



Pachuca de Soto, Hgo. 28 de noviembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

C. María Magdalena Rubio Pérez

Presidenta Municipal de Jacala de Ledezma, Hidalgo Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 1,060,760.20 (Un millón sesenta mil setecientos sesenta pesos 20/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SFP-SP/2023/021



00737612-C085-609766

ATENTAMENTE MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / LsGHlysea7rEF8s3frfxbA0FQC55dn81HDr29EpXNNLhJw3htwVnhGqDILYFICYILWtaCNaK7zHAvoZ YX0AikDTIJPXWIDN3sVvS9gE+UjVtP9Q0Jvspnd5Lq6irqHlScnXlGdJKxiY1D249Aic4T3ggdh04 9vJL3mlyAbcMioQ5IPy5dkC58GimGjIQZmUAVK0f6VNO85W2N6LW9gUJaBPavut6WVzeZ7U6lcUzV ECTSw1GL/3sxdCP0mXCULFLDkbfw9iugGazPr+xnmaRXOKT8N7zwT65IMr1yxjWSQj436DLHDW+ cSzbkqv5BV6yW4h06dRN5oEDSWWfRQ== RAVE650514LW4 28/11/2023 09:35:07 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ H3lbbLeeThgonC6jHFN0U4AUTib8gJVgk9Y/SXy2NtyCOiw0bZdfpJvmsq/FqhTck2PFTH7c8BN10T Lih6b47Gsd1xOdHxpy3N0UJFPCXWYyS0WpVRZzCmcHUBatmB7qWDRthb6Iz6xZEKvidc7o62gD 4AQZTmFUCB4KJIZm00+99IKJ+GCNHoCkxBGDPGk0IEL3jD6DNw1x+huWnz+R+hop8p3idGzIBwii 1DEzZPpR7KqG+uq2pYwQ8LRZWNbz/0fVvaQl6T3cZwx4SvNgVuiOY9fUUMMP+9iqCuD3k8KxM Sulhpold56buBav51T/IsIAYMHvDzEg== RUPM740511ND3 29/11/2023 08:27:03 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

FECHA: 28 de noviembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S31 Electrificación 20 Zona Rural	2023/FAISM031031	Extensión RGD para Viviendas, Calle Venustiano Carranza, Los Durazos, Jacala de Ledezma.	Noviembre 2023 Diciembre 2023	Los Durazos	\$347,222.58	\$347,222.58	\$347,222.58	\$0.00	Poste	2.00	83	C
S31 Electrificación 20 Zona Rural	2023/FAISM031032	Extensión RGD para Viviendas, Av. Agua Fria, Calle San Judas Tadeo y Telesecundaria.	Noviembre 2023 Diciembre 2023	Agua Fria Grande	\$713,537.62	\$713,537.62	\$713,537.62	\$0.00	Poste	6.00	36	C
TOTAL:						\$1,060,760.20	\$1,060,760.20	\$0.00				



00735362-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
Vf7pcGzcyI GKJQeRgw5RrCMntkV5W6nXKYPO0kdPGQX0NN0AKcrGKNgcUSIoLTKnr9NcPVuuQj0Jtg8
h9bpDrK2Rjkf6XpeqQMjxotK0B/AgR8xbk7aTgP22x1M+NiL+cPSq66bzEYJIQxYSIUv5Jt+HgcW6
9EAKc1GIZnqQpsiCUZfRBKCK12b7WJzAyIIA3PuDFKL4FAj7qIhC7y4QeBLd7rww4(C221Z6+S
iB8QbvaQyKjottzJOAcA4g1oZAdmPTolr4MNUe7fp3B2ensMxaLvRcSWyIvdiyPlz0PP2qNlvdLp
Pgj+IPglWoJg4v3/Gw0ng7+1q3o1dRA==
SÖGC640908PE3 28/11/2023 02:02:12 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 28 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 1 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM031031	<p style="text-align: right;">COSTO</p> <p>\$347,222.58</p> <p>Extensión RGD para Viviendas, Calle Venustiano Carranza, Los Durazos, Jacala de Ledezma.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750; INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. 2.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-2H-33 KV-1/0-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 55.00 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AEREA DE BAJA TENSION CON TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE ACSR (2+1)1/0 SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 55.00 M</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 1T-1F-10 KVA-33000-240/120 V. AUTOPROTEGIDOTIPO POSTE 2 BOQUILLAS CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V.; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISEÑO, SUPERVISION, TRASLADO, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1.00 PZA</p>



00735360-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ly8t+M7snR59aMzP7/qn+RzVcmaVRRxdGD06QLKn0FDmeT6N92pLk0Z7Mchu6bI82SWwnYzw70kM5Nr
 P5REx44Q32QCMBY61M+UOd6BEWkRAwoZld5T9ULFnOlq8qT5Wela58QOXs/fvBzLtrqvVjRZDzTB
 mGV16szR4jLYMr8EyiYpqRaEplzO2KpDuG8X6yGtur7UVlcaq0tG/kbkGlvdAP1Y0Hsz+BnSh
 HHFWF/i734d9juOrOf2S4k/+zDbgdZqINoo5vTPChPnamh2EYvmt4Holbtj0LeR0C54rZUBd2KSc
 8CSzCYC094VZa140uHyZhQLQ3vppalg==
 SOGC640908PE3 28/11/2023 02:02:09 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 28 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 2 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AEREA TIPO TS30, 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20 33 KV., INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA A ESTACA Y ANCLA REA; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-9400, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DOBLE CON ANCLA RDA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA



00735360-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ly8t+M7snR59aMzP7/qn+RzVcmaVRRxdGD06QLKn0FDmeT6N92pLk0Z7Mchu6bI82SWwnYzw70kM5Nr
 P5REx44Q32QCMBY61M+UOd6BEWkRAwoZld5T9ULFnOlq8qT5Wela58QOXXs/fvBzLtrqvVjRZDzTB
 mGV16szR4jLYMr8EyiYpqRaEplzO2KpDduG8X6yGltur7UVlcaqo0TG/kbkGlvdAP1Y0Hsz+BnSh
 HHFWF/f734d9juOrOf2S4k/+zDbgdZqIN0o5vTPChPnamh2EYvmt4Holbtj0LeR0C54rZUBd2KSc
 8CSzCYC094VZa140uHyZhQLQ3vppalg==
 SOGC640908PE3 28/11/2023 02:02:09 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 28 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 3 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: 3.00 PZA SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO CCF-C-38-100-200-5000; INCLUYE: SOLDADURA 2.00 PZA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA 1.00 PZA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>



00735360-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ly8t+M7snR59aMzP7/qn+RzVcmaVRRxdGD06QLKn0FDmeT6N92pLk0Z7Mchu6bI82SWwnYzw70kM5Nr
P5REx44Q32QCMBY61M+UOd6BEWkRAwoZld5T9ULFnOlq8qT5Wela58QOXs/fvBzLtrqvVJRZDzTB
mGV16szR4jLYMr8EyiYpqRaEplzO2KpDduG8X6yGtur7UVlcaq0tG/kbkGlvdAP1Y0HSz+BnSh
HHFWF/f734d9juOrof2S4k/+zDbgdZqINoo5vTPChPnamh2EYvmt4Holbtj0LeR0C54rZUBd2KSc
8CSzCYC094VZa140uHyZhQLQ3vppalg==
SOGC640908PE3 28/11/2023 02:02:09 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 28 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 4 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023			COSTO
2023/FAISM031032	<p>Extensión RGD para Viviendas, Av. Agua Fría, Calle San Judas Tadeo y</p> <p>Telesecundaria.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750; INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.</p> <p>SUMINSTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-2H-33 kV-1/0-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINSTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 3F-3H-33 kV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV CON CABLE 1/0 ACSR Y NEUTRO 1/0 AWG ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINSTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-3H-33 kV-1/0-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR Y NEUTRO 1/0 AWG ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AEREA DE BAJA TENSION CON TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE ACSR (2+1)1/0 SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>			\$713,537.62
		6.00	PZA	
		48.00	M	
		146.00	M	
		98.00	M	
		48.00	M	



00735360-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ly8t+M7snR59aMzP7/qn+RzVcmaVRRxdGD06QLKn0FDmeT6N92pLk0Z7Mchu6bI82SWwnYzw70kM5Nr
 P5REx44Q32QCMBY61M+UOd6BEWkRAwoZld5T9ULFnOlq8qT5Wela58QOXs/fvBzLtrqvVJRZDzTB
 mGV16szR4jLYmR8EyiYpqrRaEplzO2KpDuG8X6yGtur7UVlcaqo0tG/kbkGlvdAP1Y0Hsz+BnSh
 HHFWF/i734d9juOrOf2S4k/+zDbgdZqINoo5vTPChPnamh2EYvmt4Holbtj0LeR0C54rZUBd2KSc
 8CSzCYC094VZa140uHyZhQLQ3vppalg==
 SOGC640908PE3 28/11/2023 02:02:09 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 28 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 5 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 1T-1F-10 kVA-33000-240/120 V. 1.00 PZA AUTOPROTEGIDOTIPO POSTE 2 BOQUILLAS CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V.; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISEÑO, SUPERVISION, TRASLADO, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AEREA TIPO VS30 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO VA20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD2N 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD30/RD3 33 KV., INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 4.00 PZA



00735360-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ly8t+M7snR59aMzP7/qn+RzVcmaVRRxdGD06QLKn0FDmeT6N92pLk0Z7Mchu6bI82SWwnYzw70kM5Nr
 P5REx44Q32QCMBY61M+UOd6BEWkRAwoZld5T9ULFnOlq8qT5Wela58QOXs/fvBzLtrqvVjRZDzTB
 mGV16szR4jLYMr8EyiYpqrAePlzO2KpDUG8X6yGtur7UVlcaq0tG/kbkGlvdAP1Y0Hsz+BnSh
 HHFWF/f734d9juOrOf2S4k/+zDbgdZqINo05vTPChPnamh2EYvmt4Holbtj0LeR0C54rZUBd2KSc
 8CSzCYC094VZa140uHyZhQLQ3vppalg==
 SOGC640908PE3 28/11/2023 02:02:09 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 28 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 6 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. . 3.00 PZA</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20 33 KV., INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DOBLE CON ANCLA RDA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 7.00 PZA</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA CON ANCLA RSA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA RBA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 2.00 PZA</p>



00735360-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ly8t+M7snR59aMzP7/qn+RzVcmaVRRxdGD06QLKn0FDmeT6N92pLk0Z7Mchu6bI82SWwnYzw70kM5Nr
P5REx44Q32QCMBY61M+UOd6BEWkRAwoZld5T9ULFnOlq8qT5Wela58QOXs/fvBzLtrqvVJRZDzTB
mGV16szR4jLYMr8EyiYpqRaEplzO2KpDduG8X6yGtur7UVlcaq0tG/kbkGlvdAP1Y0Hsz+BnSh
HHFWF/i734d9juOrOf2S4k/+zDbgdZqINoo5vTPChPnamh2EYvmt4Holbtj0LeR0C54rZUBd2KSc
8CSzCYC094VZa140uHyZhQLQ3vppalg==
SOGC640908PE3 28/11/2023 02:02:09 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-022

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 28 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 7 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: 5.00 PZA SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO CCF-C-38-100-200-5000; INCLUYE: SOLDADURA 2.00 PZA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA 1.00 PZA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>



00735360-C085-607799

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ly8t+M7snR59aMzP7/qn+RzVcmaVRRxdGD06QLKn0FDmeT6N92pLk0Z7Mchu6bI82SWwnYzw70kM5Nr
P5REx44Q32QCMBY61M+UOd6BEWkRAwoZld5T9ULFnOlq8qT5Wela58QOXs/fvBzLtrqvVjRZDzTB
mGV16szR4jLYMr8EyiYpqRaEplzO2KpDduG8X6yGtur7UVlcaq0tG/kbkGlvdAP1Y0HSz+BnSh
HHFWF/i734d9juOrOf2S4k/+zDbgdZqINoo5vTPChPnamh2EYvmt4Holbtj0LeR0C54rZUBd2KSc
8CSzCYCO94VZa140uHyZhQLQ3vppalg==
SOGC640908PE3 28/11/2023 02:02:09 p. m.