

Pachuca de Soto, Hgo. 30 de noviembre de 2023

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023**

**C. María Magdalena Rubio Pérez**

**Presidenta Municipal de**

**Jacala de Ledezma, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,180,331.67 (Dos millones ciento ochenta mil trescientos treinta y un pesos 67/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SFP-SP/2023/022

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

Czw4HkIa98rj/Pytph3TUR+6z7KnbXhv+n0ChrVVC6f3LkeU/vaMfC2MeMFzS1MAORckmMtyqVKKh  
EciZMs5GE5hBYRU7/hipi6E7NdlvEClef5AUyYc62q/EY9QkWio3wUm4bLK6/ixzJxwC/GTRiY  
E6HhijX3mCijoyR5oPL/1LAU7ABM7XSNcsjN6UDze3DviSB6/68S231Uw0UotdZU/5MB7V5DHYJ  
ual5h9/92NKIR+URimDT+NSwX7/3QvmtY83zhZn6v3LeSzMvWruTgutyZawo9raapuhsqZ+BGGI  
EHSubl10thSVT/Uees8/D+84Ol2m1g=  
RAVE650514LW4 30/11/2023 08:48:54 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ**

cZ0egCNkOagJdpP5Ffc042Nw3X1W2m0HojdtY0Z9/p6cXtx5piAHyWJx73dwVU3Gvpp+4bQuluTjphowW  
eWpnmPylX55VTRodNgKO/BcDituoTYWYGaTVh9OPVGNmF6lypz5iEJWjVwJwaQEKRbn07gs7r835  
gNOK8ckEIVSfmyGB/Ssfn88qcb0iZUZWco8qbMPJ20s9YaeXLIkBy4ZpWohwNpKzG3LEyMvJl  
DZhbW/yF09RwSEiNFw/Ni5APJm9fWjIAXGyCJfyK8j1NQUask7qK56TxxKJu35Rf9NUaQdMDe  
/Bz2i1T3Kp+bVEpP5ppQBN9PQoDQ=  
RUPM740511ND3 01/12/2023 08:52:19 a. m.



## ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

FECHA: 30 de noviembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM031033	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la Planta de Bombeo No.2 de la Localidad La Palma.	Noviembre 2023 Diciembre 2023	La Palma	\$1,204,076.54	\$1,204,076.54	\$1,204,076.54	\$0.00	Pieza	1.00	600	C
S31 Electrificación 20 Zona Rural	2023/FAISM031034	Extensión RGD para Viviendas, Av. División del Norte, Bo. El Cerrito, El Polvorín, Jacala de Ledezma.	Noviembre 2023 Diciembre 2023	El Polvorín	\$429,995.25	\$429,995.25	\$429,995.25	\$0.00	Poste	5.00	29	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM031035	Pavimentación Hidráulica de Calle.	Noviembre 2023 Diciembre 2023	Plomosas	\$546,259.88	\$546,259.88	\$546,259.88	\$0.00	Metro Cuadrado	510.00	240	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,180,331.67</b>	<b>\$2,180,331.67</b>	<b>\$0.00</b>				



00739423-C085-611123

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

Jxh9dZiCjJfLjK47VXKjgMmrtvPjxuihWepPai5T0/O0lzaySkVD+Xv0l1j/hOJpg2qMOZ7qqVUgYK  
 5kwwXSoRvYMDLn67Ko2kXmuzSPUqqTTSZalPYA4ThoWqbUSS3T6xY307pMEUIU/T+xmlWJwvFatXo  
 kgfnhGrWJj0hx24yElspUoF6+pbejM3jHfLJ3bXLHjLI1dQHTnsvhUQ2Fnx1RAZgJ6plBI3acE  
 Zo7m++bzOIAcR1CoXs5nEx9RvANay3URiSTBIFDA66cPsqYg3klsdjtaWSWyFVA4CQKGueWbQqjJ  
 AgXaM5vtqCbWSVWaDwCcpjHxEiqvZ/g==  
 SÖGC640908PE3 30/11/2023 03:16:30 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 1 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
2023/FAISM031033	<b>Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la Planta de Bombeo No.2 La Palma.</b>  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 125 HP PARA SISTEMA DE BOMBEO; INCLUYE: (MOTOR VERTICAL US 125 HP. 2 POLOS 3600 R.P.M. WPI 230/460 V. (1 PZA), CABEZAL ESTRUCTURAL WFOL 6 X 6 X 16.5 (1 PZA), ESTOPERO COMPLETO LUB AG FUND MEDIANO (1 PZA), TRANSMISION MOTRIZ 1 3/16L. AG.SS 416 (1 PZA), TRANSMISION INTERMEDIA AGUA SS-416 5FT 1 3/16 (1 PZA), MARIPOSA CON HULE 6 X 2 X 1 3/16 (1 PZA), TUBO FLANGE 6" CED 40 - 0.28 X 5 FT. (1 PZA), PRIMER PASO AGUA 9 WH 1C SW 01 (1 PZA), PASO ADICIONAL 9 WH 1C SW 01 (1 PZA), COLADOR CANASTA C1045 8 S/BRIDA (1 PZA), BANCO DE CAPACITORES AUTOM.100 - KVAR 440 V. 3F (1 PZA), ARRANCADOR MARCA SIEMENS 125 H.P. 440 V. 164 - 196 AMP. 10 (1 PZA); INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	<b>de la Localidad</b>  <b>COSTO</b> <b>\$1,204,076.54</b>  1.00 PZA



00739422-C085-611123

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

HDGSWUv7/9aUQIPcUE+mb/YdAB53mi6U5RYK+P/800lxdGrPpm7Oxx3wMwo4whGFbWQ5f2NF6M48wL  
 JPx5Je8NRJHbOoxKE8FnKPaAQ2bwifNKfUOdNGgcENODwdGVP2lqkkl6cx.JQSEQBOABF6cjEaRsH  
 JoRmo2YUs0+yfkiHq+ggyN0B89yXx/TOeDA4T83xbaaEoiNHPEP.J8hym+nDLuNhpLisJvPvYhk  
 b0FvynNggCCjMIOV8+s6vMi+aa3FuTUc+AK7M6MY2zW/EQ6GzxXtqRt1AAABDvNZ7coF2lnZnkGOP  
 fxHKIGH3xd+Cyll5TdggVQ6s6tf38vw==  
 SOGC640908PE3 30/11/2023 03:16:27 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 2 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM031034	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p><b>Extensión RGD para Viviendas, Av. División del Norte, Bo. El Cerrito, El Polvorín, Jacala de Ledezma.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$429,995.25</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750; INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.</p> <p style="text-align: right;">5.00 PZA</p>



00739422-C085-611123

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

HDGSWUv7/9aUQIPUE+mb/YdAB53mi6U5RYK+P/800lxdGrPm7Oxx3wMwo4whGFbWQ5I2NF6M48wL  
 JPx5Je8NRJHbOoxKE8FnKPdAQ2bwifNKfUODNGgcENODwdGVP2iqkkl6cx.JQSEQBOABF6cyEaRsH  
 JoRmo2YUs0o+yfkiHq+qgyN0B89yXx/TOeDA4T83xbaaEoiNHPEP.J8hym+nDLuNhpLisJvPvYhk  
 b0FvynNggCCjMIOVh+s6vMi+a3FuTUc+AK7M6MY2zW/EQ6GzxTqRt1AAABDvNZ7coF2lnZnkGOP  
 fxHKIGH3xd+Cyll5TdggVQ6s6tf38vw==  
 SOGC640908PE3 30/11/2023 03:16:27 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 3 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-3H-33 kV-1/0-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR Y NEUTRO 1/0 AWG ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 20.00 M
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AEREA DE BAJA TENSION CON TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE ACSR (2+1)/0 SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 160.00 M
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 1T-1F-15 kVA-33000-240/120 V. AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE 2 BOQUILLAS CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V.; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISEÑO, SUPERVISION, TRASLADO, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD30/RD3 33 KV., INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AEREA TIPO VS30 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 2.00 PZA



00739422-C085-611123

## CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

HDGSWUv7/9aUQIPUE+mb/YdAB53mi6U5RYK+P/800lxdGrPpm7Oxx3wMwo4whGFbWQ5f12NF6M48wL  
 JPx5Je8NRJHbOoxKE8FnKPaAQ2bwifNKfUOdNGgcENODwdGVP2iqkki6cx.JQSEQBOABF6cjEaRsH  
 JoRmo2yUs0o+yfkiHq+ggyN0B89yXx/TOeDA4T83xbaaEoiNHPEP.J8hym+nDLuNhpLisJvPvYhk  
 b0FvynNggCCjMIOV8+s6vMi+a3FuTUc+AK7M6MY2zW/EQ6GzxTqRt1AAABDvNZ7coF2lnZnkGOP  
 fxHKIGH3xd+Cyll5TdggVQ6s6tf38vw==  
 SOGC640908PE3 30/11/2023 03:16:27 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 4 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. . <p style="text-align: right;">4.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. <p style="text-align: right;">2.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA RBA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA CON ANCLA RSA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E. <p style="text-align: right;">3.00 PZA</p>
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO CCF-C-38-100-200-5000; INCLUYE: SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E. <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00739422-C085-611123

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

HDGSWUv7/9aUQIPUE+mb/YdAB53mi6U5RYK+P/800lxdGrPm7Oxx3wMwo4whGFbDwQ5I2NF6M48wL  
 JPx5Je8NRJHbOoxKE8FnKPdAQ2bwifNKfUOdNGgcENODwdGVP2lqkkl6cx.JQSEQBOABF6cyEaRsH  
 JoRmo2YUs0o+yfkiHq+ggyN0B89yXx/TOeDA4T83xbaaEoiNHPEP.J8hym+nDLuNhpLisJvPvYhk  
 b0FvynNggCCjMIOV8+s6vMi+a3FuTUc+AK7M6MY2zW/EQ6GzxXtqRt1AAABDvNZ7coF2lnZnkGOP  
 fxHKIGH3xd+Cyll5TdggVQ6s6tf38vw==  
 SOGC640908PE3 30/11/2023 03:16:27 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 5 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM031035	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>Pavimentación Hidráulica de Calle.</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 2) PARA 90%</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$546,259.88</b></p> <p style="text-align: right;">510.00 M2</p> <p style="text-align: right;">102.00 M3</p>



00739422-C085-611123

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

HDGSWUv7/9aUQIPCUE+mb/YdAB53mi6U5RYK+P/800lxdGrPpm7Oxx3wMwo4whGFbDwQ5I2NF6M48wL  
 JPx5Je8NRJHbOoxKE8FnKPdAQ2bwifNKfUOdNGgcENODwdGVP2iqkkl6cx.JQSEQBOABF6cJyEaRsH  
 JoRmo2YUs0+YfkiHq+ggyN0B89yXx/TOeDA4T83xbaaEoiNHPEP.J8hym+nDLuNhpLisJvPvYhk  
 b0FvynNggCCjMIOV8+s6vMi+a3FuTuc+AK7M6MY2zW/EQ6GzxXtqRt1AAABDvNZ7coF2lnZnkGOP  
 fxHKIGH3xd+Cyll5TdggVQ6s6tf38vw==  
 SOGC640908PE3 30/11/2023 03:16:27 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-023

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 6 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 30.60 M3</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 510.00 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



00739422-C085-611123

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

HDGSWUv7/9aUQIPcUE+mb/YdAB53mi6U5RYK+P/800lxdGrPpm7Oxx3wMwo4whGBdwQ5I2NF6M48wL  
 JPx5Je8NRJHbOoxKE8FnKPaAQ2bwifNKfUOdNGgcENODwdGVP2lqkkl6cx.JQSEQBOABF6cjEaRsH  
 JoRmo2YUs0o+yfkiHq+ggyN0B89yXx/TOeDA4T83xbaaEoiNHPEP.J8hym+nDLuNhpLisJvPvYhk  
 b0FvynNggCCjMIOV8+s6vMi+a3FuTUc+AK7M6MY2zW/EQ6GzXtqRt1AAABDvNZ7coF2lnZnkGOP  
 fxHKIGH3xd+Cyll5TdgVQ6s6tf38vw==  
 SOGC640908PE3 30/11/2023 03:16:27 p. m.