



Pachuca de Soto, Hgo. 11 de diciembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-024

C. María Magdalena Rubio Pérez

Presidenta Municipal de Jacala de Ledezma, Hidalgo Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 1,387,771.50 (Un millón trescientos ochenta y siete mil setecientos setenta y un pesos 50/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SFP-SP/2023/024



00775383-C085-640548

ATENTAMENTE MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / EBOlrPe6W75GcaWUjV5SeDEfMMAhW0wa9ouU1Uns5wRv6q7BbVxFp3LFWFK7m0KvprdtGKHKJLxb/0xRKf2mieUmr9gk6CuBYH7E9EseqIoDmkLmJGw9RNBdnjWW1TDsJHXhgJHpm3Fi/vha+M15156Afkmf4PLyOgrREaxg24DX7HhNdkTsfJegYsaM2+bd1BoDj6k7AitpQdaikvJmwFg+jetZUd8VJcRboMqjQp2oJjY1N47n6xHjeltsp0bcJwr+z5+hRi9RPTT194ZKwImyOvP8Ci6oRMSd6RqjedmN38zOB7lK4jDgcjkoZ10gHF50E48/phUQ= RAVE650514LW4 13/12/2023 04:59:22 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ hLg3y6b6MAf4pWE67UzgeG7YkVcwTcU7eK7ZB4jYcbO0Lo1LTQOx+eVXfNunAc015qaU6qg5PgpwVrxzaB9dl3/Au0hVHrNKp04JjJM2Yb+OllOiwokCixd2/UF6BjF1JKMLHqmvnz2Bik4geyCTjY3ajgEdoVt2asZiZRVCBTokVf4cbvd+mZ3LHyikig2vCHdbMMW+V8IHgS9EwCjObinThk52/63H80WDoDofWoVL-gjedLNXzxfmmEFRFqtuxV9uUD8UDRBo7q7nJJsJhCF8gircWkx9Rs+QLPDmGYcm930ujbM9X/UyFpkCaJ5xmncgQ= RUPM740511ND3 20/12/2023 11:02:12 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-024

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

FECHA: 11 de diciembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 Agua Potable 10 Zona Urbana	2023/FAISM031036	Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en la Localidad de Jacala.	Diciembre 2023 Diciembre 2023	Jacala	\$1,387,771.50	\$1,387,771.50	\$1,387,771.50	\$0.00	Metro Lineal	586.70	4415	C
TOTAL:						\$1,387,771.50	\$1,387,771.50	\$0.00				



00764417-C085-631526

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

QIBBbRnJKd0Inn049GYkWu6ScXXFuL9A9K+BCthQZ13XoU+PgXlslfWaR/davpokuYcZ/QdwDFKHrS1
 bRRrIoyCo1PHYHprSGGCT0IMhsalZ3EA21Nbvjthlwp0F1W5AsyCeedsW+Tnep4tRzAl5fRx
 MQKwQL71xYEZk0ifdydhtC1F/9j+HSIEeBJfDSW2dgsGcRcULsZKI+wjBz4HJR7jW2IVZicwvcMIK
 Q9EwScDutarmv5vlXwk0lOnmyzmM7Y/FBsyf4fKFCfuuqz604LkHcmb/81ZWtASW8SGH9HbLJ
 tUrXa+0nP0fv4vitlwK1D5VDngbG9SA==
 SOGC640908PE3 11/12/2023 03:59:43 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-024

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 11 de diciembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 1 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM031036	<p style="text-align: center;">Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en la Localidad de Jacala.</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$1,387,771.50</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 322.69 M2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 3" DE DIAMETRO. 586.70 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 8.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 84.00 PZA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 8.28 M2</p>



00764416-C085-631526

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

ZFOTFZ2Kbkveurhjswp+4NG2FMtGeY++BuOxLRkbRudgxAafqW5pL/CZXqvJJPVTv5kg6yCai/f0LW
 Tj+mLYDdM8gXK/6lptxtWDwPQ37bFWoOvtJqClaaHPPRhgCvjOSsP4UBQRpJUavNumJC2aj3BKA
 xGzxGgOPLhdL_xemL9mO7Molgowlu/xrgktnXBDEI6K5Mmt7zxThwGZ8REk5kZCbJwQvb7jWRJB6T
 6C+7zNjppFnAG8iZJ0uubNDiFYuZCVzypVtgpChnbuX71IMy/W0UdYfnkDJ9n8Crevc7rT/R/ea26
 U5/Pj2hgzmng4/k5BITKjicLfiAZEKO=
 SOGC640908PE3 11/12/2023 03:59:40 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-024

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 11 de diciembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 2 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 1.66 M3</p> <p>CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f'c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 92.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. 16.64 M2</p>



00764416-C085-631526

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 ZFOTFZ2Kbkveurhjswp+4NG2FMtGeY++BuOxLRkbRudgxAafqW5pL/CZXqvJJPVtV5kg6yCai/f0LW
 Tj+mLYDdM8gXK/6lptxtWDwPQ37bFWoOvtJqClaaHPPRhgCvjOSSp4UBQRpJUavNumJC2aj3BKA
 xGzxCgOPLhdL.xemL9mO7Molgowlu/xrgktnXBDEI6K5Mmt7zxThwGZ8REk5kZCbJwQv7JWRJB6T
 6C+zZnpgFnAG8iZJ0uubNDiFYuZCVzypVtgpChnbuX71IMy/W0UdYfnkDJ9n8Crevc7rT/R/ea26
 U5/Pj2hgzmng4/k5BITKjicLfiAZEKQ==
 SOGC640908PE3 11/12/2023 03:59:40 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-024

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 11 de diciembre de 2023

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 3 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00764416-C085-631526

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

ZFOTFZ2Kbkveurhjswp+4NG2FMtGeY++BuOxLRkbRudqxAafqW5pL/CZXqvJJPVtV5kg6yCai/f0LW
Tj+mLYDdM8gXK/6lptxtWDwPQ37bFWoOvtJqClaaHPPRhgCvjOSsP4UBQRpJUavNumJC2aj3BKA
xGzxGgOPLhdL_xemL9mO7Molgowlu/xrgktmXBDEI6K5Mmt7zxThwGZ8REk5kZCbJwQvb7JWRJB6T
6C+zNjppFnAG8iZJ0uubNDiFYuZCVzypVtgpCnbuX711My/W0UdYfnkDJ9n8Crevc7rT/R/ea26
U5/Pj2hgzm4/k5BITKjicLfiAZEKQ==
SOGC640908PE3 11/12/2023 03:59:40 p. m.