



JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 20 DE JULIO DE 2021

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
AVENIDA HIDALGO NO. 9, COL. CENTRO
PISAFLORES, HIDALGO C.P.42220
PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ARRIBA, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-008, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021 CON CARGO AL PROGRAMA S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES SUBPROGRAMA 10 CONCRETO HIDRAULICO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ARRIBA MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 22 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 22 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 29 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:00 HORAS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2021.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$89,000.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 0/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY



JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 20 DE JULIO DE 2021

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
POSTE NO. 51, SOLEDAD DEL COYOL,
CHAPULHUACÁN, HGO. C.P. 42294
PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA**, EN LA LOCALIDAD DE **BARRANCA ARRIBA**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-008**, DE FECHA **16 DE JULIO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **\$12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES** SUBPROGRAMA **10 CONCRETO HIDRAULICO** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA** EN LA LOCALIDAD DE **BARRANCA ARRIBA MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **22 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **22 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **29 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **02 DE AGOSTO DE 2021.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$89,000.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA



ARG. SANTIAGO OLIVA MONROY





JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 20 DE JULIO DE 2021

C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
CALLE SONORA NUMERO 209 COL. CUBITOS
PCHUCA DE SOTO HIDALGO, C.P. 42090
P R E S E N T E:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA**, EN LA LOCALIDAD DE **BARRANCA ARRIBA**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-008**, DE FECHA **16 DE JULIO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES** SUBPROGRAMA **10 CONCRETO HIDRAULICO** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA** EN LA LOCALIDAD DE **BARRANCA ARRIBA MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **22 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **22 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **29 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **02 DE AGOSTO DE 2021.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$89,000.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

¡JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO!

ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.


ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EL DÍA **22 DE JULIO DE 2021** A LAS 9:00 HORAS EN LA LOCALIDAD **BARRANCA ARRIBA** CON EL MOTIVO DE CERTIFICAR LA VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA** EN LA LOCALIDAD DE REFERENCIA; LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO No. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-008** Y **CLAVE DE OBRA No. 2021/FAISM031020** DE FECHA **16 DE JULIO DE 2021**.

EN LA LOCALIDAD DE **BARRANCA ARRIBA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA**, HIDALGO SE REALIZO EL RECORRIDO EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS CON EL OBJETO DE QUE LOS CONCURSANTES IDENTIFIQUEN LOS FACTORES QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y ASÍ QUISIERON HACERLO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONCURSANTES:

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

¡¡¡Juntos Hacemos el Cambio!!!

ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p> <hr/> <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p> <hr/> <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <hr/> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p> <hr/> <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <hr/> <p>NO SE PRESENTO</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **22 DE JULIO DE 2021**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR **ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12**, PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA** EN LA LOCALIDAD DE: **BARRANCA ARRIBA**; PARA LO CUAL, LOS RECURSOS ESTÁN VALIDADOS POR **LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS** DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-008** Y CLAVE DE OBRA NO. **2021/FAISM031020** DE FECHA **16 DE JULIO DE 2021**.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 40 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE SU REGLAMENTO. PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS INVITACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO, SE HACE CONSTAR QUE SE INVITARON A 3 PERSONAS, POR LO QUE SE PROCEDEN HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

- 1.- SE ACLARA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, QUE **DEBERÁN** ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTAS VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.
- 2.- LOS CONCURSANTES DEBERÁN PREPARAR SUS PROPOSICIONES (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, RESULTEN EN ESTE ACTO QUE SE CELEBRA.
- 3.- SE NOTIFICA A LOS CONCURSANTES QUE NO ES NECESARIO IMPRIMIR LAS BASES PARA INCLUIRLAS DENTRO DE LA PROPUESTA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

ACLARACIONES TÉCNICAS

1.-CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	378
CMc0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%	M3	56.7
CMc0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	34.02
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	252
EFc0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.9
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	SIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.-NINGUNA

ACLARACIONES TÉCNICAS

1.- NINGUNA

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ÉSTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p> <hr/> <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p> <hr/> <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <hr/> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p> <hr/> <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <hr/> <p>NO SE PRESENTO</p>





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA** EN LA LOCALIDAD DE: **BARRANCA ARRIBA**; PARA LA CUAL, LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA MISMA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-008 Y CLAVE DE OBRA NO. 2021/FAISM031020** DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LICITACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y QUIEN PRESIDE EL ACTO, POSTERIOR AL PASE DE LISTA PROCEDE A RECEPCIONAR LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	OBSERVACIONES
C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$297,826.14	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$306,224.56	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$301,488.81	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12. DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SANTA TERESA, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ARRIBA, CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA.





SE DESIGNÓ A LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUIENES CONJUNTAMENTE CON EL ENCARGADO DE LICITACIONES, SE DISPUSIERON A RUBRICAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A **AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1 AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4** DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

SE NOTIFICA QUE EL ACTO DE **FALLO** DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021 EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.






POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p>  <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p>  <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p>  <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <p>_____</p> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p>  <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p>  <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p> <p>_____</p> <p>C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p>_____</p> <p>NO SE PRESENTO</p>

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	



DICTAMEN

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 29 DE JULIO DE 2021.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 44 Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- NOTIFICACIÓN DE INVITACIONES: SE INVITÓ A 3 LICITANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS LICITANTES.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

3.1.- SE CELEBRÓ A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL RESULTANDO LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	OBSERVACIONES
C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$297,826.14	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$306,224.56	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$301,488.81	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.





DE CONFORMIDAD CON EL ART. 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO POR LO ANTES EXPUESTO SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$297,826.14** (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N.), INCLUYE I.V.A., SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$306,224.56** (TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M. N.), INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$301,488.81** (TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

- 1.- **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO** POR UN MONTO DE **\$297,826.14** (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N.), DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: **02 DE AGOSTO DE 2021** Y FECHA DE TERMINACIÓN: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:

AUTORIZÓ

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

ENCARGADO DE LICITACIONES.





ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA PÚBLICA EN DONDE SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULOS 41, 42 Y 44 DE SU REGLAMENTO. PREVIO PASE DE LISTA, EL ENCARGADO DE LICITACIONES Y QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

UNA VEZ ANALIZADO LAS PROPUESTAS Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR LA CONVOCANTE SE:

RESUELVE

1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$297,826.14 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **SE CONSIDERA SOLVENTE** POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.

2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$306,224.56 (TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M. N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$301,488.81 (TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.





ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1.- **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$297,826.14 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A.), DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

SE CITA AL LICITANTE GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERÁ EL DÍA 30 DE JULIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.





POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p>  <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p>  <p>Mtro. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p>  <p>ARO. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <p>_____</p> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p>  <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p>  <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p>_____</p> <p>NO SE PRESENTO</p>

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1XB

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0083

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Unidad : M2

Cantidad : 378.00

Precio Unitario : \$ 3.51

Total : \$ 1,326.78

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total	
Materiales									
	0300-60		CALHIDRA EN SACO	TON	0.000100	\$1,450.00		\$0.15	
	MAT - 055		CLAVO DE 2 1/2"	KG	0.011000	\$20.00		\$0.22	
	1501-45		CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.002000	\$60.00		\$0.12	
	Total de Materiales								\$0.49
	Mano de Obra								
	+ 02-0920	X	CUADRILLA No 20 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR					
	01-0530		AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	1.000000	\$692.04		\$692.04	
	01-0520		CADENERO	JOR	4.000000	\$528.27		\$2,113.08	
	01-1000		CABO	JOR	0.250000	\$848.04		\$212.01	
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$3,017.13		\$90.51	
						Suma		\$3,107.64	

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Dε	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	----	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

X

Total de Mano de Obra

Cantidad : 0.000667

Total

\$2.07
\$2.07

Equipo

H TRANS-04

TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5

H NIV-04

NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503

Total de Equipo

hora

0.002000

\$21.27

hora

0.002000

\$18.12

\$0.04
\$0.04
\$0.08

Costo Directo

Indirectos de Oficina Central (

\$2.64

Indirectos de Campo (

\$0.18

Financiamiento (

\$0.37

Utilidad (

\$0.01

Subtotal

\$0.30

Cargos Adicionales (

\$3.50

0.50%)

\$0.01

Precio Unitario

\$3.51

** TRES PESOS 51/100 M.N. **



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1X6

CURP: HECW720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0046

009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%

Unidad : M3

Cantidad : 56.70

Precio Unitario : \$ 34.39

Total : \$ 1,949.91

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	Mano de Obra							
+	02-0010	X	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29
	00-0010		PEON	JOR	0.050000		\$848.04	\$42.40
	01-1000		CABO	JOR	0.030000		\$484.69	\$14.54
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			Suma	\$499.23
				Cantidad :	0.028370		Total	\$14.16
	Total de Mano de Obra							
	H	MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	hora	0.014286		\$819.27	\$11.70
	Total de Equipo							
								\$11.70

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO PERSONA FISICA





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1x6

CURP: HECW720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Costo Directo					\$25.86
				Indirectos de Oficina Central (6.85%)					\$1.77
				Indirectos de Campo (14.10%)					\$3.65
				Financiamiento (0.19%)					\$0.06
				Utilidad (9.33%)					\$2.92
				Subtotal					\$34.26
				Cargos Adicionales (0.50%)					\$0.13
				Precio Unitario					\$34.39

** TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0076

009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

Unidad : M3

Cantidad : 34.02

Precio Unitario : \$ 53.19

Total : \$ 1,809.52

C	Clave	De	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				AGUA EN PIPA	m3	1.000000		\$40.00	\$40.00
Total de Materiales									
					Costo Directo				
					Indirectos de Oficina Central (6.85%)				
					Indirectos de Campo (14.10%)				
					Financiamiento (0.19%)				
					Utilidad (9.33%)				
					Subtotal				
					Cargos Adicionales (0.50%)				
					\$40.00				
					\$2.74				
					\$5.64				
					\$0.09				
					\$4.52				
					\$52.99				
					\$0.20				

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Dε	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	----	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

Precio Unitario \$53.19

** CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f1c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

Unidad : M2
Cantidad : 252.00
Precio Unitario : \$ 825.12
Total : \$ 207,930.24

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total	
Materiales									
	0107-00		MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	1.000000		\$40.00	\$40.00	
	0300-03		CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.030000		\$3,500.00	\$105.00	
	BAS-CIM-00		CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	0.350000		\$12.00	\$4.20	
	Total de Materiales							\$149.20	
Mano de Obra									
	+ 02-0410	X	CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	1.000000		\$684.90	\$684.90	
	01-0310		OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29	
	00-0010		PEON	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29	

LIC. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFRSG09

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	01-1000			CABO	JOR	0.100000	\$848.04	\$84.80
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,211.99	\$36.36
					Suma			\$1,248.35
					Total			\$104.03
			X	Total de Mano de Obra	Cantidad :	0.083333		\$104.03
				Auxiliares				
	+ 03-2060			CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3			
	0300-03			CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.368000	\$3,500.00	\$1,288.00
	0302-20			ARENA	M3	0.507600	\$730.00	\$370.55
	0302-30			GRAVA	M3	0.734400	\$730.00	\$536.11
	0302-05			AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.255000	\$22.50	\$5.74
	H 03-4050		X	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	0.540000	\$62.56	\$33.78
	+ 02-1030			CUADRILLA No 25 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)	JOR	0.053829	\$3,976.45	\$214.05
					Suma			\$2,448.23
					Total			\$367.23
				Total de Auxiliares	Cantidad :	0.150000		\$367.23



LIC. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Costo Directo					\$620.46
				Indirectos de Oficina Central (6.85%)					\$42.50
				Indirectos de Campo (14.10%)					\$87.48
				Financiamiento (0.19%)					\$1.43
				Utilidad (9.33%)					\$70.15
				Subtotal					\$822.02
				Cargos Adicionales (0.50%)					\$3.10
				Precio Unitario					\$825.12

** OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 IX5

CURP: HECM720525MDFRSG09

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0276

CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f_{lc}= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : M2
Cantidad : 18.90
Precio Unitario : \$ 2,074.20
Total : \$ 39,202.38

C	Clave	D _e	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
Materiales									
	0302-70			PIEDRA BRAZA	M3	0.060000		\$730.00	\$43.80
	0300-03			CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.001000		\$3,500.00	\$3.50
	00112-0			CIMBRA LIMITE LOSA PISO DE MADERA (RENTA)	M2	0.301000		\$19.00	\$5.72
	Total de Materiales								
	Mano de Obra								
	+ 02-0410	X		CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	1.000000		\$684.90	\$684.90
	01-0310			OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29
	00-0010			PEON	JOR	0.100000		\$848.04	\$84.80
	01-1000			CABO	JOR	0.030000		\$1,211.99	\$36.36
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			Suma	\$1,248.35

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE--01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
		X				Cantidad : 1.000000		Total	\$1,248.35
									\$1,248.35
Auxiliares									
+	03-2040			CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3				
	0300-03			CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.326000		\$3,500.00	\$1,141.00
	0302-20			ARENA	M3	0.536000		\$730.00	\$391.28
	0302-30			GRAVA	M3	0.650000		\$730.00	\$474.50
	0302-05			AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.263000		\$22.50	\$5.92
H	03-4050			REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSAS-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	1.000000		\$62.56	\$62.56
+	02-1030	X		CUADRILLA No 25 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)	JOR	0.200000		\$3,976.45	\$795.29
								Suma	\$2,870.55
								Total	\$258.35
								Total	\$258.35

Total de Auxiliares

Indirectos de Oficina Central (6.85%) Costo Directo \$1,559.72 \$106.84



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3603

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Dε	I	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Indirectos de Campo (14.10%)		\$219.92
				Financiamiento (0.19%)		\$3.58
				Utilidad (9.33%)		\$176.34
				Subtotal					\$2,066.40
				Cargos Adicionales (0.50%)		\$7.80

Precio Unitario \$2,074.20

** DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR3603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : \$ 4,527.84
Total : \$ 4,527.84

- De F Descripción

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	LMN-18		LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000		\$470.11	\$470.11
	ANG-1 1/2"		ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000		\$168.49	\$1,482.71
	PRM-ANT		PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000		\$60.00	\$30.00
	PNT-ESM		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000		\$95.00	\$47.50
	VNL		VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000		\$749.99	\$749.99

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	I	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Total de Materiales							
	Mano de Obra						
+	02-0750		CUADRILLA No 15 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR			\$2,780.31
	01-0650		HERRERO EN CAMPO	JOR	1.000000	\$668.80	\$668.80
	01-0110		AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.000000	\$393.76	\$393.76
	01-1000		CABO	JOR	0.100000	\$848.04	\$84.80
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,147.36	\$34.42
				Suma			\$1,181.78
				Total			\$310.05
+	02-0710	X	CUADRILLA No 13 (1 PINTOR + 1 AYUDANTE DE PINTOR)	JOR			
	01-0360		PINTOR	JOR	1.000000	\$684.90	\$684.90
	01-0100		AYUDANTE DE PINTOR	JOR	1.000000	\$393.76	\$393.76
	01-1000		CABO	JOR	0.100000	\$848.04	\$84.80
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,163.46	\$34.90
				Suma			\$1,198.36
				Total			\$314.40
	Total de Mano de Obra	X		Cantidad :	0.262355		\$624.45

LIC. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
 MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO
 R.F.C. HECM720525 IX6 CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES

FECHA: 29--JULIO--2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Costo Directo					\$3,404.76
				Indirectos de Oficina Central (6.85%)					\$233.23
				Indirectos de Campo (14.10%)					\$480.07
				Financiamiento (0.19%)					\$7.82
				Utilidad (9.33%)					\$384.94
				Subtotal					\$4,510.82
				Cargos Adicionales (0.50%)					\$17.02
				Precio Unitario					\$4,527.84

** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. **



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
 PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFRSG09

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION					
1	PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	378.00	\$ 3.51	\$ 1,326.78	0.52
	Precio Unitario: ** TRES PESOS 51/100 M.N. **					
	Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N. **				\$ 1,326.78	
	Total de PRELIMINARES					
	** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N. **					
2	TERRACERIAS					
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y	M3	56.70	\$ 34.39	\$ 1,949.91	0.76

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR5603

R.F.C. HECM720525 IX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
	SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%					
	Precio Unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **					
	Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **					
	Total de TERRACERIAS			\$	1,949.91	
	** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **					
3	AGUA					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	34.02	\$ 53.19	\$ 1,809.52	0.70
	Precio Unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **					
	Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 52/100 M.N. **					
	Total de AGUA			\$	1,809.52	
	** UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 52/100 M.N. **					

4 PAVIMENTO HIDRAULICO

EFC0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f_{uc}= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE

825.12 \$ 207,930.24 80.99

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6 CURP: HECM720525MDFRG609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)
 Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N. **
 Total: ** DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N. **

EFC0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f _{0c} = 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.90	\$ 2,074.20	\$ 39,202.38	15.27
---------	--	----	-------	-------------	--------------	-------

Precio Unitario: ** DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **
 Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N. **

Total de PAVIMENTO HIDRAULICO \$ 247,132.62

** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **

5 MAMPARA

EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½"	PZA	1.00	\$ 4,527.84	\$ 4,527.84	1.76
---------	---	-----	------	-------------	-------------	------





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. **

Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1x6 CURP: HECW720525MDFR3603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
Total de MAMPARA						
**	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. **			\$	4,527.84	
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION						
**	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **			\$	256,746.67	
Subtotal de Presupuesto						
**	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **			\$	256,746.67	
				IVA 16.00 %	41,079.47	
				Total \$	297,826.14	
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N. **					

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-11

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porcc.	2021	Ago	Sep
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION										
PRELIMINARES										
30	EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANADADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10.000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	378.00	3.51	\$1,326.78	0.52%	<input type="checkbox"/>	\$1,326.78	
TERRACERIAS										
50	CMC0046	009-F03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95%	M3	56.70	34.39	\$1,949.91	0.76%	<input type="checkbox"/>	\$1,949.91	
AGUA										
70	CMC0076	009-F08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	M3	34.02	53.19	\$1,809.52	0.70%	<input type="checkbox"/>	\$1,809.52	
PAVIMENTO HIDRAULICO										
90	EFC0218	FISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m. CURADO, MALLA ELECTROSOOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.L.O.T)	M2	252.00	825.12	\$207,930.24	80.99%	<input type="checkbox"/>	\$160,279.56	\$47,650.68
100	EFC0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO Fc= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,	M2	13.90	2,074.20	\$39,202.38	15.27%		\$8,852.17	\$30,350.21

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1x6 CURP: HECW720525MDFRSG03

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-11

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29--JULIO--2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2021	
							Porcc.	Sep

VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MAMPARA

120	ERC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m.-A	PZA	1.00	4,527.84	\$4,527.84	1.76%	\$4,527.84
-----	---------	--	-----	------	----------	------------	-------	------------

BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/8" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$256,746.67	\$178,745.78	\$78,000.89
	\$178,745.78	\$256,746.67
	69.62%	30.38%
	69.62%	100.00%

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 IX6

CURP: HECM720525MDR6609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-12.1

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021	
							Ago	Sep
00-0010	PEON	JOR	58.133048	\$442.29	\$25,711.67	43.09%	\$14,852.37	\$10,859.30
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.262355	\$393.76	\$103.30	0.17%		\$103.30
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.262355	\$393.76	\$103.30	0.17%		\$103.30
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	39.899916	\$684.90	\$27,327.45	45.79%	\$14,009.76	\$13,317.69
01-0360	PINTOR	JOR	0.262355	\$684.90	\$179.69	0.30%		\$179.69
01-0520	CADENERO	JOR	1.008504	\$528.27	\$532.76	0.89%		\$532.76
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	0.252126	\$692.04	\$174.48	0.29%		\$174.48
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.262355	\$668.80	\$175.46	0.29%		\$175.46
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE I SACO	JOR	2.374936	\$425.38	\$1,010.25	1.69%	\$699.86	\$310.39
01-1000	CABO	JOR	5.135899	\$848.04	\$4,355.45	7.30%	\$2,458.94	\$1,896.51

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

\$33,289.92
\$33,289.92
55.79%
55.79%

\$26,383.89
\$59,673.81
44.21%
100.00%

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFRG6G3

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-12.2

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021		
							Ago	Sep	
03-4030	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 HP. I SACO	HORA	22.113000	\$62.56	\$1,383.39	66.61%	\$1,008.36	\$375.03	
MAQ-14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11,388 DE PESO DE OPERACION.	hora	0.810016	\$819.27	\$663.62	31.95%		\$663.62	
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 303	hora	0.756000	\$18.12	\$13.70	0.66%		\$13.70	
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	0.756000	\$21.27	\$16.08	0.77%		\$16.08	
TOTAL PARCIAL:					\$2,076.79		\$1,701.76	\$375.03	
TOTAL ACUMULADO:							\$1,701.76	\$2,076.79	
% PARCIAL:							81.94%	18.06%	
% ACUMULADO:							81.94%	100.00%	

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6 CURP: HECM720525MDRFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-12.3

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021	
							Ago	Sep
00112-0	CIMBRA LIMITE LOSA PISO DE MADERA (RENTA)	M2	5.688900	\$19.00	\$108.09	0.08%	\$24.41	\$83.68
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	252.000000	\$40.00	\$10,080.00	7.78%	\$7,770.00	\$2,310.00
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	22.043826	\$3,500.00	\$77,153.39	\$9.57%	\$58,378.54	\$18,774.85
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.037800	\$1,450.00	\$54.81	0.04%	\$54.81	
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	10.086363	\$22.50	\$226.94	0.18%	\$109.45	\$57.49
0302-20	ARENA	M3	20.099016	\$730.00	\$14,672.28	11.33%	\$10,947.13	\$3,725.15
0302-30	GRAVA	M3	28.865970	\$730.00	\$21,072.16	16.27%	\$15,803.22	\$5,268.94
0302-70	PIEDRA BRAZA	M3	1.134000	\$730.00	\$827.82	0.64%	\$186.93	\$640.89
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.756000	\$60.00	\$45.36	0.04%	\$45.36	
AGUA-001	AGUA EN PIPA	m3	34.020000	\$40.00	\$1,360.80	1.05%	\$1,360.80	
ANG-1 1/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$168.49	\$1,482.71	1.14%	\$1,482.71	
BAS-CIM-004	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	88.200000	\$12.00	\$1,058.40	0.82%	\$813.85	\$242.55
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE L20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$470.11	\$470.11	0.36%	\$470.11	
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	4.158000	\$20.00	\$83.16	0.06%	\$83.16	
PNT-ESM	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$95.00	\$47.50	0.04%	\$47.50	

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFRG609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-12.3

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021		
							Ago	Sep	
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$60.00	\$30.00	0.02%	<input type="checkbox"/>	\$30.00	
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$749.99	\$749.99	0.58%	<input type="checkbox"/>	\$749.99	
TOTAL PARCIAL:					\$129,523.52			\$98,419.97	\$31,103.55
TOTAL ACUMULADO:					\$98,419.97			\$98,419.97	\$129,523.52
% PARCIAL:					75.99%			75.99%	24.01%
% ACUMULADO:					75.99%			75.99%	100.00%

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x45

CURP: HECM720525MDFRJG09

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-12.4

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2021		Total	%
			Ago	Sep		
Director General	0.33	2.25	1.50	0.75	2.25	0.01
Secretaria de la Gerencia General	229.98	1,575.00	1,051.01	524.35	1,575.00	7.12
Residente de obra foránea	279.26	12,750.00	8,500.67	4,250.34	12,750.00	57.62
Laboratorista	164.27	1,125.00	750.71	374.54	1,125.00	5.08
Contador	256.26	1,755.00	1,171.11	584.27	1,755.00	7.93
Persona de limpieza	170.84	1,170.00	780.74	389.52	1,170.00	5.29
Velador	82.14	3,750.00	2,499.52	1,250.17	3,750.00	16.95

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

22,127.25	14,755.26	7,373.94
14,755.26	22,129.20	
66.68%	33.33%	
66.68%	100.01%	

22,127.25

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-10

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION					
1	PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **	M2	378.00 \$	4.00 \$	1,512.00	0.57
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **			\$	1,512.00	
2	TERRCERIAS					
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95% Precio Unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **	M3	56.70 \$	24.61 \$	1,395.39	0.53
	Total de TERRCERIAS ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **			\$	1,395.39	
3	AGUA					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. Precio Unitario: ** VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **	M3	34.02 \$	25.66 \$	872.95	0.33

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FÍSICA



CONSTRUCCIONES
"VILLEDA'S"

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
Total de AGUA					\$ 872.95	
** OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **						
4	PAVIMENTO HIDRAULICO					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f _c = 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. **	M2	252.00	\$ 873.37	\$ 220,089.24	83.37
EFC0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f _c = 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **	M2	18.90	\$ 1,936.17	\$ 36,593.61	13.86
Total de PAVIMENTO HIDRAULICO					\$ 256,682.85	
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **						
5	MAMPARA					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO	PZA	1.00	\$ 3,523.50	\$ 3,523.50	1.33

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
	CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. **					
	Total de MAMPARA			\$	3,523.50	
	** TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. **					
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION			\$	263,986.69	
	** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto			\$	263,986.69	
	** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **					
	IVA 16.00%			\$	42,237.87	
	Total			\$	306,224.56	

** TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. **

[Signature]
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-11

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripcion	Total	2021	
				Porce.	Sep
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION					
PRELIMINARES					
30	EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$1,512.00	0.57% <input type="checkbox"/>	\$1,512.00
50	CMC0046	TERRCERIAS 009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95%	\$1,395.39	0.53% <input type="checkbox"/>	\$1,395.39
AGUA					
70	CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	\$872.95	0.33% <input type="checkbox"/>	\$872.95
PAVIMENTO HIDRAULICO					
90	EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Tc= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,	\$220,089.24	83.37%	\$142,140.97 <input type="checkbox"/> \$77,948.27

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-11

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	2021	
				Ago	Sep
100	EFC0276	INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO. INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$36,593.61	\$8,263.09	\$28,330.52
120	EFC0191	MAMPARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$3,523.50	\$3,523.50	

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:

\$263,986.69	\$157,707.90	\$106,278.79
	\$157,707.90	\$263,986.69
	59.74%	40.26%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-11

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	2021	
				Porce.	Porce.
				Ago	Sep
% ACUMULADO:			59.74%	100.00%	100.00%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.1

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021	
							Ago	Sep
00-0010	PEON	JOR	78.254813	\$369.50	\$28,915.15	34.02%	\$15,718.33	\$13,196.82
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.159402	\$442.29	\$70.50	0.08%		\$70.50
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.159402	\$361.42	\$57.61	0.07%		\$57.61
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	60.900084	\$766.41	\$46,674.43	54.92%	\$24,059.76	\$22,614.67
01-0360	PINTOR	JOR	0.159402	\$598.43	\$95.39	0.11%		\$95.39
01-0520	CADENERO	JOR	1.008504	\$606.06	\$611.21	0.72%		\$611.21
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	0.252126	\$886.13	\$223.42	0.26%		\$223.42
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.159402	\$604.02	\$96.28	0.11%		\$96.28
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	2.249450	\$442.29	\$994.91	1.17%	\$602.66	\$392.25
01-1000	CABO	JOR	7.165129	\$1,011.29	\$7,246.02	8.53%	\$3,903.23	\$3,342.79

TOTAL PARCIAL: \$45,438.39
TOTAL ACUMULADO: \$45,438.39
% PARCIAL: 53.47%
% ACUMULADO: 53.47%

\$39,546.53
\$84,984.92
46.53%
100.00%

[Signature]
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.2

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPS-KOHLER R-10.8 H.P. 1 SACO	HORA	21.319143	\$47.54	\$1,013.51	70.61%	\$636.44	\$377.07	
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	hora	0.810016	\$484.01	\$392.06	27.31%		\$392.06	
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	0.756000	\$18.12	\$13.70	0.95%		\$13.70	
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	0.756000	\$21.27	\$16.08	1.12%		\$16.08	

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO: \$1,435.35
% PARCIAL: 73.73%
% ACUMULADO: 73.73%

\$1,058.28
\$1,435.35
26.27%
73.73%
100.00%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.3

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021	
							Ago	Sep
00112-0	CIMBRA LIMITE LOSA PISO DE MADERA (RENTA)	M2	5.888900	\$18.00	\$102.40	0.09%	\$23.42	\$79.28
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	252.000000	\$40.00	\$10,080.00	8.63%	\$6,510.00	\$3,570.00
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	22.043826	\$3,500.00	\$77,153.39	66.09%	\$48,985.24	\$28,168.15
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.037800	\$2,400.00	\$90.72	0.08%		\$90.72
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	10.086363	\$6.79	\$68.49	0.06%		\$42.96
0302-20	ARENA	M3	20.099016	\$500.00	\$10,049.51	8.61%	\$6,298.83	\$3,750.68
0302-30	GRAVA	M3	28.865970	\$500.00	\$14,432.99	12.36%	\$9,089.11	\$5,343.88
0302-70	PIEDRA BRAZA	M3	1.134000	\$450.00	\$510.30	0.44%	\$115.23	\$395.07
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.756000	\$60.00	\$45.36	0.04%		\$45.36
AGUA-001	AGUA EN PIPA	m3	34.020001	\$20.00	\$680.40	0.58%		\$680.40
ANG-1 1/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$168.49	\$1,482.71	1.27%		\$1,482.71
BAS-CIM-004	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	88.200000	\$12.00	\$1,058.40	0.91%	\$683.55	\$374.85

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.3

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$470.11	\$470.11	0.40%	<input type="checkbox"/>	\$470.11	
MAT -055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	4.158000	\$20.00	\$83.16	0.07%	<input type="checkbox"/>	\$83.16	
PNT-ESM	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$92.74	\$46.37	0.04%	<input type="checkbox"/>	\$46.37	
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$82.64	\$41.32	0.04%	<input type="checkbox"/>	\$41.32	
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$342.57	\$342.57	0.29%	<input type="checkbox"/>	\$342.57	

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$116,738.20	\$75,030.76	\$41,707.44
	\$75,030.76	\$116,738.20
	64.27%	35.73%
	64.27%	100.00%


C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-12.4

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	2021	
		Ago	Sep
Director General	344.97	1,575.00	524.35
Secretaria de la Gerencia General	234.91	1,072.50	357.06
Residente de obra foránea	271.05	12,375.00	4,125.38
Contador	256.26	1,170.00	389.52
Persona de limpieza	170.84	780.00	259.68

TOTAL PARCIAL: 11,322.05
 TOTAL ACUMULADO: 11,322.05
 % PARCIAL: 66.71%
 % ACUMULADO: 66.71%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA


PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA
 LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA


ANEXO: AE-I0

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
 FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
1 PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** TRES PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **	M2	378.00	\$ 3.55	1,341.90
Total de PRELIMINARES ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **					
2 TERRACERIAS					
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELIONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95% Precio Unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS 21/100 M.N. **	M3	56.70	\$ 28.24	1,601.21
Total de TERRACERIAS ** UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS 21/100 M.N. **					
3 AGUA					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **	M3	34.02	\$ 53.87	1,832.66
Total de AGUA ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **					
4 PAVIMENTO HIDRAULICO					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS	M2	252.00	\$ 834.53	210,301.56


C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA
 LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA


ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
 FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
EFC0276	DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS UN PESOS 56/100 M.N. ** CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** DOS MIL NOVENTA PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 63/100 M.N. **	M2	18.90	\$ 2,090.88	\$ 39,517.63
Total de PAVIMENTO HIDRAULICO					
** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100 M.N. **					
5	MAMPARA				
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,309.19	\$ 5,309.19
Total de MAMPARA					
** CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 15/100 M.N. **					

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA
 LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
 FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total

	Subtotal de Presupuesto				\$ 259,904.15
	** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 15/100 M.N. **				
				IVA 16.00 %	\$ 41,584.66
	** TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **			Total \$	301,488.81

[Signature]
 C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA
 LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-II

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
 FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	Total	Porce.	2021	2021
								Ago	Sep
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO									
PRELIMINARES									
30	EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	378.00	3.55	\$1,315.44	0.51%	\$1,315.44	
TERRACERIAS									
50	CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACARVELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRAGANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95%	M3	56.70	28.24	\$1,573.99	0.62%	\$1,573.99	
AGUA									
70	CMC0076	009-F.08 AGUA EMELEADA PARA COMPACTACION.	M3	34.02	53.87	\$1,801.36	0.71%	\$1,801.36	
PAVIMENTO HIDRAULICO									
90	EFC0218	FISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACERADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	252.00	\$34.53	\$206,715.60	80.92%	\$165,569.65	\$41,145.95
100	EFC0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE FIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABERACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.90	2,090.86	\$38,843.66	15.20%	\$14,525.14	\$24,318.52

[Signature]
C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA
 LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-II

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
 FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	Total	Porce.	2021	
								Ago	Sep


MAMPARA

120	EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIERE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DEL-4" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESFALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	5,309.66	\$5,218.66	2.04%	\$5,218.66	
-----	---------	--	------	------	----------	------------	-------	------------	--

TOTAL PARCIAL:
 TOTAL ACUMULADO:
 % PARCIAL:
 % ACUMULADO:

\$255,468.71
 \$190,004.24
 \$190,004.24
 74.37%
 74.37%
 \$65,464.47
 \$255,468.71
 25.63%
 100.00%

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA
 LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-I2.I

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
 FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 29-JULIO-2021


PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021	
							Ago	Sep
00-0010	PEON	JOR	38.133048	\$442.29	\$25,711.67	42.63%	\$16,869.58	\$8,842.09
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.682724	\$442.29	\$301.96	0.50%	\$301.96	
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.682724	\$442.29	\$301.96	0.50%	\$301.96	
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	39.899916	\$684.90	\$27,327.45	45.31%	\$16,547.51	\$10,779.94
01-0360	PINTOR	JOR	0.682724	\$598.43	\$408.56	0.68%	\$408.56	
01-0520	CADENERO	JOR	1.008504	\$528.27	\$532.76	0.88%	\$532.76	
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	0.252126	\$692.04	\$174.48	0.29%	\$174.48	
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.682724	\$668.80	\$456.61	0.76%	\$456.61	
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE I SACO	JOR	2.374936	\$425.38	\$1,010.25	1.67%	\$751.85	\$258.40
01-1000	CABO	JOR	5.219971	\$783.85	\$4,091.67	6.78%	\$2,667.47	\$1,424.20

TOTAL PARCIAL:
 TOTAL ACUMULADO:
 % PARCIAL:
 % ACUMULADO:

\$60,317.37
 \$39,012.74
 \$39,012.74
 64.68%
 64.68%
 35.32%
 100.00%

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-12.2

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:


45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 HP. I SAGO	HORA	22.113000	\$62.56	\$1,383.39	76.63%	\$1,068.06	\$315.33	
MAQ-14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11,388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	0.810016	\$484.01	\$392.06	21.72%		\$392.06	
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	0.756000	\$18.12	\$13.70	0.76%		\$13.70	
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	0.756000	\$21.27	\$16.08	0.89%		\$16.08	
TOTAL PARCIAL:					\$1,805.23			\$1,489.90	\$315.33
TOTAL ACUMULADO:					\$1,805.23			\$1,489.90	\$1,805.23
% PARCIAL:					82.53%			82.53%	17.47%
% ACUMULADO:					100.00%			100.00%	100.00%

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-12
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA
 LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA


ANEXO: AE-I.2.3

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
 FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021	Sep
00112-0	CIMBRA LIMITE LOSA PISO DE MADERA (RENTA)	M2	5.688900	\$19.00	\$108.09	0.08%	\$41.57	\$66.52
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	252.000000	\$40.00	\$10,080.00	7.81%	\$8,107.83	\$1,972.17
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	22.043826	\$3,500.00	\$77,153.39	59.78%	\$61,215.77	\$15,937.62
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.037800	\$1,450.00	\$54.81	0.04%	\$54.81	
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	10.086363	\$22.50	\$226.94	0.18%	\$178.31	\$48.63
0302-20	ARENA	M3	20.099016	\$730.00	\$14,672.28	11.37%	\$11,522.26	\$3,150.02
0302-30	GRAVA	M3	28.865970	\$730.00	\$21,072.16	16.33%	\$16,610.57	\$4,461.59
0302-70	PIEDRA BRAZA	M3	1.134000	\$730.00	\$827.82	0.64%	\$318.39	\$509.43
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.756000	\$60.00	\$45.36	0.04%	\$45.36	
AGUA-001	AGUA EN PIPA	m3	34.020000	\$40.00	\$1,360.80	1.05%	\$1,360.80	
ANG-11/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$138.49	\$1,218.71	0.94%	\$1,218.71	
BAS-CIM-004	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	88.200000	\$12.00	\$1,058.40	0.82%	\$851.32	\$207.08
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$670.09	\$670.09	0.52%	\$670.09	
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	4.158000	\$20.00	\$83.16	0.06%	\$83.16	
PNT-E8M	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$92.74	\$46.37	0.04%	\$46.37	
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$82.64	\$41.32	0.03%	\$41.32	
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$342.59	\$342.59	0.27%	\$342.59	
TOTAL PARCIAL:					\$129,062.29		\$102,709.23	\$26,353.06
TOTAL ACUMULADO:							\$102,709.23	\$129,062.29
% PARCIAL:							79.58%	20.42%
% ACUMULADO:							79.58%	100.00%

[Signature]
 C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FALSM-2021-12

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SANTA TERESA

LOCALIDAD: BARRANCA ARRIBA

ANEXO: AE-12.4

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2021		Total	%
			Ago	Sep		
Director General	0.33	3.00	2.00	1.00	3.00	0.01
Secretaria de la Gerencia General	229.98	2,100.00	1,400.58	699.14	2,100.00	9.15
Residente de obra local	328.54	1,500.00	1,002.05	499.38	1,500.00	6.54
Residentes de obra foránea	279.26	12,750.00	8,500.67	4,250.34	12,750.00	55.55
Dibujante	131.42	1,200.00	800.35	399.52	1,200.00	5.23
Laboratorista	164.27	1,500.00	1,000.40	499.38	1,500.00	6.54
Contador	256.26	2,340.00	1,560.62	779.03	2,340.00	10.19
Persona de limpieza	170.84	1,560.00	1,040.42	519.35	1,560.00	6.80

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

22,953.00	15,307.09	7,647.14
15,307.09	22,954.23	22,954.23
66.69%	66.69%	33.32%
66.69%	100.01%	100.01%

22,953.00

[Signature]
C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA