

OFICIO: MJL/DOP/176\*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD EL CARRIZAL.

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO**  
**CALLE LOS NOGALES S/N REMEDIOS**  
**TASQUILLO, HIDALGO**  
**PRESENTE:**

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD EL CARRIZAL** EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA HGO**; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009** DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2021.


PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 9:00 A.M
FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS NATURALES
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO:	\$131,401.17

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recibi invitación 10/09/21  






**EXPEDIENTE:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD EL CARRIZAL

**ASUNTO:** INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SANO S.A DE C.V**  
**AV. BENITO JUAREZ S/N COL. CENTRO**  
**JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO**  
**PRESENTE:**

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA **INVITACIÓN** PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD EL CARRIZAL** EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL EL MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA HGO**; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009** DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 9:00 A.M
FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS NATURALES
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO:	\$ 131,401.17

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

RECIBI INVITACIÓN  
10/SEPT/21





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/176\*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**SABINO FUENTES SANCHEZ**  
**DOMICILIO CONOCIDO S/N**  
**EL DECA ALFAYUCAN, HIDALGO**  
**PRESENTE:**

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD EL CARRIZAL** EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 9:00 A.M  
FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M  
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES  
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$131,401.17

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recibi Invitación  
10/09/21



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

### ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA






EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 9:00 HORAS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD EL CARRIZAL** UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, VALIDADA MEDIANTE EL OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/G1-2021-031-009 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.






SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADO Y QUE CONSIDERA EN SU PROPUESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

#### SERVIDORES PÚBLICOS

##### DESIGNADO:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE -PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO - SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com





441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS POR EL CAMBIO	NOMBRE	FIRMA
VOCAL - REGIDOR	ING. OMAR VITE CANTERA	
ASESOR - CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SÁNCHEZ	ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTÍNEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43,50,51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO , ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33,34,35,36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

### ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONTRATANTE

#### ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FÍSICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACIÓN TÉCNICA ALGUNA)

### ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO

(NO EXISTE ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE -PRESIDENTE MUNICIPAL	C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO - SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL - REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR - CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 , REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA , E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A ACABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN .

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO , ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, ES EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
C. SABINO FUENTES SÁNCHEZ	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE - 2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$439,560.12	CUMPLE
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	45 DÍAS	27 -SEPTIEMBRE - 2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$438,003.92	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DÍAS	27 -SEPTIEMBRE - 2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$440,640.02	CUMPLE

SE DESIGNO A DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V, PERSONA MORAL INVITADA QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA RUBRICAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 10: 00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN , SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES , PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN .



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

### COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
<b>PRESIDENTE</b> –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ	
<b>SECRETARIO EJECUTIVO</b> – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
<b>VOCAL</b> -TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
<b>VOCAL</b> -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
<b>VOCAL</b> - DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
<b>VOCAL</b> -.SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
<b>VOCAL</b> – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
<b>ASESOR</b> – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
<b>INVITADO</b> : SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
<b>INVITADO</b> : DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
<b>INVITADO</b> : JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

## DICTAMEN

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 40,41,42,43, Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN

### RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.-NOTIFICACION DE INVITACIONES: SE INVITÓ A TRES PARTICIPANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 11:00 AM- 12:00 AM DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS INVITADOS: ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V Y ARQ.JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 09:00 DE LA MAÑANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
C.SABINO FUENTES SANCHEZ	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE-2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$439,560.12	CUMPLE
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE-2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$438,003.92	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE-2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$440,640.02	CUMPLE



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

## DICTAMEN

SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

INVITADO	RESULTADO DE EVALUACIÓN	COMENTARIOS
C. SABINO FUENTES SÁNCHEZ	<b>CUMPLE</b> CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	<b>CUMPLE</b> CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
ARQ. JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO	<b>CUMPLE</b> CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE:

## RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V** POR UN MONTO DE **\$438,003.92** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ** POR UN MONTO DE **\$439,560.12** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$440,640.02** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



## PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

### DICTAMEN

### ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$438,003.92** (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRES PESOS 92/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS, CON FECHA DE INICIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- ASÍ LO ACORDÓ LA CONVOCANTE

AUTORIZO

**C.M.A. MAGDALENA RUBIO PÉREZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

ELABORÓ

**ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

### FALLO

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 43 FRACCION III 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTICULOS 43 Y 44 DE SU RERGLAMENTO, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO LA ING. VANESA MARQUEZ TORREZ, RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS.

### RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V** POR UN MONTO DE **\$438,003.92** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA INVITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SANCHEZ** POR UN MONTO DE **\$439,560.12** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$440,640.02** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.

### ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

**LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ**, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$438,003.92** (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRES PESOS 92/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SE LA PROPUESTA MAS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL **27 DE SEPTIEMBRE DE 2021** Y FECHA DE TERMINACION EL **10 DE NOVIEMBRE DE 2021**.

SE CITA AL INVITADO GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERA EL DIA **24 DE SEPTIEMBRE DE 2021** A LAS 14:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNION, SE ENTREGA UNA COPIA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION.





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO; FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

## COMITE DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE -PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO - SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL - REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR - CONTRALOR MUNICIPAL	TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	





# CONSTRUCCIONES “LA ROCA”

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

**SABINO FUENTES SÁNCHEZ**

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

**PRESENTE**

**AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA \$439,560.12 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y TERMINO 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**

---

**ING. SABINO FUENTES SANCHEZ**



# CONSTRUCCIONES "LA ROCA"

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.

## SABINO FUENTES SANCHEZ

TRAZO Y NIVELACIÓN		CATALOGO	P.U	IMPORTE	
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	450.00	\$6.00	\$2,700.00
<b>EXCAVACION</b>					
Efc0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	90.00	\$56.00	\$5,040.00
<b>RECOMPACTACION</b>					
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO,	M3	45.00	\$60.00	\$2,700.00
<b>AGUA</b>					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	13.50	\$39.52	\$533.52
<b>LIMPIEZA GUESA DE OBRA</b>					
Efc0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	450.00	\$6.06	\$2,727.00
<b>PAVIMENTACIÓN</b>					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	450.00	\$798.00	\$359,100.00
<b>MAMPARA</b>					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,130.62	\$6,130.62
<b>SUBTOTAL</b>					\$378,931.14
<b>I.V.A.</b>					\$60,628.98
<b>TOTAL</b>					\$439,560.12

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N.)

ATENTAMENTE

ING. SABINO FUENTES SANCHEZ





# Angeles Arquitectos

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA  
PRESENTE

**AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE DE SALUD, LOCALIDAD EL CARRIZAL" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA \$440,640.02 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y TERMINO 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE



ARQ.JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382

Angeles Arquitectos



# Angeles Arquitectos

TRAZO Y NIVELACIÓN		CATALOGO	P.U	IMPORTE	
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	450.00	\$7.00	\$3,150.00
<b>EXCAVACION</b>					
Efc0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	90.00	\$55.59	\$5,003.10
<b>RECOMPACTACION</b>					
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO,	M3	45.00	\$59.33	\$2,669.85
<b>AGUA</b>					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	13.50	\$39.52	\$533.52
<b>LIMPIEZA GUESA DE OBRA</b>					
Efc0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	450.00	\$6.50	\$2,925.00
<b>PAVIMENTACIÓN</b>					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	450.00	\$799.00	\$359,550.00
<b>MAMPARA</b>					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,030.62	\$6,030.62
<b>SUBTOTAL</b>					\$379,862.09
<b>I.V.A.</b>					\$60,777.93
<b>TOTAL</b>					\$440,640.02

(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS 02/100 M.N.)

ATENTAMENTE

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382



JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

**PRESENTE**

**AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA \$438,003.92 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y TERMINO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.


ATENTAMENTE

**LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ**

	TRAZO Y NIVELACIÓN		CATALOGO	P.U	IMPORTE
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	450.00	\$5.00	\$2,250.00
<b>EXCAVACION</b>					
EFc0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	90.00	\$55.59	\$5,003.10
<b>RECOMPACTACION</b>					
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%	M3	45.00	\$59.33	\$2,669.85
<b>AGUA</b>					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	13.50	\$39.52	\$533.52
<b>LIMPIEZA GUESA DE OBRA</b>					
EFc0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	450.00	\$6.06	\$2,727.00
<b>PAVIMENTACIÓN</b>					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	450.00	\$796.39	\$358,375.50
<b>MAMPARA</b>					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,030.62	\$6,030.62
SUBTOTAL					\$377,589.59
I.V.A.					\$60,414.33
TOTAL					\$438,003.92

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRES PESOS 92/100 M.N.)

ATENTAMENTE

  
LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

**Descripción**

Clave: Efc0083

Unidad: M2  
 Cantidad: 450.00  
 Precio Unitario: \$5.00  
 Total: \$2,250.00

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<i>Materiales</i>					
033-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.0001	\$1,450.00	\$0.15
MAT-055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	0.015	\$20.00	\$0.30
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.01	\$60.00	\$0.60
<b>TOTAL</b>					<b>\$1.05</b>
<i>Mano de Obra</i>					
MOc0067	CUADRILLA No. 22 ( 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS )	JOR			
MOc0023	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	1	\$630.35	\$630.35
01-0520	CADENERO	JOR	4	\$528.30	\$2,113.20
MOc0036	CABO	JOR	0.27	\$929.25	\$250.90
HE-001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.03	\$2,994.45	\$89.83
<b>SUMA</b>					<b>\$3,084.28</b>

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MIL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C.Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA</b>					
			0.00067		\$2.07
Cantidad: total:					
<i>EQUIPO</i>					
H TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E MODELO CH5	HORA	0.006	\$21.30	\$0.13
H NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	HORA	0.006	\$18.20	\$0.11
<b>TOTAL DE EQUIPO</b>					
				\$0.24	\$0.24
	Costo Directo			\$3.35	\$3.35
	Indirectos de Oficina Central (9.93%)			\$0.33	\$0.33
	Indirectos de Campo (20.43%)			\$0.68	\$0.68
	Financiamiento (0.20%)			\$0.14	\$0.14
	Utilidad (7.67%)			\$0.26	\$0.26
	Subtotal			\$4.76	\$4.76
	Cargos Adicionales (0.50%)			\$0.24	\$0.24
	<b>Precio Unitario</b>				<b>\$5.00</b>

\*\*CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*

  
 LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ  
 PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

Nº. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL.

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Clave: EFc0097	M3	90.00		
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)			\$55.59	\$5,003.10
<b>Total:</b>				\$5,003.10

C.Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<i>Mano de Obra</i>					
	CUADRILLA No. 32 ( 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUD. DE OPERADOR )	JOR			
MOc0076		JOR	0.011	\$728.62	\$8.01
MOc0031	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	JOR	0.011	\$429.88	\$4.73
MOc0008	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.05	\$929.25	\$46.46
MOc0036	CABO	JOR	0.03	\$59.21	\$1.78
HE-001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>		Cantidad:	0.011		
				<b>SUMA</b>	<b>\$59.21</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$0.65</b>

<i>Equipo</i>					
R 024-40	RETROSCAVADORA CAT-JHON DEER	HORA	0.07641	\$479.00	\$36.60
<b>TOTAL MANO DE EQUIPO</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$36.60</b>

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



## MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021



# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Costo Directo				\$37.25
	Indirectos de Oficina Central (9.93%)				\$3.70
	Indirectos de Campo (20.43%)				\$7.61
	Financiamiento (0.20%)				\$1.52
	Utilidad (7.67%)				\$2.86
	Subtotal				\$52.94
	Cargos Adicionales (0.50%)				\$2.65
	<b>Precio Unitario</b>				<b>\$55.59</b>

\*\*CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.\*\*

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MIL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Clave: CMc0046	M3			
009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%		45.00	\$59.33	\$2,669.85
<b>Total:</b>				

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<i>Mano de Obra</i>					
MOc0047	CUADRILLA No. 1 ( 1 PEON )	JOR		\$0.00	
MOc0001	PEON	JOR	1	\$392.97	\$392.97
MOc0036	CABO	JOR	0.05	\$929.25	\$46.46
HE-001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%mo	0.03	\$439.43	\$13.18
		Suma		\$439.43	
	<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	Cantidad:	0.04575	<b>TOTAL</b>	\$20.10

<i>Equipo</i>					
H MAQ-14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120H. DE 140 HP Y 11,388 DE PESO DE OPERACIÓN.	HORA	0.023	\$854.60	\$19.66
	<b>TOTAL MANO DE EQUIPO</b>			<b>TOTAL</b>	\$19.66

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C.Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Costo Directo	\$39.76
				Indirectos de Oficina Central (9,93%)	\$3.95
				Indirectos de Campo (20,43%)	\$8.12
				Financiamiento (0,20%)	\$1.62
				Utilidad (7,67%)	\$3.05
				Subtotal	\$56.51
				Cargos Adicionales (0,50%)	\$2.83
				<b>Precio Unitario</b>	<b>\$59.33</b>

\*\*CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.\*\*

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ  
PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MIL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

**Descripción**

Clave: CMc0225

Unidad: M3  
Cantidad: 13.50

086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN

Precio Unitario: \$39.52  
Total: \$533.52


C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<i>Materiales</i>					
AGUA-001	AGUA EN PIPA	M3	1	\$26.48	\$26.48
<b>C Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Total</b>

Costo Directo	\$26.48
Indirectos de Oficina Central (9.93%)	\$2.63
Indirectos de Campo (20.43%)	\$5.41
Financiamiento (0.20%)	\$1.08
Utilidad (7.67%)	\$2.03
Subtotal	\$37.63
Cargos Adicionales (0.50%)	\$1.88

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ  
PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



## MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

Nº. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Precio Unitario	\$39.52

\*\*TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.\*\*

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MIL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Clave: EFc0646	M2	450.00	\$6.06	\$2,727.00
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<i>Mano de Obra</i>					
MOc0047	CUADRILLA No. 1 ( 1 PEON )	JOR			\$0.00
MOc0001	PEON	JOR	1	\$392.97	\$392.97
MOc0036	CABO	JOR	0.05	\$929.25	\$46.46
HE-001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.03	\$439.43	\$13.18
				SUMA	\$439.43
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$4.06</b>


C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
					Costo Directo
					\$4.06
					Indirectos de Oficina Central (9.93%)
					\$0.40
					Indirectos de Campo (20.43%)
					\$0.83
					Financiamiento (0.20%)
					\$0.17
					Utilidad (7.67%)
					\$0.31
					Subtotal
					\$5.77
					Cargos Adicionales (0.50%)
					\$0.29

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



## MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
---------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Precio Unitario \$6.06

\*\*SEIS PESOS 06/100 M.N.\*\*

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.



# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción	Unidad:	Cantidad:	Precio Unitario:	Total:
Clave: EFc0218	M2	450.00	\$796.39	
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)				
				\$358,375.50

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<i>Materiales</i>					
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6 -10/10	M2	1	\$40.00	\$40.00
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.003	\$3,500.00	\$10.50
BAS-CIM-00	CIMBRA METALICA FOR AREA DE CONLACIO EN PAVIMENTACION A BASE DE ANCHOS DE 3/16" Y 2" Y 1 AMINIA CATIRRE 16	M2	0.35	\$12.00	\$4.20
<b>TOTAL DE MATERIALES</b>					
<i>Mano de obra</i>					
MOc0055	CUADRILLA No. 9 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR			
MOc0014	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1	\$734.60	\$734.60
MOc0001	PEON	JOR	1	\$392.97	\$392.97
				SUMA	\$54.70

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ  
PERSONA MORAL  
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MIL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
MOc0036	CABO	JOR	0.1	929.25	\$92.93
	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.03	\$2,056.82	\$61.70
	<b>TOTAL DE MANO DE OBRA</b>			<b>SUMA</b>	<b>\$1,282.20</b>
		Cantidad:	0.1269000	<b>TOTAL</b>	<b>\$162.71</b>
					<b>\$162.71</b>
<i>Auxiliares</i>					
58501	CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3			
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.368	\$3,500.00	\$1,288.00
0302-20	ARENA	M3	0.507	\$730.00	\$370.11
0302-30	GRAVA	M3	0.7344	\$730.00	\$536.11
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.255	\$24.40	\$6.22
H 03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 H.P 1 SACO	HORA	0.54	\$65.87	\$35.57
MOc0072	CUADRILLA No. 27 ( 1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES )	JOR	0.053829	\$3,658.94	\$196.96
				<b>SUMA</b>	<b>\$2,432.97</b>
		Cantidad:	0.1300000	<b>TOTAL</b>	<b>\$316.29</b>
					<b>\$316.29</b>

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ  
PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



## MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Costo Directo				\$533.70
	Indirectos de Oficina Central (9.93%)				\$53.00
	Indirectos de Campo (20.43%)				\$109.03
	Financiamiento (0.20%)				\$21.81
	Utilidad (7.67%)				\$40.93
	Subtotal				\$758.47
	Cargos Adicionales (0.50%)				\$37.92
	<b>Precio Unitario</b>				<b>\$796.39</b>

\*\*SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.\*\*

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL.

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

**Descripción**

Clave: EFe0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO,

LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad: PZA  
 Cantidad: 1.00  
 Precio Unitario: \$6,030.62

**Total:** \$6,030.62

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<i>Materiales</i>					
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 X 2.00 M.	PZA	1	\$600.00	\$600.00
ANG-1 /2"	ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8"	M	9	\$241.00	\$2,169.00
PRM-ANT	PRIMARIO CORROSIVO	L/T	0.5	\$70.19	\$35.10
PNT-ESM	PINTURA DE ESMALTE BLANCO	L/T	0.5	\$150.00	\$75.00
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1	\$738.00	\$738.00

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



**MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA**

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
<b>TOTAL DE MATERIALES</b>					
<i>Mano de obra</i>					
MOc0063	CUADRILLA No. 17 ( 1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUD. DE HERRERO )	JOR			
MOc0024	HERRERO EN CAMPO	JOR	1	\$660.07	\$660.07
MOc0007	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1	\$429.88	\$429.88
MOc0036	CABO	JOR	0.1	\$929.25	\$92.93
HE-001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.03	\$2,019.20	\$60.58
				SUMA	\$1,243.45
				<b>TOTAL</b>	\$223.82
MOc0061	CUADRILLA No. 15 ( 1 PINTOR + 1 AYUD. DE PINTOR )	Cantidad:	0.1800000		
MOc0017	PINTOR	JOR			
MOc0006	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	1	\$571.00	\$571.00
MOc0036	CABO	JOR	1	392.97	\$392.97
HE-001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	JOR	0.1	929.25	\$92.93
		(%)mo	0.03	\$1,893.22	\$56.80
				SUMA	\$1,113.69
				<b>TOTAL</b>	\$200.46

**TOTAL DE MANO DE OBRA**

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V



MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CASA DE SALUD, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

LOCALIDAD: EL CARRIZAL

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DÍAS NATURALES

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C.Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Costo Directo				\$4,041.38
	Indirectos de Oficina Central (9.93%)				\$401.31
	Indirectos de Campo (20.43%)				\$825.65
	Financiamiento (0.20%)				\$165.13
	Utilidad (7.67%)				\$309.97
	Subtotal				\$5,743.45
	Cargos Adicionales (0.50%)				\$287.17
	<b>Precio Unitario</b>				<b>\$6,030.62</b>

\*\*SEIS MIL TREINTA PESOS 62/100 M.N.\*\*

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PERSONA MORAL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.