

OFICIO: MJL/DOP/175\*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA

**ASUNTO: INVITACIÓN** 

Faces phones was the JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 01 DE OCTUBRE DE 2021

**LEONEL CORDERO AUSTRIA** 

PRIVADA PLATINA N106 LT 5

PRIV. PLATINA C.P. 42080

#### PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA" DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, JACALA DE LEDEZMA.

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFOCIO DE VALIDADCIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 06 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 06 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 11 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$107,942.67

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE** 

IDENTA MUNICIPALICONISTITUCIONAL

MA. MAGDATENA RUBIO PÉREZ





OFICIO: MJL/DOP/175\*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA

**ASUNTO: INVITACIÓN** 

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 01 DE OCTUBRE DE 20

### JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO

CALLE LOS NOGALES S/N LOCALIDAD REMEDIOS

TASQUILLO, HIDALGO, C.P. 42382

#### PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA" DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, JACALA DE LEDEZMA.

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. MEDIANTE OFOCIO DE VALIDADCIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 06 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 06 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 11 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$107,942.67

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE** 

DÈNTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MA. MAGDAVENA/BUBIO PÉREZ





OFICIO: MJL/DOP/175\*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA

**ASUNTO: INVITACIÓN** 

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 01 DE OCTUBRE DE 2021

SABINO FUENTES SÁNCHEZ

DOMICILIO CONOCIDO S/N

EL DECA ALFAJAYUCAN, HIDALGO

#### PRESENTE:

full 04 001-2021 EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA" DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, JACALA DE LEDEZMA.

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. MEDIANTE OFOCIO DE VALIDADCIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 06 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 06 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 11 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$107,942.67

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE** 

RESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ











# PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

#### ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 10:00 HORAS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, VALIDADA MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 CON FECHA DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.


SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADOS Y QUE CONSIDERAN EN SU PROPUESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

## SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	Hull
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	N
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	








441-293-30-77







# PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

### ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciel Fuentes Olguín	Pund
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	* PUNE J
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	Ulah
Invitado: Sabino Fuentes Sánchez	Ing. Sabino Fuentes Sánchez	Bill
Invitado: Leonel Cordero Austria	Arq. Leonel Cordero Austria	
Invitado: Josafat Ángeles Guerrero	Arq. Josafat Ángeles Guerrero	A supplied to the supplied to

0

Muy M



# PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

#### **ACTA JUNTA DE ACLARACIONES**

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS TOTALA DE LE 13:00 HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, 34, 40 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ MISMO RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

### **ACLARACIONES POR PARTE DEL CONTRATANTE**

#### **ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS**

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FÍSICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACIÓN TÉCNICA ALGUNA)

**ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO** 

(NO EXISTE ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRA DE LAS PROPIEDADES BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE EL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE HAYAN ASISTIDO EL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.









# PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32 ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARÓN EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	Hully 1
ecretario Ejecutivo – ecretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	And it
ocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
ocal – Director de Obras ublicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
ocal – Director de Desarrollo Iunicipal	Lic. Raciel Fuentes Olguín	Bring
ocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	X COME TO
sesor – Contralor interno nunicipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	





# PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32 ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Invitado: Sabino Fuentes Sánchez  Invitado: Leonel Cordero Austria  Invitado: Josafat Ángeles  Arq. Josafat Ángeles Guerrero	Invitado: Sabino Fuentes Sánchez  Invitado: Leonel Cordero Austria  Invitado: Josafat Ángeles  Arq. Josafat Ángeles Guerrero	Cargo	Nombre	Firma
Sánchez  Invitado: Leonel Cordero Austria  Invitado: Josafat Ángeles  Arq. Leonel Cordero Austria  Arq. Josafat Ángeles Guerrero	Sánchez  Invitado: Leonel Cordero Austria  Invitado: Josafat Ángeles  Arq. Leonel Cordero Austria  Arq. Josafat Ángeles Guerrero	Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	UD
Austria  Invitado: Josafat Ángeles Arq. Josafat Ángeles Guerrero	Austria  Invitado: Josafat Ángeles Arq. Josafat Ángeles Guerrero		Ing. Sabino Fuentes Sánchez	2.4
			Arq. Leonel Cordero Austria	
forming the state of the state	for it is the state of the stat	Invitado: Josafat Ángeles Guerrero	Arq. Josafat Ángeles Guerrero	mederlin
	The state of the s	formi		





# PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 10:00 horas de día 11 del mes de octubre del año 2021, reunidos los servidores públicos de la Presidencia 2020 Municipal de Jacala de Ledezma, e invitados participantes, con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 42,43 y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo señalado en los artículos 33, 34, 35, 36 y 52 de su reglamento.

El servidor público encargado de presidir el acto, es el Arq. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, acto seguido, se procede a la recepción de los sobres que dicen contener las proposiciones procediendo a su apertura para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:

Se recibe su proposición para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los siguientes invitados:

invitado	Periodo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de terminación	importe	Observaciones
Ing. Sabino Fuentes Sánchez	45 días	18-oct-21	01-dic-21	\$363,951.10	cumple
Arq. Leonel Cordero Austria	45 días	18-oct-21	01-dic-21	\$359,808.89	Cumple
Arq. Josafat Ángeles Guerrero	45 días	18-oct-21	01-dic-21	\$364,391.99	cumple

Se designó a Leonel Cordero Austria, persona física invitada, quien conjuntamente con el Arg. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, para rubricar los presupuestos de las proposiciones presentadas.

Se hace saber que el acto público en el que se dará a conocer el fallo de este concurso, se llevará a cabo el día 14 de octubre del año en curso, en punto de las 14:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad de todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.











# PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

Comité de Obra Pública del Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	July 1
Secretario Ejecutivo – Secretario Mun <mark>i</mark> cipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	Joni
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	N
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciel Fuentes Olguín	The state of the s
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	Y CHIE
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	300
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	Ulon
Invitado: Sabino Fuentes Sánchez	Ing. Sabino Fuentes Sánchez	S.M
Invitado: Leonel Cordero Austria	Arq. Leonel Cordero Austria	
Invitado: Josafat Ángeles Guerrero	Arq. Josafat Ángeles Guerrero	my de la company





# Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32 DICTAMEN

Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, a 14 de octubre de 2021.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 44 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y artículos 40, 41, 42, 43 y 52 del reglamento de la misma ley, se procede a emitir el siguiente dictamen.

## RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

- **1.- Notificación de Invitaciones:** Se invitó a 3 participantes, notificándoles la invitación personalmente el día 01 de octubre de 2021, firmando el acuse respectivo.
- 2.- Junta de Aclaraciones: se celebró a las 10:00 horas el día 06 de octubre de 2021, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales de esta Presidencia Municipal, asistiendo los invitados: Ing. Sabino Fuentes Sánchez, Arq. Leonel Cordero Austria y Arq. Josafat Ángeles Guerrero.
- 3.- Presentación y Apertura de Proposiciones: Se celebró a las 10:00 horas del día 11 de octubre de 2021, en las oficinas de la Dirección de obras públicas Municipales de esta Presidencia Municipal. Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los siguientes invitados:

invitado	Periodo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	importe	Observaciones
Ing. Sabino Fuentes Sánchez	45 días	18-oct-21	01-dic-21	\$363,951.10	cumple
Arq. Leonel Cordero Austria	45 días	18-oct-21	01-dic-21	\$359,808.89	Cumple
Arq. Josafat Ángeles Guerrero	45 días	18-oct-21	01-dic-21	\$364,391.99	cumple











### Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

Se determina lo siguiente:

invitado	Resultado de evaluación	comentarios
Ing. Sabino Fuentes Sánchez	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica, debido a que resultó ser una propuesta solvente.
Diseños y construcciones SANO S.A de C.V	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica, debido a que resultó ser una propuesta solvente.
Arq. Josafat Ángeles Guerrero	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica, debido a que resultó ser una propuesta solvente.

Por lo anteriormente expuesto y derivado de lo anterior, se:

#### **RESUELVE**

- 1.- Que la proposición del invitado: Ing. Sabino Fuentes Sánchez, por un monto de 2021 \$363,951.10, incluye I.V.A no se considera solvente, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.
- 2.- Que la proposición del invitado: Arq. Leonel Cordero Austria, por un monto de \$359,808.89, incluye I.V.A se considera solvente, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante.
- 3.- Que la proposición del invitado: Arq. Josafat Ángeles Guerrero, por un monto de **\$364391.99**, incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.





# Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32 ADJUDICACIÓN

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 11:30 horas del día 14 del mes de octubre del año 2021, con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se le adjudica el contrato al invitado:

Arq. Leonel Cordero Austria, por un monto total con I.V.A de \$359,808.89 (trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos ocho pesos 89/100 m.n.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por ser la propuesta más baja de las presentadas en este procedimiento, con un periodo de ejecución de 45 días naturales, con fecha de inicio 18 de octubre de 2021 y fecha de terminación: 01 de diciembre de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - Así lo acordó y firmo la convocante:

Autorizó

OF C. Ma magdalena Rubio Pérez

Presidente Municipal Constitucional

Jacala de Ledezma, Hidalgo

Elaboró

Arg. Santiago Oliva Monroy

Director de Obras Publicas





## Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

#### **FALLO**

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 14:00 horas del día 14 del mes de octubre del año 2021, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Jacala de Ledezma, e invitados participantes, con la finalidad de llevar a cabo la junta publica en donde se da a conocer el fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 43 fracción III y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y artículos 43 y 44 de su Reglamento, presidiendo en el presente acto el Arq. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, se:

#### RESUELVE

1.- Que la proposición del invitado: Ing. Sabino Fuentes Sánchez, por un monto de \$363,951.10, incluye I.V.A no se considera solvente, debido a que el precione la 2020-202 propuesta, no es aceptable para esta convocante.

2.- Que la proposición del invitado: Arq. Leonel Cordero Austria, por un monto de \$359,808.89, incluye I.V.A se considera solvente, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante.

3.- Que la proposición del invitado: Arq. Josafat Ángeles Guerrero, por un monto de \$364391.99, incluye I.V.A no se considera solvente, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.

#### **ADJUDICACIÓN**

Con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se le adjudica el contrato al invitado:

Arq. Leonel Cordero Austria, por un monto total con I.V.A de \$359,808.89 (trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos ocho pesos 89/100 m.n.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por ser la propuesta más baja de las presentadas en este procedimiento, con un periodo de ejecución de 45 días naturales, con fecha de inicio 18 de octubre de 2021 y fecha de terminación: 01 de diciembre de 2021.

0











# Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-32

Se cita al invitado ganador para la firma del contrato que será el día 15 de octubre de 2021, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, de esta presidencia Municipal.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 15:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de algún licitante, no invalidara su contenido y efectos.

Comité de Obra Pública del Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	Mull
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	Jan
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	Ale
<b>Vocal</b> – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
<b>Vocal</b> – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciel Fuentes Olguín	Daniel State of the State of th
Vocal - Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	de Dines
<b>Asesor</b> – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	200
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	Uman
Invitado: Sabino Fuentes Sánchez	Ing. Sabino Fuentes Sánchez	Cottly.
Invitado: Leonel Cordero Austria	Arq. Leonel Cordero Austria	
<b>Invitado:</b> Josafat Ángeles Guerrero	Arq. Josafat Ángeles Guerrero	And and





# CONSTRUCCIONES "LA ROCA"

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.
SABINO FUENTES SANCHEZ

ALFAJAYUCAN, HIDALGO A 11 DE OCTUBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

**PRESENTE** 

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN ATENCIÓN A SU INVITACIÓN ANEXO AL PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO.; CONSIDERANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS NATURALES, PARA DAR INICIO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 Y TERMINAR EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021; CON UN MONTO DE \$363,951.10 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.) MONTO QUE INCLUYE I.V.A.

EN ESPERA DE SER ELEGIDO COMO LA MEJOR OPCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, AGRADEZCO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDAR AL PRESENTE; QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE** 

ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ

PERSONA FÍSICA

DOM. CON. EL DECA S/N C.P. 42399 ALFAJAYUCAN, HGO. CEL7721112185 Y 7731089525 CORREO: fuss2013@hotmail.com



CONSTRUCCIONES "LA ROCA"

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE
MAQUINARIIA PESADA,

SABINO FUENTES SANCHEZ

MUNICIPIO:	: LA PALMA JACALA DE LEDEZMA				
CLAVE	GONCEPTO	UNIDAD LINEA DE AGUA	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	274.45	\$11.17	\$3,065.6
Ac0311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANELIO, ENDRERZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE F0. Go. DE 2º DE DIAMETRO.	м	499.00	\$470.15	\$234,604.8
Ac0398	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2º DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$302.45	\$2,117.1
Ac0407	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2º DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	71.00	\$120.45	\$8,551.9
Fc0413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	2.00	\$2,904.42	\$5,808.8
EF60721	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 60 KG. COMERCIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	200	\$3,523.14	\$7,046.26
AAc0054	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$6,975.23	\$13,950.4
Ac0087	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 6 DE 1.30 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MIRO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$8,973.42	\$8,973.42
021-6031-0005 III-AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 2"	PZA	3.00	\$234.15	\$702.4
AAc0114	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2º	PZA	5.00	\$28.76	\$143.80
AAc0124	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA	PZA	20.00	\$35.43	\$708.60
AAc0183	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 50 mm. x 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$356.12	\$356.12
		ATRAQUES			
EFe0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 MZ, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	7.02	\$13.45	\$94.42
Ac0008	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE. AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRAY Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A. 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	МЗ	1.40	\$177.25	\$248.15
Fc0628	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE $f$ c=150 Kg/cm2 DE $0.30 \times 0.30 \times 0.40$ m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	78.00	\$273.46	\$21,329.86
Fc0412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60º CID E ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	14.11	\$57.12	\$805.96
- Janes War-W		MAMPARA			
FC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" 1.13". CON UN SOPORTE 1TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULIO DE 1½" 1.10" ANGCADO AL PISO 80 m. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DE LINVEL DEL PISO CON LE PAGNO INFERIOR DE LA PLACA. CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZUJUENDO ADNO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 82 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX PREVIA PULCACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZĄ	1.00	\$5,243.01	\$5,243,01
	_		1	SUBTOTAL	\$313,750.95
				I.V.A. TOTAL	\$50,200.15 \$363,951.10
		IL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UP			



## LEONEL CORDERO AUSTRIA

RFC: COAL900220HHGRSN00 TEL. 71 326 47 CEL. 771 202 62 90
PRIV.PLATINA N106 LT 5 COL. PRIV. PLATINA C.P.42080
MAIL: AUSTRIA90@OUTLOOK.COM

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A 11 DE OCTUBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

**PRESENTE** 

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINDA "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, CONSIDERANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS NATURALES, PARA DAR INICIO 18 DE OCTUBRE DE 2021 Y TERMINAR EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021; CON UN MONTO DE \$ 359,808.89 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 89/100 M.N.) MONTO QUE INCLUYE IVA. CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE** 

ARQ. LEGNEL CORDERO AUSTRIA

RFC: COAL900220HHGRSN00 TEL. 71 326 47 CEL. 771 202 62 90 PRIV.PLATINA N106 LT 5 COL. PRIV. PLATINA

C.P.42080 MAIL: AUSTRIA90@outlook.com



LEONEL CORDERO AUSTRIA
RFC: COAL900220HHGRSN00 TEL. 71 326 47 CEL. 771 202 62 90
PRIV.PLATINA N106 LT 5 COL. PRIV. PLATINA C.P.42080
MAIL: AUSTRIA90@OUTLOOK.COM

#### PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA

LOCALIDAD: LA PALMA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
	PRELIMINARE	ES			
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	274.45	\$9.53	\$2,615.5 <sup>-2</sup>
AAc0311	SUMINISTRO È INSTALACIÓN DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO.	М	499.00	\$463.14	\$231,106.86
AAc0398	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$296,84	\$2,077.86
AAc0407	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	71.00	\$130.45	\$9,261.95
EFc0413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$2,678.92	\$5,357.84
EFc0721	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$3,612.20	\$7,224.40
AAc0054	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$6,742.38	\$13,484.76
AAc0087	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 1.30 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$8,993.52	\$8,993.52
2021-6031- 0005-CIII-AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 2"	PZA	3.00	\$354.58	\$1,063.74

LEON CORDERO AUSTRIA

RFC: COAL900220HHGRS 1000 TEL. 71 326 47 CEL. 771 202 62 90

PRIV.PLATINA N106 LT 5 COL. PRIV. PLATINA C.P.42080 MAIL: AUSTRIA90@outlook.com



LEONEL CORDERO AUSTRIA
RFC: COAL900220HHGRSN00 TEL. 71 326 47 CEL. 771 202 62 90
PRIV.PLATINA N106 LT 5 COL. PRIV. PLATINA C.P.42080
MAIL: AUSTRIA90@OUTLOOK.COM

### PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA

LOCALIDAD: LA PALMA

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
AAc0114	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	PZA	5.00	\$26,30	\$131.5
AAc0124	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA	PZA	20.00	\$35.41	\$708.2
AAc0183	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 50 mm. x 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$356.85	\$356.8
	ATRAQUES			3170-00-0-1000-	
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	7.02	\$15.14	\$106.28
AAc0008	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	МЗ	1.40	\$176.32	\$246.85
EFc0628	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f'c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	78.00	<b>\$269</b> .35	\$21,009.30
EFc0412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	14.11	\$50.41	\$711.29
	MAMPARA		l		
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$5,723.35	\$5,723.35
- X T P V K   V ( - 100 - 1				SUBTOTAL I.V.A.	\$310,180.08 \$49,628.81
	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHO	CIENTOS OC	HO PESOS 80/40	TOTAL	\$359,808.89



TASQUILLO, HIDALGO A 11 DE OCTUBRE DE 2021

### C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

**PRESENTE** 

ASUNTO: PRESENTACION DE PROPUESTA

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN ATENCIÓN A SU INVITACIÓN ANEXO AL PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO. CON EL MONTO DE \$364,391.99 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.) CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

- -SE PROPONEN 45 DIAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCION
- -FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2021 Y TERMINO 01 DE DICIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE** 

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382



PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

LA PALMA JACALA DE LEDEZMA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
	<u> </u>	NEA DE AGUA		r	
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 MZ , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	274.45	\$12.03	\$3,301.63
AAc0311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO.	М	499.00	\$470.15	\$234,604.85
AAc0398	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2º DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$296.54	\$2,075.78
AAc0407	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2º DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	71.00	\$119.25	\$8,466.75
EFc0413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$2,841.23	\$5,682.46
EFc0721	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$3,340.10	\$6,680.20
AAc0054	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$6,820.71	\$13,641.42
AAc0087	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 1.30 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$8,894.61	\$8,894.61
2021-6031-0005- CIII-AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 2"	PZA	3.00	\$329.54	\$988.62
AAc0114	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	PZA	5.00	\$24.80	\$124.00



#### **PRESUPUESTO**

OBRA:

CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA

LOCALIDAD: LA PALMA

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
AAc0124	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA	PZA	20.00	\$33,56	\$671.20
AAc0183	SUMINISTRO, COLOGACION Y PRUEBA DE TEE DE 50 mm, x 50 mm,, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZĄ	1.00	\$357.12	\$357,12
		TRAQUES			
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	7.02	\$14.23	\$99.89
AAc0008	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	МЗ	1.40	\$175.62	\$245.87
EFc0628	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 1'c=150 Kg/cm² DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	78.00	\$273.56	\$21,337.68
EFc0412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	14.11	\$50.23	\$708.7
Colds Sun		MAMPARA			
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. a BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DE LL OGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APULCACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,250.20	\$6,250.24
				SUBTOTAL	\$314,131.03
				I.V.A.	\$50,260.96
	(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO THE			TOTAL	\$364,391.99