



EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.
AV. BENITO JUAREZ S/N COL. CENTRO
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 A.M
FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 A.M
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$ 50,635.96

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recibi
17/nov/21





OFICIO: MJL/DOP/265*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

SABINO FUENTES SANCHEZ
DOMICILIO CONOCIDO S/N
EL DECA ALFAYUCAN, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 A.M
FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:	24 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 A.M
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS NATURALES
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO:	\$ 50,635.96

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recibi
17 - Nov - 2021
4





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/265*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO
CALLE LOS NOGALES S/N REMEDIOS
TASQUILLO, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 A.M
FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:	24 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 A.M
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS NATURALES
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO:	\$ 50,635.96

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

recibi
17/Nov-2021



Palacio Municipal s/n Col. Centro
C.P. 42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN**, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, VALIDADA MEDIANTE EL OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/G1-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITA

DO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADO Y QUE CONSIDERA EN SU PROPUESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

SERVIDORES PÚBLICOS

DESIGNADO:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING. OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SÁNCHEZ	ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTÍNEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 50, 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONTRATANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FÍSICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACIÓN TÉCNICA ALGUNA)

ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO

(NO EXISTE ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	





PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 , REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA , E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A ACABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN .

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO , ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, ES EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
C. SABINO FUENTES SÁNCHEZ	45 DÍAS	06-DICIEMBRE-2021	19-ENERO-2022	\$169,812.50	CUMPLE
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	45 DÍAS	06-DICIEMBRE-2021	19-ENERO-2022	\$168,786.54	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DÍAS	06-DICIEMBRE-2021	19-ENERO-2022	\$170,034.82	CUMPLE

SE DESIGNO A DISEÑOS Y COSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V, PERSONA MORAL INVITADA QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA RUBRICAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 10: 00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN , SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES , PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN .





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL -TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL - DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL .-SINDICO PROCURADOR	C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO : SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO : DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO : JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Palacio Municipal s/n Col. Centro
C.P. 42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

DICTAMEN

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 40, 41, 42,43, Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.-NOTIFICACION DE INVITACIONES: SE INVITÓ A TRES PARTICIPANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS INVITADOS: ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V Y ARQ.JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 09:00 DE LA MAÑANA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
C.SABINO FUENTES SANCHEZ	45 DÍAS	06-DICIEMBRE-2021	19-ENERO-2022	\$169,812.50	CUMPLE
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A DE C.V	45 DÍAS	06-DICIEMBRE-2021	19-ENERO-2022	\$168,786.54	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DÍAS	06-DICIEMBRE-2021	19-ENERO-2022	\$170,034.82	CUMPLE





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

DICTAMEN

SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

INVITADO	RESULTADO DE EVALUACIÓN	COMENTARIOS
C. SABINO FUENTES SÁNCHEZ	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
ARQ. JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **\$168,786.54** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ** POR UN MONTO DE **\$169,812.50** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$170,034.82** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

DICTAMEN

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$168,786.54** (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS, CON FECHA DE INICIO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- ASÍ LO ACORDÓ LA CONVOCANTE

AUTORIZO


C.MA.MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO



ELABORÓ


ARO SANTIAGO OLIVA MONROY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Palacio Municipal s/n Col. Centro
C.P. 42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

FALLO

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVI

TADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 43 FRACCION III 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTICULOS 43 Y 44 DE SU REGLAMENTO, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO LA ING. VANESA MARQUEZ TORREZ, RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS.

RESUELVE

1.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **\$168,786.54** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA INVITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS POR ESTA CONVOCANTE.

2.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SANCHEZ** POR UN MONTO DE **\$169,812.50** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.

3.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$170,034.82** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$168,786.54** (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SE LA PROPUESTA MAS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL **06 DE DICIEMBRE DE 2021** Y FECHA DE TERMINACION EL **19 DE ENERO DE 2021**.

SE CITA AL INVITADO GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERA EL DIA **03 DE DICIEMBRE DE 2021** A LAS 10:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNION, SE ENTREGA UNA COPIA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION.





PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-44

FALLO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO; FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITE DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL -TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL - DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL -SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING. OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	





JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **“CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN”** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA **\$168,786.54** CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2021 Y TERMINO 19 DE ENERO DE 2022.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
	TRAZO Y NIVELACIÓN				
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	97.50	\$10.17	\$991.58
	EXCAVACIÓN EN ZANJA				
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	104.79	\$66.17	\$6,933.95
	EXCAVACIÓN EN ZANJA				
AAc0027	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	43.45	\$546.02	\$23,724.57
	RELLENOS				
EFc0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	162.00	\$96.06	\$15,561.72
	CAMA DE ARENA				
EFc0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	9.66	\$553.65	\$5,348.26
	TUBERIA				
AAc0505	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	6.00	\$172.35	\$1,034.10
	TUBERIA				
AAc0506	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	150.00	\$273.53	\$41,029.50
	TEE WYE				
AAc0519	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION 8"x 6" , INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$1,061.53	\$2,123.06
	POZO DE VISITA				
EFc0172	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$11,793.58	\$11,793.58
	POZO DE VISITA				
EFc0173	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$13,026.21	\$26,052.42

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
REGISTRO SANITARIO					
EFc0663	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $f'c=100$ kg/cm ² DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO $f'c= 150$ Kg/cm ² DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$2,441.14	\$4,882.28
MAMPARA					
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,030.62	\$6,030.62
SUBTOTAL					\$145,505.64
IVA					\$23,280.90
TOTAL					\$168,786.54

(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)

ATENTAMENTE



LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ



Angeles Arquitectos

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA **\$170,034.82** CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2021 Y TERMINO 19 DE ENERO DE 2022.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382

Angeles Arquitectos



Angeles Arquitectos

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
TRAZO Y NIVELACIÓN					
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	97.50	\$10.20	\$994.50
EXCAVACIÓN EN ZANJA					
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	104.79	\$67.30	\$7,052.37
EXCAVACIÓN EN ZANJA					
AAc0027	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	43.45	\$548.99	\$23,853.62
RELLENOS					
EFc0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	162.00	\$96.76	\$15,675.12
CAMA DE ARENA					
EFc0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	9.66	\$555.65	\$5,367.58
TUBERIA					
AAc0505	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	6.00	\$176.35	\$1,058.10
TUBERIA					
AAc0506	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	150.00	\$274.59	\$41,188.50
TEE WYE					
AAc0519	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION 8"x 6" , INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$1,161.53	\$2,323.06
POZO DE VISITA					
EFc0172	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$11,793.58	\$11,793.58

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382



Angeles Arquitectos

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
POZO DE VISITA					
EFe0173	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$13,126.21	\$26,252.42
REGISTRO SANITARIO					
EFe0663	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$2,496.14	\$4,992.28
MAMPARA					
EFe0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,030.62	\$6,030.62
SUBTOTAL					\$146,381.74
IVA					\$23,453.08
TOTAL					\$170,034.82

(CIENTO SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

ATENTAMENTE


ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382

Angeles Arquitectos



CONSTRUCCIONES “LA ROCA”

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

SABINO FUENTES SÁNCHEZ

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POLVORÍN” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA **\$169,812.50** CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2021 Y TERMINO 19 DE ENERO DE 2022.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

SABINO FUENTES SÁNCHEZ



CONSTRUCCIONES "LA ROCA"
CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.
SABINO FUENTES SANCHEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
	TRAZO Y NIVELACIÓN				
EFc0080	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	97.50	\$10.25	\$999.38
	EXCAVACIÓN EN ZANJA				
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	104.79	\$67.38	\$7,060.75
	EXCAVACIÓN EN ZANJA				
AAc0027	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	43.45	\$547.00	\$23,767.15
	RELLENOS				
EFc0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	162.00	\$96.79	\$15,679.98
	CAMA DE ARENA				
EFc0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	9.66	\$555.62	\$5,367.29
	TUBERIA				
AAc0505	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	6.00	\$176.85	\$1,061.10
	TUBERIA				
AAc0506	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	150.00	\$274.29	\$41,143.50
	TEE WYE				
AAc0519	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION 8"x 6" , INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$1,161.23	\$2,322.46
	POZO DE VISITA				
EFc0172	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$11,793.52	\$11,793.52
	POZO DE VISITA				
EFc0173	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$13,226.37	\$26,452.74



CONSTRUCCIONES "LA ROCA"
CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.
SABINO FUENTES SANCHEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
	REGISTRO SANITARIO				
EFc0663	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$2,305.80	\$4,611.60
	MAMPARA				
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,130.62	\$6,130.62
				SUBTOTAL	\$146,390.08
				IVA	\$23,422.41
				TOTAL	\$169,812.50

(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.)

ATENTAMENTE


SABINO FUENTES SANCHEZ