



Pachuca de Soto, Hgo. 31 de mayo de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, le informamos que esta Secretaría válida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de \$ 934,999.86 (Novcientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 86/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
F/kaf/LK43X77w8jChUxUPEI8weNPFvFJh280w/1ht19K409lawKMgCUQQGctcTpF0t00NscV+v48yWi
TSknLjKySp/JVide6ZdWBe4z8Ni39MhgLU1cxicFoHICMK0qJ1LK19sn4lcNnyUyrn+IN0ENo5d5E
Q5r4ZfbWJd88TBb2umJkb7jao1ofXyIQhZdsMjwzHk2SAxi4YxtoEz3m0cCAMLuGPNUA5bQe4q
VylCgeR0kvqIHun/r5wrcWl01RyhHsG9gwn05XuoAGrn+9oAarI20FC38aZkWg+uV9vo9mgK02G
hdj2lF92PNR+RA02P+EPWmaysiit7+7g=
GUHS841119G88 31/05/2022 07:07:10 p. m.
VELIA ASJAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
PRrdUQ+niDXch3E5Vllyf6t6Zhn4EEGugVn+wxRe/U19DT/MIPQDa3azAhF72s2F1YcH+Qf1ppbK9qm
7e0AMQ89TbYv5AhigNV4qPcDRGM3jsvs5mkufr3JxugY0V/d50ng2CZwNnZ8AlaEMd57Mjxg5Yej
xZE-PduKMEde#3pTocQgrSUUVdfHc1TajA5y+g4qIKBUc126a52sIP5X5NhtxW9RmWzMc6HPig9n6
9SnbRBjBqjQNsOE7cv8qSluj/4f3+CcJpXOhTaOzDr0wykDh+rxW/UqrlBe82gLdvQh9jVw6iH3
spErpxP4LCpZ6ThkdXdhk0e9hcVuDFA=
AIDV680321A44 31/05/2022 07:17:38 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ
m1bw5JBCq+ARzW5obl2VUs/P96DlegwrtvPxJY5vykCwP67ayvCWcvdzAFG6Q8P5Up3BPW+YVAyAHZc
uO10mksVSWI6K5WZq+YIK/UByUETDRPsp6xJoduPuRvQYBWG280Xz46CcCxtUHFPHvp9FvRnQ5KZL
asxK1mSbjY5Umer+VglsfayqYncz/zcyZLkRoRyEvVLBlwllRsJuuG9JCWLNmPwn17vtd+X9wc
SAH3VH0z6sCDVzLlRmWwWlj4wmQpRqkdz28RlM9yzJrKXhSHbNOFB615aztdZvFNRbREKiq
S93YK9YR3fATw3/+SOW7euKXICqJuaA=
RUPM740511ND3 01/06/2022 10:00:17 a. m.



**ANEXO TÉCNICO**

**ESTADO:** 13 HIDALGO

**ZONA PRIORITARIA:** SIERRA GORDA

**HOJA No.:** 1

**MUNICIPIO:** JACALA DE LEDEZMA

**INSTANCIA EJECUTORA:** JACALA DE LEDEZMA

**NO. DE OFICIO:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

**REGIÓN:** 16 JACALA

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**FECHA:** 31 de mayo de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM031003	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FELIX MUÑOZ	Mayo 2022 Agosto 2022	EL CALVARIO	\$235,644.60	\$235,644.60	\$235,644.60	\$0.00	METRO CUADRADO	231.00	58	C
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM031004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE JUVENTINO ROSAS SEGUNDA ETAPA	Mayo 2022 Agosto 2022	CERRITO, EL	\$699,355.26	\$699,355.26	\$699,355.26	\$0.00	METRO CUADRADO METRO LINEAL	626.47 96.00	292	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$934,999.86</b>	<b>\$934,999.86</b>	<b>\$0.00</b>				



00141385-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 H\FddG4Sw0GICWozOKOlb199wcTp3E+GU+gbeQN7Yf2/MOKOrBW3AyJUuAvvz+GnESANNhMUbqjAX  
 /1BvcATNhsqXvbEDng/hcO8EPH1R3sbC+YtiRyphVr770vDe7mdFr69oudSEmth6mNbrdqC+Z5  
 vaMEtncVw4j71/zSBXkfiHj3xvhB0gkDd+k+/2FAU21mQb0BhoqiSma+znlJ/hT8mnCg66fUci  
 Yu5SovK9SLsxvk0xUjAaLCrDRIsyia1V47L11pdKUJLR8SJ41eFiqRjPzbe544q8CYEF03eXKqd5  
 FpOk5TZNI0NeV64PTGz6KOWPCuAq35A==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:50 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

FECHA: 31 de mayo de 2022

Página 1 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM031003	<p><b>PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FELIX MUÑOZ</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$235,644.60</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">231.00 M2</span></p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% <span style="float: right;">46.20 M3</span></p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <span style="float: right;">13.86 M3</span></p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) <span style="float: right;">231.00 M2</span></p>



00141384-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 QsySN77NJ05IL25xhHv5IWVHen6s/4YmTNHu63Os9wMxy+nbV6QVUvLpiDMugaQtpFG+InxKO4Yagax  
 f0w/6DwGUmAEZkZAvTICfrM4i7jT5G8noq7n/es9YiuchnGXjK0at3XLg9N2KEbnB6jNdoWBNWJ8Q  
 mTTmRITKGcpfaFakrWf84UEdd4g0vLcgoBIPwLaRFmySEMPihsNSrd2bfi9FR9u/9WPItpvsnkXQ  
 WDVd7KErqyFd+KuCYXCdi8ung4w+cOQIUB+cSC1FOOkXGF3xw3G6UmBjhfG9r4lOkYz8CID9nxj  
 zexpe87jT8on9rAOUJT7Zpr1mHeDMtA==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

FECHA: 31 de mayo de 2022

Página 2 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>
2022/FAISM031004	<p><b>REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE JUVENTINO ROSAS SEGUNDA ETAPA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$699,355.26</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p style="text-align: right;">576.00 M2</p>



00141384-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 QsySN77NJ05IL25xhHv5IWVHen6s/4YmTNHu63Os9wMxy+nbV6QVvVLpDMugaQtpFG+InxKO4Yagax  
 f0w/6DwGUmAEZkZAvTICfrM4I7JTSg8noq7n/es9YiuchnGXjK0at3XLg9N2KEbnB6jNdoWBNWJ8Q  
 mTTmRITKGcpfaFakrWf84UEdd4g0vLcgoBIPwLaRFmySEMPHsNSrd2bfi9FRr9u/9WPItpvsnkXQ  
 WDVd7KErqyFd+KuCYXCdi8ung4w+cOQIUB+cSC1FOOkXGF3xw3G6UmBJhfG9r4lOkYz8CID9nxj  
 zexpe87JT8on9rAOUJT7Zpr1mHeDMtA==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

FECHA: 31 de mayo de 2022

Página 3 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ), INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">6.00 M</span></p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">86.40 M3</span></p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). <span style="float: right;">19.94 M3</span></p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) <span style="float: right;">106.34 M3</span></p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) <span style="float: right;">170.15 M3-KM</span></p>



00141384-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 QsySN77NJ05IL25xhHv5IWtVHen6s/4YmTNHu63Os9wMxy+nbV6QVvULpiDMugaQtpFG+InxKO4Yagax  
 f0w/6DwGUmAEZkZAvTtCfrM4i7jT5G8noq7n/es9YiuchnGXjK0at3XLg9N2KEbnB6jNdoWBNWJ8Q  
 mTTmRITKGcpfaFakrWf84UEdd4g0vLcqpBtPwLaRFmySEMPihsNSrd2bfi9FRr9u/9WPItpvsnkXQ  
 WDVd7KErqyFd+KuCYXCdi8ung4w+cOQIUB+cSC1FOOlKXGF3xw3G6UmBjhfG9r4lOkYz8CID9nxj  
 zexpe87jT8on9rAOUJT7Zpr1mHeDMtA==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

FECHA: 31 de mayo de 2022

Página 4 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">3.00 PZA</span></p> <p>REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">5.00 PZA</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">30.00 M</span></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE 50 mm. x 13 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">20.00 PZA</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 13 mm. CON ABRAZADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">20.00 PZA</span></p>



00141384-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 QsySN77NJ05IL25xhHv5IWtVHen6s/4YmTNHu63Os9wMxy+nbV6QVuvLpIDMugaQtpFG+InxKO4Yagax  
 f0w/6DwGUmAEZkZAvTtCfrM4i7JT5G8noq7n/es9YiuchnGXjK0at3XLg9N2KEbnB6jNdoWBNWJ8Q  
 mTTmRITKGcpfaFakrWf84UEdd4g0vlcqqBtPwLaRFmySEMPHsNSrd2bfi9FRr9u/9WPItpvsnkXQ  
 WDV7KErqyFd+KuCYXCdi8ung4w+cOQIUB+cSC1FOOkXGF3xw3G6UmBjhfG9r4lOkYz8CID9nxj  
 zexpe87JT8on9rAOUJT7Zpr1mHeDMtA==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

FECHA: 31 de mayo de 2022

Página 5 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">8.16 M3</span></p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85% <span style="float: right;">126.72 M3</span></p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <span style="float: right;">38.02 M3</span></p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) <span style="float: right;">96.00 M</span></p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) <span style="float: right;">57.60 M2</span></p>



00141384-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 QsySN77NJ05IL25xhHv5IWVHen6s/4YmTNHu63Os9wMxy+nbV6QVvVLpiDMugaQtpFG+InxKO4Yagax  
 f0w/6DwGUmAEZkZAvTtCfrM4i7jT5G8noq7n/es9YiuchnGXjK0at3XLg9N2KEbnB6jNdoWBNWJ8Q  
 mTTmRITKGcpfaFakrWf84UEdd4g0vLcqpBtPwLaRfmySEMPhsNSrd2bfi9FRr9u/9WPItpvsnkXQ  
 WDVd7KErqyFd+KuCYXCdi8ung4w+cOQIUB+cSC1FOOkXGF3xwF3G6UmBJhfG9r4lOkYz8CID9nxj  
 zexpe87JT8on9rAOUJT7Zpr1mHeDMtA==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

FECHA: 31 de mayo de 2022

Página 6 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) <span style="float: right;">572.34 M2</span></p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">96.00 M</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



00141384-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 QsySN77NJ05IL25xhHv5IWtVHen6s/4YmTNHu63Os9wMxy+nbV6QVvVLpiDMugaQtpFG+InxKO4Yagax  
 f0w/6DwGLUmAEZkZAvTicfrM4i7jT5G8noq7n/es9YiuchnGXjk0at3XLg9N2KEbnB6jNdoWBNWJ8Q  
 mTTmRITKGcpfaFakrWf84UEdd4g0vLcqqBtPwLaRFmySEMPHsNSrd2bfi9FRr9u/9WPItpvsnkXQ  
 WDVd7KErqyFd+KuCYXCdi8ung4w+cOQiUB+cSC1FOOkXGF3xw3G6UmBjhfG9r4lOkYz8CID9nxj  
 zexpe87JT8on9rAOUJT7Zpr1mHeDMtA==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:49 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-002

FECHA: 31 de mayo de 2022

Página 7 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022



00141384-C085-084113

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 QsySN77NJ05IL25xhHv5IWVHen6s/4YmTNHu63Os9wMxy+nbV6QVvLpiDMugaQtpFG+InxKO4Yagax  
 f0w/6DwGUmAEZkZAvTICfrM4i7jT5G8noq7n/es9YiuchnGXjK0at3XLg9N2KEbnB6jNdoWBNWJ8Q  
 mTTmRITKGcpfaFakrWf84UEdd4g0vLcqpBtPwLaRFmySEMPihsNSrd2bfi9FRr9u/9WPItpvsnkXQ  
 WDVd7KErqyFd+KuCYXCdi8ung4w+cOQIUb+cSC1FOOkXGF3xwf3G6UmBjhfG9r4lOkYz8CID9nxj  
 zexpe87jT8on9rAOUJT7Zpr1mHeDMtA==  
 SOGC640908PE3 31/05/2022 12:42:49 p. m.