

Pachuca de Soto, Hgo. 23 de septiembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

**C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ**

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE  
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO**

**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 551,908.27 (Quinientos cincuenta y un mil novecientos ocho pesos 27/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

**Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

GkUCekqdbisBVZuia3YK+fVH0T3WTOS/DfKLeI0K29Q2kkFtoHY/Evwece6vCVx33+btyyhY/q1dq9k  
fYy09emQlGmq3cRpvDxttPZMjsgqd3oz3pnhk7MMsJFzE2AnvIWmK7w7JONiWJn+ZbJhW2NGri1N  
WpDF7599CJs8exZae8L+hEx177b+LbSaMgwXCgvd/44htoALJODikALJVD6O2g2fjKIMN9FI  
66O/82eRHs0FE+fu0j2qA4akQ8WcQPvGU3B0PJJWmnsxQPu2VogMNBjFICT+cYBg8qGYcT4lvoDY  
KuivqVPMJEbb4ta1AwMj+QjeK6Tmw=  
RAVE650514LW4 27/09/2022 11:00:56 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

Vk1UzP8geED7hGVC7NLXKEVvVWNAzV8/VJoIAGqKYaeZ13Jpx7kQffRUJj7KCbywEJzkvAGSI0myEAWG  
Tq0OaqXpjbZUrgd/NOdovyUNik8SSyw4BY562A+OL/cA0h4VqSwXdxlhyFu3va7XZmlyc2XXeyqzZ  
GwPfvieiOOllwEh4RnHELzCQMLs6DJNA/G4Gn3OJ4/1qfYmPWD2yBXkSgA5n8KswSu7ZjG3hNI  
Ch8iieidJV0lXk2zYBpmkDb1Tg9wNv8Gf9eDYQ2WfCdxkAoOzeBv4KdNWzwx5XE0lGpZ9H1eBg  
vPyj7udZFCArIXnYJHyvuAB1XPdZE=  
RUPM740511ND3 29/09/2022 12:37:48 p. m.



## ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 23 de septiembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
541 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031026	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS	Septiembre 2022 Diciembre 2022	PLOMOSAS	\$551,908.27	\$551,908.27	\$551,908.27	\$0.00	TANQUE	100	584	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$551,908.27</b>	<b>\$551,908.27</b>	<b>\$0.00</b>				



00285594-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

QkokFaiaH8mxX2Z92NylziXtAfd+8JVUYgaEXzy45y5/A3+VXG7lhFmE4mIsJRD6VgCak84Jsu4Nu5  
 Ju1HE6FluVB3swZqGwcZ4OETYYFOVfminLuc3r.CunxXp8+QYrZEKkscMeGLoWNgimqEG7KqfEH  
 AXqGbO09Dbp3M+qVYH4Pjv5g5x+H11SWUHAeBvN6X99okycCBxS0csqPKD3stdz6bDNzy8ijsbmt  
 gNgQNhh/w6qC85JOC1D+VJgVYhtXyeXVHNxTQrdz4VVjci30BpcADYo9pL89UR9FhwczHB2P32wX  
 wlyM6huBTEU6S2t1GEMv7FgRVR/6Yyw==  
 SÖGC640908PE3 26/09/2022 12:14:05 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 1 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO	
2022/FAISM031026	<p><b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLOMOSAS</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Co. DE 2" DE DIAMETRO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"</p>	<b>\$551,908.27</b>	
		12.00	M
		1.00	PZA
		2.00	PZA
		2.00	PZA
		4.00	PZA
		4.00	PZA



00285593-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Pd1jRWwI0hLL+IqYp/U2Vk+1Kxwq1QtATlx3Z/w3cmkOPgcFmBnnWJ163G580yeWL1EXQpDwOAV+N+R  
 1yLs2JpaIRZCZ+jleflCOq9uJG8z+Mg/KIYyIRZFwpdr+EjiB59MswtJsSoS+niXcyQITcoYGM1  
 udjXRi3ulFQe1GRdJKRQSGougrFzXuGTvHnz9KDzIO+UDk6a80+oDPTmtDm4eYFO7PDmK/sAr  
 B6NBHfO+SwhjqwFw/rOYD4artAaZxwD+6+B1trEso0+Mrs84QgmL5VcknO8mtZiw036umzP/fixC  
 7YLNopVCO+ulhb9GHxpNH2uxaYWgQ==  
 SOGC640908PE3 26/09/2022 12:14:04 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 2 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA 16.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 2.00 PZA
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 63.36 M2
	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 36.14 M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 72.85 M2
	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 18.41 M3



00285593-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Pd1jRWwI0hLL+HgYp/UzVk+1Kxwq1QtATlxj3Z/w3cmkOPgcFmBnnWJ163G580yeWL1EXQpDwOAV+N+R  
 1yLs2JpatRZCZ+ji6leflCOq9uJG8z+Mg/KIYyRZFwpdr+EjiB59MswtJsSoS+niXcyQITcoYgm1  
 udXRi3ulFOe1GRdJKRQSGougrFzXuGTvHnz9KDzIO+UDk6a80+oDPTmtDjm4eYFO7PDmk/sAr  
 B6NBHfO+SwhjqwFw/rOYD4artAaZxwD+6+B1trEso0+Mrs84QgmL5VcknO8mtZiw036umzP/fxxC  
 7YLNopVCO+ulhb9GHtxpNH2uxaYWgQ==  
 SOGC640908PE3 26/09/2022 12:14:04 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 3 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 Kg/cm2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS DE ENTREPISO T.M.A. 19 mm. CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO PARA CONCRETO IMPERQUIM POLVO C MCA. IMPERQUIMIA, INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADOR Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO A RAZON DE 8.24 Kg/m3. <p style="text-align: right;">31.08 M3</p>
	CHAFLAN DE 10 x 10 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c=150 Kg/cm2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZON DE 1.50 Kg/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">26.00 M</p>
	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS <p style="text-align: right;">197.40 M2</p>
	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS) <p style="text-align: right;">55.96 M2</p>
	APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 2 Kg/BULTO DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">70.20 M2</p>
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 cm. A BASE DE ÁNGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA, CALIBRE 14, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00285593-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Pd1jRWwI0hLL+HgYp/U2Vvk+1Kxwq1QtATlxj3Z/w3cmkOPgcFmBnnWJ163G580yeWL1EXQpDwOAV+N+R  
 1yLs2JpaIRZCZ+jleflCOq9uJG8z+Mg/KIYyIRZFwpdr+EjB59MswtJsSoS+niXcyQITcoYGM1  
 udjXRi3ulFQe1GRJKRQSGougrFzXuGTvHnz9KDzIO+UDk6a80+oDPTmtDm4eYFO7PDmK/sAr  
 B6NBHfO+SwhjqwFw/rOYD4artAaZxwD+6+B1trEso0+Mrs84QgmL5VcknO8mtZiw036umzP/fixC  
 7YLNopVCO+ulhhb9GHxpNH2uxaYWgQ==  
 SOGC640908PE3 26/09/2022 12:14:04 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 4 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE FIERRO REDONDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y CUADRADO MACIZO DE ½", DE 0.60 m. DE ANCHO Y 1.50 m. DE ALTURA CON PERALTES A CADA 25 cm., FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS 26.11 KG</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 370.59 KG</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 988.56 KG</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 17.07 KG</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 103.98 KG</p>



00285593-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Pd1jRWwI0hLL+HgYp/UZVvk+1Kxwq1QtATlxj3Z/w3cmkOPgcFmBnnWJ163G580yeWL1EXQpDwOAV+N+R  
 1yLs2JpatRZCZ+ji6leflCOq9uJG8z+Mg/KIYyIRZFwpdr+EjiB59MswtLsSoS+niXcyQITcoYGM1  
 udjXRi3ulFQe1GRdJKRQSGougrFzXuGTvHnz9KDzIO+UDk6a80+oDPTmtDjm4eYFO7PDmK/sAr  
 B6NBHfO+SwhjqwFw/rOYD4artAaZxwD+6+B1trEso0+Mrs84QgmL5VcknO8mtZiw036umzP/fixC  
 7YLNopVCO+ulhnb9GHxpNH2uxaYWgQ==  
 SOGC640908PE3 26/09/2022 12:14:04 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 5 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERIA GALVANIZADA DE LINEA A CADA 3 METROS DE 48 mm. CALIBRE 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CALIBRE 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CAL 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CALIBRE 20; TRES HILOS DE PUAS CALIBRE 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CALIBRE 11, INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO f'c=100 KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN, P.U.O.T. 33.00 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO. 1.50 M</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CALIBRE 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CALIBRE 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CALIBRE11 CON ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO. 1.00 PZA</p>



00285593-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Pd1jRWwI0hLL+HgYp/UZVvk+1Kxwq1QtATlxj3Z/w3cmkOPgcFmBnnWJ163G580yeWL1EXQpDwOAV+N+R  
 1yLs2JpaIRZCZ+jleflCOq9uJG8z+Mg/KIYyRZFwpdr+EjiB59MswtJsSoS+niXcyQITcoYGM1  
 udjXRi3ulFQe1GRdJKRQSGouqgrFzXuGTvHnz9KDzIO+UDk6a80+oDPTmtDjm4eYF07PDmk/sAr  
 B6NBHfO+SwhjqwFw/rOYD4artAaZxwD+6+B1trEso0+Mrs84QgmL5vcknO8mtZiw036umzP/fixC  
 7YLNopVCO+ulhb9GHtxpNH2uxaYWgQ==  
 SOGC640908PE3 26/09/2022 12:14:04 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-011

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 6 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00285593-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Pd1jRWwI0hLL+HgYp/U2Vvk+1Kxwq1QtATlxj3Z/w3cmkOPgcFmBnnWJ163G580yeWL1EXQpDwOAV+N+R  
 1yLs2JpqlRZCZ+jleflCOq9uJG8z+Mg/KIYyIRZFwpdr+EjiB59MswtJsSoS+niXcyQITcoYGm1  
 udjXRi3ulFQe1GRdJKRQSGouqgrFzXuGTvHnz9KDzIO+UDk6a80+oDPTmtDjm4eYFO7PDmK/sAr  
 B6NBHfO+SwhjqwFw/rOYD4artAaZxwD+6+B1trEso0+Mrs84QgmL5VcknO8mtZiw036umzP/fxxC  
 7YLNopVCO+ulhnb9GHtxpNH2uxaYWgQ==  
 SOGC640908PE3 26/09/2022 12:14:04 p. m.