

Pachuca de Soto, Hgo. 23 de septiembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

**C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ**

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE  
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO**

**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 140,929.57 (Ciento cuarenta mil novecientos veintinueve pesos 57/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

**Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

PcDvcseIlg/7pqKxj5bXlzGgFMcKpaxh+Nv0P4gCc273LUpqX3DT+vJted5iGMVikaFTCC86Wp8qmy  
n9sL1YpDUmBnDkjdgmVu3V+rgERGlLFqHxGSDQNaObS3Ar+1WqLR9INylxi54+RjXlqG5wg4u4Ogl  
/5uHVTQdglWc9XPQeaXLvTEd+2WQqjZR6tjfc1kRTCu9s5zBlaUDlOCsIX8HqucBJZOiaZlg  
hD1u0sDPLSSgmoCZ32Um5ApwDQBxWg1TnNlB7jfr09s1saXHdF8YeyMPcAF1HSvt+KxRLs12N7Y  
mwmPTGpSUj55H4C1bBMz9em0Mpuq=  
RAVE650514LW4 27/09/2022 10:52:05 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

ZSd0vNxWF8opTlJhKTNJMmT0pNnDXP+vbtKqpnCo4ilHdVKvxWii9+imbV1OtyvuJsBbkYH2QmDiuW  
rsD0t3DooigrHqIMd1Ls4onCOPwvp759GIXgL774wOsD5u+SQMAHYnP3000qpmSspmLCEQ62UJeU  
JwuIX9kIMif7y8JHceRdNsF6keVlC1gVnKH+WSGInSLYY3FmOkczYN+b0kpGGQNTswmNkP6a8g  
+GAp9QEtpyXn/pB5m5Pp8G9otu2XuAJEcmwXgLeAcyd38BWN18IVIG1pU30hUPUJy54KxsYbU+Or  
0ZVx5jko5C1zw0OmFWZ40g+mEJNkxg=  
RUPM740511ND3 29/09/2022 12:41:16 p. m.



## ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 23 de septiembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S21 VIVIENDA 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031027	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUESTA COLORADA	Septiembre 2022 Diciembre 2022	CUESTA COLORADA	\$140,929.57	\$140,929.57	\$140,929.57	\$0.00	CUARTO	100	1	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$140,929.57</b>	<b>\$140,929.57</b>	<b>\$0.00</b>				



00285592-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

dkOrbYN31hC1GuNBxqqc+pPpXSYWQjHbOnDgoaAAcXHARg8bQS9mNxMNDXDoaJShvD7ismLR8QV0uXo  
 ucSyypci+Li8VTc6zcAxTDL0y1yicwF9VcP44zWhFH5hTZ6XLqJbeSOZBjeOb7TO8JzDRvXjSHL1  
 YAQITLLhM4q70Bvqdx3Qn5cBgZ6dAEIRAuSGOBpGB36QhX97vXmDUo/xieTuwSgHcqpXmVss/ZG  
 9dY7HzTB1sJT0BX5frtSjTjTjXN4U6mQQap2zCrhZ3Cq8xHexq6031Mjy4jUOuURncqJgiwEhvD  
 O9c+JYfPMQ9O5yN3NLrr/mnrMD2Px9w==  
 SOGC640908PE3 26/09/2022 12:14:02 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 1 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO \$140,929.57	
2022/FAISM031027	<p><b>CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUESTA COLORADA</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS</p>	19.17	M2
		9.96	M3
		10.72	M2
		4.54	M3
		4.82	M3
		11.80	KG



00285591-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

PEMP17lwXW9FLtk1OOPjOj7Sc0pp4ZHYvb2ZPU7D9laPXkGfa6k6CxmzWBazvGOIF5+LKa2QsVzYHN0V  
 hu5beRM0Rf2y6vwF2aqfdyBcJmU8doKnsfmCf42vR9sEVTC47HagQHmEF64Pex6sraKzGv7yVZBu  
 TBq2P5hV7kiOfYYpW0c+PSmEMGWGN1JgLUWyxXV6+59l1q44gBms0wt6y+geTSDbprvomZrsr5Wx  
 sFDva75Xv7y1NxlzhT/uj/d3Hww9ZaYwks1r2LWly/zuYBelzPF0v0cTByOvG0dOsMCSy039o7i  
 L/geU0CWVeLWvSRNrlbz7PQOxSBvMfg==  
 SÓGC640908PE3 26/09/2022 12:14:00 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 2 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 34.12 KG</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 6.12 M2</p> <p>CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 0.42 M3</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 21.92 KG</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 184.39 KG</p> <p>SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.20 M</p> <p>CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 12.17 M2</p>



00285591-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

PEMP17lwXW9FLtk1OOPjOj7Sc0pp4ZHYvb2ZPU7D9laPXkGfa6k6CxmzWBazvGOIF5+LKa2QsVzYHN0V  
 hu5beRM0Rf2y6vwF2aofdyBcJmU8doKnsfmCf42vR9sEVTC47HagQHmEF64Pex6sraKzGv7yVZBu  
 TBq2P5hV7kiOfYYpW0c+PSmEMGWGN1JgLUWyxXV6+59l1q44gBms0wt6y+geTSDbprvomZrsf5Wx  
 sFDva75Xv7y1NXLzhT/uj/d3Hww9ZaYwks1r2LWly/2uYBelzIPF0v0cTByOvG0dOsMCSny039o7i  
 L/geU0CWVeLWvSRNrLbz7PQOxSBvMfg==  
 SÓGC640908PE3 26/09/2022 12:14:00 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 3 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. <span style="float: right;">0.45 M3</span>
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO <span style="float: right;">2.04 M3</span>
	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS) <span style="float: right;">17.34 M2</span>
	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">30.71 M2</span>
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">70.62 M2</span>
	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">10.75 M</span>



00285591-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

PEMP17lwXW9FLtK1OOPjOj7Sc0pp4ZHvYb2ZPU7D9laPXkGfa6k6CxmzWBazvGOIF5+LKa2QsVzYHN0V  
 hu5beRM0Rf2y6vwF2aqdyBcJmU8doKnsfmCf42vR9sEVTC47HagQHmEF64Pex6ssrAkZGv7yVZBu  
 TBq2P5hV7kiOfYYpW0c+PSmEMGWGN1JgLUWyxXV6+59l1q44gBms0wt6y+geTSDbprvomZrsf5Wx  
 sFDva75Xv7y1NxlzhT/uj/d3Hww9ZaYwks1r2LWY/2uYBelzPF0v0cTByOvG0dOsMCSfy039o71  
 L/geU0CWVeLWvSRNrLbz7PQ0xSBvMfg==  
 SÓGC640908PE3 26/09/2022 12:14:00 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 4 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 17.01 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p> <p>SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 3.00 SAL</p> <p>SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 SAL</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 SAL</p>



00285591-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

PEMP17lwXW9FLtk1OOPjOj7Sc0pp4ZHYvb2ZPU7D9laPXkGfa6k6CxmzWBazvGOIF5+LKa2QsVzYHN0V  
 hu5beRM0Rf2y6vwF2aqfdyBcJmU8doKnsfmCf42vR9sEVTC47HagQHmEF64Pex6sraKzGv7yVZBu  
 TBq2P5hV7kiOfYYpW0c+PSmEMGWGN1JgLUWxxV6+59l1q44gBms0wt6y+qeTSDbdprvomZrsr5Wx  
 sFDva75Xv7y1NxlzhT/uj/d3Hww9ZaYwks1r2LWly/2uYBelzIPF0vocTByOvG0dOsMCSny039o7i  
 L/geU0CWVeLwvSRNrLbz7PQOxSBvMfg==  
 SÓGC640908PE3 26/09/2022 12:14:00 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 5 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA 91.39 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.09 M2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1.80 M2</p>



00285591-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

PEMP17lwXW9FLtk1OOPjOj7Sc0pp4ZHYvb2ZPU7D9laPXkGfa6k6CxmzWBazvGOIF5+LKa2QsVzYHN0V  
 hu5beRM0Rf2y6vwF2aqfdyBcJmU8doKnsfmCf42vR9sEVTC47HagQHmEF64Pex6sraKzGv7yVZBu  
 TBq2P5hV7kiOfYYpW0c+PSmEMGWGN1JgLUWxXV6+59l1q44gBms0wt6y+qeTSDbprvomZrsf5Wx  
 sFDva75Xv7y1NxlzhT/uj/d3Hww9ZaYwks1r2LWly/2uYBelzIPF0v0cTByOvG0dOsMCSry039o7i  
 L/geU0CWVeLWvSRNrLbz7PQOxSBvMfg==  
 SÖGC640908PE3 26/09/2022 12:14:00 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-012

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 6 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00285591-C085-207489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

PEMP17lwXW9FLtk1OOPjOj7Sc0pp4ZHYvb2ZPU7D9laPXkGfa6k6CxmzWBazvGOIF5+LKa2QsVzYHN0V  
 hu5beRM0Rf2y6vwF2aqfdyBcJmU8doKnsfmCf42vR9sEVTc47HagQHmEF64Pex6ssrAkZG7yVZBu  
 TBq2P5hV7kiOfYYpW0c+PSmEMGWGN1JgUMxxV6+59l1q44gBms0wt6y+qeTSDbprvomZrsf5Wx  
 sFDva75Xv7y1NxlzhT/uj/d3Hww9ZaYwks1r2LWY/2uYBelzIPF0v0cTByOvG0dOsMCSry039o71  
 L/geU0CWVeLWvSRNrLbz7PQOxSBvMfg==  
 SÓGC640908PE3 26/09/2022 12:14:00 p. m.