

Pachuca de Soto, Hgo. 4 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 208,031.04 (Doscientos ocho mil treinta y un pesos 04/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

PvMksDJ0JNETQZHPtVjQnah3Sko0FrRKQDpj2B+IzsA2IzGGQGnHKxEzwNctGkGHfK9ML68yZfjWpl
NLodfvaVhHy/8z17Hu2bidwUr9SP98eGM2UrUxN99Uvd7dX7GmuCgV3GN9KOUITCNFdfSE+ceCY
INPm33WInDcNu2gNTpMekYwQGE9pziUu9aKIFtpwU+xt+z+Wqdb4ZNdI/Oah0FUZeuzou/Fz
q5p4uelKau+qmgga4DM5kn9andfPHSNYU6zLXIZkVTYewKi3bmBj9wXeiWdGqkiciPhefTMZ8dWQkM
fyJvZiHfu3ZZcdHAsW8Ls6ZEYDMYuw=
RAVE650514LW4 06/10/2022 10:11:56 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

MwxaPBR1o+auV+E4/VWOS+n9ZcpxoB+JHQYYoXntrB8Muo8jdV3qESaUDuSTpIbCgxxR6XNURyAOYp92
V+O2VQSRp4M6hJugP+5UYJrHBI7RaeTl8LkCzQu5D6WvTACW4IFX+PYNy3b2bIXThsCLN8saqsa
BSSOZAZDyLgwnWnE8sWtu+8qDzo+3YvQ4RYHMyTHhEWSPPf7z4ITK6AuOTAltUDG3g6YCEs2M
5LsznE2qgSIRkNhV7UOaJ7hazwYImveJ5My87dZ9shP+h7mV1X+8MbSLR28IZGBLvgmF+QwYxSS
DH8lw1ta/1R9LBl/est4dYuvWTqCuMQ=
RUPM740511ND3 07/10/2022 09:07:55 a. m.



00293663-C085-214556

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 04 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SC AGUA POTABLE 01 REHABILITACION	2022/FAISM031028	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	Octubre 2022 Diciembre 2022	SOTANO, EL	\$208,031.04	\$208,031.04	\$208,031.04	\$0.00	METRO LINEAL	129.50	62	C
TOTAL:						\$208,031.04	\$208,031.04	\$0.00				



00291916-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

vBVrbmQedIiz48nZJb4qjEZtzULbVVOe6rUfGLcHaAo5dr0ebSGyZpYEjKGhh6NXU4KF07PU887Ule
 rcl2w5QbndnESBZQLzE2gepOB4Gb4Q/SSybUHu9P4pnro7BHovLABqWuuU9AxlIGRUomqbYCWQwzW
 6TH1XfApehmi6DQLROadA/xTTs+T16xXZPgZx2m15AAfVlYb/oGLI9xZ1hoRdzlQcO5Xr0fyINla
 iFnp9jqQPZn1QeRTU/wOQkEU5gmGmWZYFYbiQ8yKk5WwMQcl2HyPINO6NaKH+eIPq316QWuV66S
 qjih2C7epXP/au3k4fW1bt5BjMGtWOQ==
 SÖGC640908PE3 04/10/2022 10:07:50 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 1 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO	
2022/FAISM031028	<p>REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 1.30 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"</p>	\$208,031.04	
		129.50	M
		2.00	PZA
		18.00	PZA
		1.00	PZA
		2.00	PZA
		5.00	PZA



00291915-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ak/0iM0AnG9JE86iVoXv9x8Z3YLbQ9Z+NIZaFLXDmBLB8pGjtUQvArYQwXhiko1bQ77RXZqlq8tusR4
 hQu+KzqzUcH0iQRf/lkHhR1szlnS1BODk/WjRK3t4JT+XmWzBjQB2My/HsOta0Dwcl8tvlSDOWs
 gUKOcF7FJGLMO3TlcbXVnYITRL2p2oKqFy3/RbZezm9O8HugVbtDZ6A65JrU/C11HBQ/wozPkQh+
 ezfyx0Z3A0R9EL0Dkb1aeE04avUmQS7dVi/ksDTh+/JAXR6CU7MIANomsy0mZra7z3R9bYB2o341
 zDooNI9ScJT3fs+hjq1TJM80+f2SPg==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 2 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 3.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE BRIDADA DE Fo. Fo. DE 2" * 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.00 PZA
	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA 20.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 2.00 PZA
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 57.50 M2
	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f'c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 20.00 PZA



00291915-C085-212982

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ak/0iM0AnG9JE86iVoXv9x8Z3YLbQ9Z+NIZAFiFLXDmBLB8pGjtUQvArYQwXhiko1bQ77RXZgq8tusR4
 hQu+KzqzUcH0iQRf/lkHhR1szlnS1BODk/WjRK3i4JT+XmWzBjQB2My/HsOta0Dwcl8tvlSdOWs
 gUkOcf7FJGLMO3TlcbXVnYITRL2p2oKqFy3/RbZezm9O8HugVbtDZ6A65JrU/Ci1HBQ/wozPkQh+
 ezfyx0Z3A0R9EL0Dkb1aeE04avUmQS7dVi/ksDTh+/JAXR6CU7MIANomsy0mZra7z3R9bYB2o341
 zDoo0Nl9ScJT3fs+hjq1TJM80+f2SPg==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 3 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">0.36 M3</p>
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. <p style="text-align: right;">22.61 M2</p>
	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">1.20 M3</p>
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">6.00 M</p>
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. <p style="text-align: right;">1.20 M3</p>



00291915-C085-212982

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ak/0iM0AnG9JE86iVoXv9x8Z3YLbQ9Z+NIZAfFLXDmBLB8pGjtUQvArYQwXhiko1bQ77RXZqlq8tusR4
 hQu+KzqzUcHoiQRf/lkHhR1szlnS1BODk/WjRK3i4JT+XmWzBjQB2My/HsOta0Dwcl8tvlSdOWs
 gUkOcF7FJGLMO3TlcbXVnYITRL2p2oKqFy3/RbZezm9O8HugVbtDZ6A65JrU/C11HBQ/wozPkQh+
 ezfyx0Z3A0R9ELODKb1aeE04avUmQS7dVi/ksDTh+/JAXR6CU7MIANOmSy0mZra7z3R9bYB2o341
 zDooNI9ScJT3fs+hjq1TJM80+f2SPg=
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 4 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO Y MORTERO EN MUROS ; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 66.65 M2
	APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 2 Kg/BULTO DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 66.65 M2
	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 35.39 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE FIERRO REDONDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y CUADRADO MACIZO DE 1/2", DE 0.60 m. DE ANCHO Y 1.50 m. DE ALTURA CON PERALTES A CADA 25 cm., FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA LIMPIA DE 1/2 HP, 120 V., MARCA SIEMENS O SIMILAR, CON UN DIAMETRO DE SUCCION DE 1 1/4" Y 1" DE DESCARGA Y UN ALCANCE DE HASTA 17 m. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA



00291915-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ak/0IMoAnG9JE86IvoXv9x8Z3YLbQ9Z+NIZaIFLXDmBLB8pGjtUQvArYQwXhiko1bQ77RXZqlq8tusR4
 hQu+KzqzUcH0IQRF/lkHhR1szlnS1BODk/WjRK3t4JT+XmWzBjQB2My/HsOta0Dwcl8tvlSDOWs
 gUKOcF7FJGLMO3TlcbXVnYITRL2p2oKqFy3/RbZezm9O8HugVbtDZ6A65JrU/C11HBQ/wozPKQh+
 ezfyx0Z3A0R9ELODKb1aeE04avUmQS7dVi/ksDth+/JAXR6CU7MIANomsy0mZra7z3R9bYB2o341
 zDoo0NI9ScJT3fs+hjq1TJM80+f2SPg=
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 5 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 20.00 M</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO ANARANJADO REFORZADO DE 13 mm. (1/2"), INCLUYE: COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 20.00 M</p>



00291915-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ak/0IMoAnG9JE86iVoXv9x8Z3YLbQ9Z+NIZAfFLXDmBLB8pGjtUQvArYQwXhiko1bQ77RXZqlq8tusR4
 hQu+KzqzUcHoiQRf/lkHhR1szlnS1BODk/WjRK3i4JT+XmWzBjQB2My/HsOta0Dwcl8tvlSdOWs
 gUKOcF7FJGLMO3TlcbXVnYITRL2p2oKqFy3/RbZezm9O8HugVbtDZ6A65JrU/Ci1HBQ/wozPkQh+
 ezfyx0Z3A0R9EL0DKb1aeE04avUmQS7dVi/ksDTh+/JAXR6CU7MIANOmSy0mZra7z3R9yYB2o341
 zDooNI9ScJT3fs+hjq1TJM80+f2SPg==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:49 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-013

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 6 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00291915-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

Ak/0iM0AnG9JE86iVoXv9x8Z3YLbQ9Z+NIZaIFLXDmBLB8pGjtUQvArYQwXhiko1bQ77RXZqlq8tusR4
 hQu+KzqzUcH0iQRf/lkHhR1szlnS1BODk/WjRk3i4JT+XmWzBjQB2My/HsOta0Dwcl8tvlSdOWs
 gUkOcF7FJGLMO3TlcbXVnYITRL2p2oKqFy3/RbZezm9O8HugVbtDZ6A65JrU/Ci1HBQ/wozPkQh+
 ezfyxb0Z3A0R9ELODkb1aeE04avUmQS7dVi/ksDTh+/JAXR6CU7MIANomsoy0mZra7z3R9yYB2o341
 zDoo0N9ScJT3fs+hjq1TJM80+f2SPg==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:49 p. m.