

Pachuca de Soto, Hgo. 4 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 140,929.57 (Ciento cuarenta mil novecientos veintinueve pesos 57/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
Px2HEzmCNN5z2IG94EudZ8FjwAw8yZIKXRkU20Hns7Im4CIETczjwB214MLbQh5Wie7fwh7mAUvh+4o
70DmAdmIn3qNOqJcdnvJHYlv1PGxnBoHjMrc7pD3ZR4CID3QyH5bGtwo9HoNqaAKco9VDbLuOVR
QJUmBIBK1hBbxKpplDnsY6f1tNryHster38w4efSv02htTRDhw/OQJx6X8sBJ41Q6C9AbFsVK
9KwvdAz356v+q3mAAm+PafCsCeAa+3RUx/8X5TNOJufORv/Y2os53uFS1RznjCKJulPhqH1w9Y717
yggp/oLJ6TaOVCm5HX6sXdIDNcJcCaw==
RAVE650514LW4 06/10/2022 10:11:54 a. m.

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ
HdaQZcAz4Uj1mKz+zQX9jWQN71R4qRzpNyh1E+68TQ+TEq2unMbgUFMsw6K2V9UHR0aRb3ZofJ9fB
n2DH482KGetthg7PPsaaRHeNoZfa1Ntr3Lze20iBRsUucPSX3Gz1oEwlKox5sqODTceYmeq0DlqAvk
d0EQQ+aNe8F7h7IE9apWSH9NFJIDCHVUJSy5xQa2m14f5HlwomW4AihIDPds53FrSqrW6B1A
LvmL0aJl8yKx0NckmXzIPWtHKSveAlb6AONg6ufkDwm6luczwIMV0jqM8JK3giBdQ17RT04GMEs
iLyExVDdXihLrVm+0vAuVymYALFWQ==
RUPM740511ND3 07/10/2022 09:03:57 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 04 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S21 VIVIENDA 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COÑECITO	Octubre 2022 Diciembre 2022	COÑECITO	\$140,929.57	\$140,929.57	\$140,929.57	\$0.00	CUARTO	100	1	C
TOTAL:						\$140,929.57	\$140,929.57	\$0.00				



00291914-C085-212982

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rTwhNSAtsSt/C3qbGLR5UEjrehzCnWDDrFDYkj/QvUstLM6EeQZbE+m+BOQ6S1S+eB+WYDuQf4bOCjz
 NpkNWErW1zJlbtUmMkzyNkrdgFd1gFZYnRaXL+EYAmqYh3Wcbi2jqzNRDUo6kUf9Ym630kPq
 SvCyk1SECO16ns5qbeyr0Ov6ex+QB8YKYWscs9aaqgULxEsNn560KdtpfpaF+v71SOL/K1xNpbV
 DVBsEZI+gOlvitGWfk+vFuB+37ZWC1+xuy7AfOm8+Z26OMuDI0IHrFluS7nrQ5YifCrgzZ22uh
 6zkoF9UjWngy1k2XrNsuHxUu8FrY3A==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:47 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 1 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM031029	<p>CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COÑECITO</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS</p>	<p>\$140,929.57</p> <p>19.17 M2</p> <p>9.96 M3</p> <p>10.72 M2</p> <p>4.54 M3</p> <p>4.82 M3</p> <p>11.80 KG</p>



00291913-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

YWRl6ovQeUnhBJ3YEn6nBoN2DixgkSoSuhIGxucpDW4hgG71V2lrfUqFNDtkkFQ5ate04yMFZppHT
 iTVhmyhUhG67rNauB9XTVCNX6p36MttzLKRHDibQ6mgOdENWBZgAf0aRGcwNhyTj4P5jr5+YbxWt
 SGn68ARlmM26NEEGMz0hqbqj8sujHzwZmZyFpwnbFk3OqUWvjjp23Fz4B7h4cJoTWuxxIEL+d0
 YomJlY4sZS//4IW2MpvICYSwKldSA69jEpu3gTuBrXwGY9J8pFenkLsHQLvaPMNVslgkicqMeHgTL
 3BRxxaRnJlTeGkGqWtgXCIOPib3Hw==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:45 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 2 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 34.12 KG</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 6.12 M2</p> <p>CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 0.42 M3</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 21.92 KG</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 184.39 KG</p> <p>SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.20 M</p> <p>CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 12.17 M2</p>



00291913-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

YWRl6ovQeUnhBJ3YEn6nBoN2DixgkSoSuhIGxucpDW4hgG71V2ldrfUqFNDtkkFO5ate04yMFZppHT
 iTVhmyh/UhG67rNauB9XTVCNX6p36MtzLKRHDibQ6mgOdENWBZgAfoaRGcwNhyTj4P5jr5+YbxWt
 SGn68ARIm26eNEEGMz0hqbq8suJHzwZmZyFpwnbFk3OqUWvijp23Fz4B7h4cJoTWuxxiEL+d0
 YomJlY4sZS//4IW2MpvICYSwKldSA69jEpu3gTuBrXwGY9J8pFenkLsHQLvaPMNvsgkicqMeHgTL
 3BRxxaRnJlTeGkGqWtgXCIOPib3Hw==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:45 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 3 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 0.45 M3
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 2.04 M3
	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS) 17.34 M2
	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 30.71 M2
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 70.62 M2
	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 10.75 M



00291913-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

YWRl6ovQeUnhBJ3YEn6nBoN2DixgkSoSuhIGxucpDW4hgG71V2ldrfUqFNDtkkFQ5ate04yMFZppHT
 iTVhmyhUH667rNauB9XTVCNX6p36MttzLKRHDibQ6mgOdENWBZgAfoaRGcwNhyTj4P5jr5+YbxWt
 SGn68ARlmM26eNEEGMz0hqbqj8suJHzwZmZy7FpwnbFk3OqUWvijp23Fz4B7h4cJoTWuxxiEL+d0
 YomJIY4sZS/4IW2MpvICYSwKldSA69jEpu3gTuBrXwGY9J8pFenkLsHQLvaPMNVslgkicqMeHqTL
 3BRxxaRnJlTeGkOqWtgXCIOPib3Hw==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:45 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 4 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 17.01 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p> <p>SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 3.00 SAL</p> <p>SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 SAL</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 SAL</p>



00291913-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

YWRl6ovQeUnhBJ3YEn6nBoN2DixgkSoSuhlGxucpDW4hgG71V2lrfUqFNDtkkFQ5ate04yMFZppHT
 iTVhmyh/UhG67rNauB9XTVCNX6p36MttzLKRHDibQ6mgOdENWBZgAf0aRGcwNhyTj4P5jr5+YbxWt
 SGn68ARImM26eNEEGMz0hqbq8suJHzwZmZy7FpwnbFk3OqUWvjjp23Fz4B7h4cJoTWuxxiEL+d0
 YomJIY4sZS/4IW2MpvICYSwKldSA69jEpu3gTuBrXwGY9J8pFenkLsHQLvaPMNVslgkicqMeHqTL
 3BRxxaRnJITeGkOqWtgXCIOPib3Hw==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:45 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 5 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA 91.39 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.09 M2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1.80 M2</p>



00291913-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

YWRl6ovQeUnhBJ3YEn6nBoN2DixgkSoSuhGxucpDW4hgG71V2lrfUqFNDtkkFQ5ate04yMFZppHT
 iTVhmyhUhG67rNauB9XTVCNX6p36MttzLKRHDibQ6mgOdENWBZgAfoaRGcwNhyTj4P5jr5+YbxWt
 SGn68ARImM26eNEEGMz0hqbqj8sujHzwZmZy7FpwnbFk3OqUWvijp23Fz4B7hJ4cJoTWuxxiEL+d0
 YomJlY4sZS/4lW2MpvICySwKldSA69jEpu3gTuBrXwGY9J8pFenkLsHQLvaPMNVslgkicqMeHqTL
 3BRxXaRnJlTeGKgOqWtgXCIOXPib3Hw==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:45 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-014

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 6 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00291913-C085-212882

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

YWRl6ovQeUnhBJ3YEn6nBoN2DixgkSoSuhIGxucpDW4hgG71V2ldrfUqFNDtkkFQ5ate04yMFZppHT
 iTVhmyhUhg67rNauB9XTVCNX6p36MttzLKRHDibQ6mgOdENWBZgAfoaRGcwNhyTj4P5jr5+YbxWt
 SGn68ARIm26eNEEGMz0hqbq8sujiHzzZmZy7FpwnbFk3OqUWvijp23Fz4B7hJ4cJoTWuxxiEL+d0
 YomJlY4sZS/4lW2MpvICYSwKldSA69jEpu3gTuBrXwGY9J8pFenkLsHQLvaPMNVslgkicqMeHqTL
 3BRxxaRnJlTeGKgOqWtgXCIOPib3Hw==
 SOGC640908PE3 04/10/2022 10:07:45 p. m.