

Pachuca de Soto, Hgo. 8 de noviembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-016

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 446,737.37 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y siete pesos 37/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

ODINKgiUVv2hNij147XVlwdy6iojZQLS7Ua7+/-nUW5OKvd0GIGILu7nBAF7pNH0vaE1YgeAaZcdL7d
TXYSG58+xyvksUWGLTHA116G2DzqjM7sqdMd7DUn4XyyNQq5oNq29VJCtG9Wwctqpl41qZWnA6o
M0oE01dJ53KxBOpxtsu14871X30Y60jymM+KnP9uptoT37kX49vPyK7VDYUdXkLKKKIdMOKswy
NRa3+7eiy6mDkFEy8vP7ue6wt3unTZUBHVZVWlpjNhr41KSWMRgtvnrjnAWc+IM4y1W45Y16+sR2
+LiBUcz2Be4KHGD8KZuDSMIOSv/+w==
RAVE650514LW4 11/11/2022 08:04:00 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

hiolGg/8gm8kZqTu1F3AGIDDG9JZEY7Y+ke/Tmq+9mwi7Rrn5acymnAyp4mlavpbGL6OyPjkTqxoOiq
P85jvywDj6an7pu8yp63B3bxVs+pNea0MlqqaQT93/wTKmr5c1z90J01AnGNdhemX/gpJ/QDZ02
CFDgs22hsS1WwhkVtdqVzugi1SiK1Yc5k86kuRjGCC1Au1XjJCpy172m7mYHFEWSEhr7iBlgavH
xtid26x5W0mT3Hj2qFvEkipvbOusdAqPQjsozUZgYsUDZ6x82Cysug5jUAqAwRjvC3P7XLaF9Am
KkiEKmMDJ6pgEyHrDEbpLEXDMlmd6QA==
RUPM740511ND3 16/11/2022 08:28:39 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-016

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 08 de noviembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
542 ALCANTARILLADO 10 ZONA URBANA	2022/FAISM031030	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CRUZ ROJA	Noviembre 2022 Diciembre 2022	JACALA	\$446,737.37	\$446,737.37	\$446,737.37	\$0.00	METRO LINEAL	204.44	4305	C
TOTAL:						\$446,737.37	\$446,737.37	\$0.00				



00325498-C085-243859

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

NM9DZmJkmkfdJUZW+z370S4iua8ioq86OXhrFm7N3ViMNUYNhslCdaGoujN8U766HFGHuv1meLVu8KN
 m7M6V/GuWsfHSUdRagkNnpzig9g+zrW5ub7gVH+JZlhn5nRR0CGc3iqbzUW/4Dr+u/DqM3bEsJr1
 m6MXMyWaGWL0FixiruUJQ+r8HYIjs0l1KnoiYw0gmQ9dkfRnL4BmXjmnO46SpdYchNdQBQ38Vof
 oW5Q7Ny5w/EWfSJU7isJeqPC/uujiQDznsQmHHC2mo5e28YabEwB3Zcf0zH8Cg0qAMZp6yXFNGXPY
 rb1tnZ/pN7uFCHP5nJRwz14IjJCOoA==
 SOGC640908PE3 08/11/2022 02:46:57 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-016

FECHA: 08 de noviembre de 2022

Página 1 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM031030	<p>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CRUZ ROJA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p>	<p>\$446,737.37</p> <p>224.44 M2</p> <p>25.99 M3</p> <p>173.25 M2</p> <p>142.48 M3</p>



00325497-C085-243859

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

RWsoDvdfYbMbdU9WgANoKIH52D+nTHIs+tE0jroKJiaDP/JnF50pveTM1urCObBEyKB0UctV7uU+fl
 ae/IKH3xq6TLxhMysF9lqN0efJuNOmLTTSe5XZloBQk+doFJkBmvrHWJuzRikHY6LD23AThL3
 L8Z03nrEjebUmTgO6JlqZdgAKif5dm7pHSuoaeUHMPTQI6yF9PRc6s5W4L8/RsAM4vSqI96FjJY1
 0e9LP5HRSKQqPZT+uzk2JRb6n3jKTnJMbWWJHfPqZ0EY5pX1xhKsgJRBPTmj01GgJhTv6Hjb
 YCBXV9eLRDUBkRLczNH6YS9heXifJ3A==
 SOGC640908PE3 08/11/2022 02:46:55 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-016

FECHA: 08 de noviembre de 2022

Página 2 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 61.06 M3</p> <p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 73.23 M3</p> <p>RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 89.36 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 40.94 M3</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 15.75 M3</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. 204.44 M</p>



00325497-C085-243859

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

RWsoDvdfYbMbdU9WgANoKIH52D+nTHIs+tE0jroKJiaDP/JnF50pveTM1urCObBEyKB0UctV7uU+fl
 ae/IKH3xq6TLXhMysF9lqN0efJuNOmlTTSe5XZloBQk+doFJkBmvrHWJuzRiKH6LD23AThL3
 L8Z03nrEjebUmTgO6JlqZdgAKif5dm7pHSuoaeUHMPTQI6yF9PRc6s5W4L8/RsAM4vSqI96FjY1
 0e9LP5HRSKQqPZTz+uzk2JRb6n3jKTnJMbWWJHfPqZ0Eiy5pX1xhKsgJRBPTmj01GgJhTv6Hjb
 YCBXV9eLRDUBkRLczNH6YS9heXifJ3A==
 SOGC640908PE3 08/11/2022 02:46:55 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-016

FECHA: 08 de noviembre de 2022

Página 3 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION 10"x 6" , INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 6.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. 21.00 M
	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f´c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 11/4" CON TAPA DE CONCRETO f´c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.00 PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.00 PZA



00325497-C085-243859

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

RWsoDvdfYbMbdU9WgANoKIH52D+nTHls+tE0jroKJiaDP/JnF50pveTM1urCObBEyKB0UctV7uU+fl
 ae/IKH3xq6TLXhMysF9lqN0efJuNOMLTTSe5XZloBQk+doFJkBmvrHWJuzRiKHY6LD23AThL3
 L8Z03nrEjebUmTgO6JlqZdgAKif5dm7pHSuoaeUHMPTQI6yF9PRc6s5W4L8/RsAM4vSqI96FjY1
 0e9LP5HRSKQqPZT+uzk2JR6n3jktNjMbWWJHfPqZ0Eiy5pX1xhKsgJRBPTmj01GgJhTv6Hjb
 YCBXV9eLRDUBkRLczNH6YS9heXifJ3A==
 SOGC640908PE3 08/11/2022 02:46:55 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-016

FECHA: 08 de noviembre de 2022

Página 4 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>



00325497-C085-243859

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

RWsoDvdfYbMdu9lwgANoKIH52D+nTHls+tE0jroKJiaDP/JnF50pveTM1urCObBEyKB0UctV7uU+fl
 ae/iMKH3xq6TLXhMysF9lqN0efJuNOMLTTSe5XZloBQk+doFJkBmvzrHWJuzRikHY6LD23AThL3
 L8Z03nrEjebUmTgO6JlqZdgAKif5dm7pHSuoaeUHMPQT0i6yf9PRc6s5W4L8/RsAM4vSq96FjY1
 0e9LP5HRSKQqPZT+uzk2JRb6n3jKtNjMbWWJHfPqZ0Eiy5pX1xhKsgJRBPTmj01GgJhTv6Hjb
 YCBXV9eLRDUBkRLczNH6YS9heXifJ3A==
 SOGC640908PE3 08/11/2022 02:46:55 p. m.