

Pachuca de Soto, Hgo. 30 de noviembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-017

**C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ**

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE  
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO  
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 450,369.42 (Cuatrocientos cincuenta mil trescientos sesenta y nueve pesos 42/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, **previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

GQMKZ2fK8TmesP3PIUa9ehj8X+hmUXCaTDhc8YnBp8Ta4j/bR1ABqoLcYv/uNaveMuohYVfaVWCTKq  
usrnQCPSjEU4pnmOUwL4GAGTVBumV9joUpWakVeN46XfANOWkNzwx+4YMzGFknhpNkocZRgq  
8PzEbGniJP9eMbyics4RHlyG8hK2d+RUFPg1EjJDU3SSQwvhrF9b6/hou54XIEpgg39jSEUPJ4ZCst  
VA69wQMCSvHlxFrns6rk0TzZzEQXetWnAnGrQaLU6+rIotm919+SllkgVX9WlMv7+GXm4Dr13MU3  
Wj12dBuRm5sZz6Py//7GZTMy3Vcw==  
RÁVE650514LW4 02/12/2022 05:18:48 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

<< SELECCIONE >>

kyXJl2rtpmhAQAKOQ1eEkPKv6OjIqF7IhKIW7RXWYUvcgoi1Vfd4bza8r6TExjBr3LBarUFy4bPLOlp  
SspITlIhPvQ+rI4G/WpXQqKb44FAK00q7xwjsI+waXYXGdaccNzHj/qsXdydcNmNqIPge/pG/O  
3lIzAIBKPKcgjYcwmRimpGXuIPDwyAewgzaeun2dg9ZHPWYrsjEpSX1pqSrEEZ8A7eHlUWNbsjlha  
lyw+n8bYVW/1A8LXzzyKCb7225LcRvviBsyGuvRJTJKbHvDhTuD3wA97SjklYJHX753F02IU7v28  
07/e58gh1cSztEkWpynLqGDKatpWA==  
0 03/12/2022 09:58:14 a. m.



00374093-C085-288307

## ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-017

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 30 de noviembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM031031	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS	Noviembre 2022 Diciembre 2022	DURAZNOS, LOS	\$450,369.42	\$450,369.42	\$450,369.42	\$0.00	METRO CUADRAD O	366.00	118	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$450,369.42</b>	<b>\$450,369.42</b>	<b>\$0.00</b>				



00369088-C085-283567

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

o8ROfwkI0w6CdCkyqKGd0kMcFOyJ8I6Fq1j8PPQk6EaMgojzRaujrhbCS8SV1HeC5hqYu/274UW+1AT  
 DmRQeW+yZ6Fztq6rFNe/VyrtHTsd7nOwTOhRtwtXhUcPZZx3Uo7oY2XnU+FJVciejgT9COMLcFf  
 i0fUjForGkNA92vznBGOT+wo/sqID/XrUCnxkTJO/CArsgCJubucn9UWcSFDiBkWTRU+FmyyqZ9t  
 fkPqhBYa7ZlmYa1xZzbBwPpZl7Ighenax0s4J5+COZeOYZ1kumi19zVSi/zGSj4fuNc86UyQTKkr+  
 95bOwPrxRitUaGxmXF7JV5uLEw9lwbA==  
 SOGC640908PE3 30/11/2022 03:36:18 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-017

FECHA: 30 de noviembre de 2022

Página 1 de 2

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO	
2022/FAISM031031	<p><b>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f´c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)</p>	<b>\$450,369.42</b>	
		549.00	M2
		109.80	M3
		24.71	M3
		27.45	M3
		366.00	M2



00369087-C085-283567

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

v8Sgn7siAWBpeb/zkgXSVPTzEi4GAKkR/4bUkRWxAnwszDMg8bsoAptLdqOzIHOhHwARCjeZQkqWx75  
 sQ9Zk3HhwzUjqCjotfIOHKVYZQroKHMUsi1E5GteHLN7xhENHhobX1C/phQlIGOJTF9SnlUrhfrv  
 McUuzCYsazxLAi0kVB147RlsjVXWkGA10dtpjGzssHdBhZ1eEZ9o+W50dGSnrL9xtc3E2dg0b  
 CILR3k8ItA7LUkab1VJUd5fJvgxUFk9rPU6DFC2DNWRLxDHU9xhJx2SGxOXtrzpdkaVJK8UWt5Wm  
 YSCV0/cKOEzZ1FWXXjgWFAU8NhlyGA==  
 SOGC640908PE3 30/11/2022 03:36:16 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-017

FECHA: 30 de noviembre de 2022

Página 2 de 2

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00369087-C085-283567

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

v8Sgn7siAWBpeb/zkgXSVPTzEi4GAKkR/4bUkRWxAnwszDMg8bsoAptLdqOzIHQhHwARCjeZQkqWx75  
 sQ9Zk3HwzUjqCjotfIOHKVYZQroKHMUsi1E5GteHLN7xhENHhobX1C/phQIGOJTF9SnlUrhfrv  
 McUuzCYsazxLAi0kVB147RlsjVXWkGA1odtxpjGzssHdBhZ1eEZ9o+WSo0dGSnlL9xTc3E2dg0b  
 CILR3k8ItA7LUkab1VJUd5fJvgxUfK9rPU6DFC2DNWRLxDHU9xhJx2SGxOXtrzpdkavJK8UWt5Wm  
 YSCV0/cKOEz1FWXXjgWFAU8NhlyGA==  
 SOGC640908PE3 30/11/2022 03:36:16 p. m.