

Pachuca de Soto, Hgo. 5 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 626,666.37 (Seiscientos veintiseis mil seiscientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
IN7dXs01BBLIG6VmiNCPFM80Lz/g5CqNAzV89X/zE6j4qQ+yqRR+utuLDa62qe23waGeux8feBXXQNND
1sNeow6R57nU1Ij0NwIM2yTe8rbU0710odTEYlkZzU00ULDQ6sFeodEcQI/+LIC0QBH/1MRd9gm
c3UOku4NzGITH1JyF6/DJ1RDPho2M5rS5MdlMp9+utD/peJie69xK1ITFAGIBY8lbdRbl.ZvbfHq
pyCNleYehVczOowj1Ab4MzZatnjsjQUoFaz6vGJMukm/ouUuJWLG3bgcoESU+oVvUJEr0iZ9xgm
8WRyAkOiqxNcZHd8+BN/64dMu/M6Yg==
RAVE650514LW4 06/12/2022 07:14:33 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ
SU8QhXwHpU/Dm065RHuUnwigoevot1UVc5yKPI5M6vJ5tr+KcAZwyU2orj23B+qUplL1Cy9Dqfir+12
PIDIELOQR2gEZwS4h2VkjJ4CBu7a+2bJalsF21winUs69MuB9L2CPxVCzmf3FEgtqc1O4HJ0W9r
cJISwEalZZArgzPzuAztq4uU0vNLIJHvCv4A9OB6+7WQDeOgsUm7Crwmn3eCstXN6DNNUZX
/0enSE++UatXUgUzE2cylH9wn4JenY/XJQ3AJ0IGRljucPrveWach1r9xglPidu3cxa06MjU
k8P8xu+ty70618fwEnAgW2ctugcvPA=
RUPM740511ND3 07/12/2022 02:02:36 p. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 05 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
541 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031032	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CEBADA	Diciembre 2022 Diciembre 2022	MESA DE LA CEBADA	\$626,666.37	\$626,666.37	\$626,666.37	\$0.00	TANQUE	1.00	110	C
TOTAL:						\$626,666.37	\$626,666.37	\$0.00				



00375041-C085-288213

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rFh6KGepBXqPkTNu968zb1p+gWk00ZF9lc1wkJvmTcGlc8hqVM6Cy2/Kg63SUrbF2ldgJ2K8VcJitq
 wISyGcJ8iqKaXJYzkVTD20TSI33Cfo9lU5jiiCLlfeLJMvnqHmGfcyVUb5T0ba/mf/oxSlha
 r6CEPuUXglXctoLx2sJlkc4Q+Gxu02m2pvdSTIKpWjTwVizaiIwVkdOLgTUDMSrstrn0ExwZqrVa
 gXkjoqM+q5+IfGGIQhpAKn7WIR/sAthiS5HvdHRMDUJsTR41t6P0jYe+a+XQBOKRaacXXJwBLLMh
 p7ykFaEP/0TEI3ChU8BGdJOUGLVjUg==
 SOGC640908PE3 05/12/2022 03:29:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 1 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022			COSTO
2022/FAISM031032	<p>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CEBADA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLÉ LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f'c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"</p>			\$626,666.37
		37.80	M	
		4.00	PZA	
		2.17	M2	
		8.00	PZA	
		12.00	PZA	
		10.00	PZA	



00375040-C085-289213

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rWO88nIPVBPqgMMymE3tOoGft2A/EW1dopGPrB6etKXnbvJf0YSXsOK1NS7aajBPOyelACwRg+WyaF
 TXzp10sLUXvR1YfifDUJUEbh26m8dlQDP2WQMXLxgoPc1+xHf7ycmSNBE/H49Gk20ZI0wd07s
 6HjAlbkUnYW9rglFGRBMKlFK9a7ZainK5glLFPpAYUOQBvG6WQwF4d4QvAuXrUV1HH3g7sQYb5+M
 /rmZ49idVPzOyXng7MoWoh0FFJYm+u0U7zJcAesh2Ua9DaF0tmCgW7dZKteiq2ph39RyKLB11WRZ
 vf9sNg+cDbm6pVhXyDOC2NPhn96Qr+Q==
 SOG640908PE3 05/12/2022 03:29:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 2 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 10.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 5.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 130 KG., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.00 PZA
	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. 5.00 PZA
	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA 40.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 5.00 PZA
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 63.36 M2



00375040-C085-289213

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 rWO88nIPVBPqgMMymE3tOoGft2A/EW1dopGPrB6etKXnbfvJF0YSxOK1NS7aajBPOyelACwRg+WyaF
 TXzpI0sLxvR1YfifDUJUEbh26m8dlQDP2WQMXLxgoPc1+xHr7ycmSNBE/H49Gk20ZI0wd07s
 6HijAlbkUnYW9rglFGrBmKfK9a7ZainK5glLfpAYUOQBvG6WQwF4d4QvAuXrUV1HH3g7sQYb5+M
 /rmZ49idVPzOyXng7MoWoh0FFJYm+u0U7zJcAesh2Ua9DaF0tmCgW7dZKte6iq2ph39RyKLB11WRZ
 vf9sNg+cDbm6pVhXyDOC2NPhn96Qr+Q==
 SOG640908PE3 05/12/2022 03:29:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 3 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 36.14 M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 72.85 M2
	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 18.41 M3
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 Kg/cm2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS DE ENTREPISO T.M.A. 19 mm. CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO PARA CONCRETO IMPERQUIM POLVO C MCA. IMPERQUIMIA, INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADOR Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO A RAZON DE 8.24 Kg/m3. 31.08 M3
	CHAFLAN DE 10 x 10 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c=150 Kg/cm2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZON DE 1.50 Kg/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 26.00 M
	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS 197.40 M2



00375040-C085-289213

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rW088nIPVBPqgMMymE3tOoGft2A/EW1dopGPrB6etKXnbvJf0YSXsOK1NS7aajBPOyelACwRg+WyaF
 TXzp10soLUXvR1YfifDUJUEbh26m8dlQDP2WQMXLxgoPc1+xHrf7ycmSNBE/H49Gk20ZIOWd07s
 6HjAlbkUnYW9rglFGrBmKfK9a7ZainK5gLLfPpAYUOQBvG6WQwF4d4QvAuXrUV1HH3g7sQYb5+M
 /rmZ49idVPzOyXng7MoWoh0FFJYm+u0U7zJcAesh2Ua9DaF0tmCgW7dZKte6iq2ph39RyKLB11WRZ
 vf9sNg+cDbm6pVhXyDOC2NPhn96Qr+Q==
 SOG640908PE3 05/12/2022 03:29:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 4 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: 55.96 M2 CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)</p> <p>APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE 70.20 M2 INTEGRAL 2 Kg/BULTO DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 cm. A 1.00 PZA BASE DE ÁNGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA, CALIBRE 14, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE FIERRO REDONDO DE 5/8" DE 2.00 PZA DIAMETRO Y CUADRADO MACIZO DE 1/2", DE 0.60 m. DE ANCHO Y 1.50 m. DE ALTURA CON PERALTES A CADA 25 cm., FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: 26.11 KG SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS</p>



00375040-C085-289213

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rWO88nlPVBPqgMMymE3tOoGft2A/EW1dopGPrB6etKXnbfvJF0YSXsOK1NS7aajBPOyelACwRg+WyaF
 TXzpI0soLUXvR1YfifDUJUEbh26m8dlQDP2WQMXLxgoPc1+xHrf7ycmSNBE/H49Gk20ZI0wd07s
 6HjjAlbkUnYW9rglFGrBmKlFK9a7ZainK5glLlFpAYUOQBvG6WQwF4d4QvAuXrUV1HH3g7sQYb5+M
 /rmZ49idVpZ0yXng7MoWoh0FFJYm+u0U7zJcAesh2Ua9DaF0tmCgW7dZKte6iq2ph39RyKl811WRZ
 vf9sNg+cDbm6pVhXyDOC2NPhn96Qr+Q==
 SOGC640908PE3 05/12/2022 03:29:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 5 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERIA GALVANIZADA DE LINEA A CADA 3 METROS DE 48 mm. CALIBRE 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CALIBRE 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CAL 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CALIBRE 20; TRES HILOS DE PUAS CALIBRE 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CALIBRE 11, INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO f'c=100 KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN, P.U.O.T.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CALIBRE 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CALIBRE 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CALIBRE11 CON ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO.</p>



00375040-C085-289213

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rW088nIPVBPqgMMymE3tOoGft2A/EW1dopGPrB6etKXnbfvJF0YSXsOK1NS7aajBPOyelACwRg+WyaF
 TXzp10soLxvR1YfifDUJUEbh26m8dlQDP2WQMXLxgoPc1+xHrf7ycmSNBE/H49Gk20ZI0wd07s
 6HijAlbkUnYW9rglFGrBmKlFK9a7ZainK5glLlPpAYUOQBvG6WQwF4d4QvAuXrUV1HH3g7sQYb5+M
 /rmZ49idVPzOyXng7MoWoh0FFJYm+u0U7zJcAesh2Ua9DaF0tmCgW7dZKte6iq2ph39RyKlB11WRZ
 vf9sNg+cDbm6pVhXyDOC2NPhn96Qr+Q==
 SOG640908PE3 05/12/2022 03:29:21 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-018

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 6 de 6

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00375040-C085-288213

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rWO88nIPVBPqgMMymE3tOoGft2A/EW1dopGPrB6etKXnbFvJf0YSXsOK1NS7aajBPOyelACwRg+WyaF
 TXzpI0sL LuxvR1YfifDUJuebh26m8dlQDP2WQMXLxgoPc1+xHrf7ycmSNBE/H49Gk20ZI0wd07s
 6HijAlbkUnYW9rglFGrBMKIFK9a7ZainK5glLFPpAYUOQBvG6WQwF4d4QvAuXrUV1HH3g7sQYb5+M
 /rmZ49idVPzOyXng7MoWoh0FFJYm+u0U7zJcAesh2Ua9DaF0tmCgW7dZKte6iq2ph39RyKLB11WRZ
 vf9sNg+cDbm6pVhXyDOC2NPhn96Qr+Q==
 SOGC640908PE3 05/12/2022 03:29:21 p. m.