

Pachuca de Soto, Hgo. 8 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020

**C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ**

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE  
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO  
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,256,221.20 (Un millón doscientos cincuenta y seis mil doscientos veintinueve pesos 20/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, **previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

SEgxPeygetoQbIO5Nm0QRQh96kqHYBsmZkhZUI+VwL6Uran/AqXcAh00zoy67sKpy8VbBgAKrzwQlJn s4e7LgeHU6b1zafn8QS5rI6aGrPDraBNRcFA5sIbD5o7RfUhnHgmFIDNNK0WVY/pzLUehg4/iI mXwL7K5vJcG4yD/KHx2z4Je+KEeBqgUQvTRToGD5aXXUPNGoT14jCRUN6mrfP6VAkfv+DmSG wlgIHFPfjBszQ+WlqXT6OUJR8KFrucMK6aP50TINX2O8boUYNnuU69VB1QoplphwFAivYgxYvLgD gpyPaBS9Y/wWkTqDcPJYqcJnAEjSLA== RAVE650514LW4 09/12/2022 07:55:06 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

a2cejLlv17gsCfXK3YCOH+H/Voyt1BKc729LPqd5dR9pizQjdTIN5i3O/INuObzYB/vgEuRvE6EdXfB BRp7PSVq/O+09v/re2zm/jJ3J380XNa0ZHbmmU8i+9y3b+K9J2c5zkuH6LTIPdqFH/BX++wZCub 5UJ0n8+4wW/a9E9l+MIXkuPHBYvYIMzd1wNy3HVIQnHsshbXl2iINZPCyKje+OMhuYQLcm0did mMC4Z21cAdle/bQyZY7jv+78vhvHrs45TYo0u506dtJ4inEehZ7m1DO/OuhLGHG0HAvBwm2sKgYo pH2gzsksC/mjWPcIdy5iMamEVtedQ== RUPM740511ND3 12/12/2022 08:00:03 a. m.



00384562-C085-298084

## ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 08 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S31 ELECTRIFICACION 10. ZONA URBANA	2022/FAISM031036	EXTENSIÓN DE R.G.D. EN AVENIDA EL SABINO DE LA LOCALIDAD DE JACALA BO. EL SABINO	Diciembre 2022 Diciembre 2022	JACALA	\$1,256,221.20	\$1,256,221.20	\$1,256,221.20	\$0.00	POSTE	11.00	161	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,256,221.20</b>	<b>\$1,256,221.20</b>	<b>\$0.00</b>				



00381415-C085-285157

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

S1nWOLrxr5/6zS3ctggU4iIEBGYdpJ010lg+uP1FNdu5eUUNecc1FecJdqoolYWwWtsux1KU3814ynT  
 A7a+6MCx/H/gPogv2L14vm6w4F0q3DLQXv6ZbctrcZfK7re7Yl0JEn7Sgh/lijCDXOfVaKV9V1xtA  
 f9RcS5FWpcD6jLXDUMmkewPuWxwiBMQzS2Q4zq0GGdbyoFokShKIOMwki+kkKNFwGx92sHmHa2SoB  
 U211m76PMAjNWkrTDrSeuiR5NSX88J9BT+G3Gbc0LgP5nKdx3AzIYhzBXRv8lh3ny0sPQ05ECSGF  
 NY3tesKjJfPoudLBl+hjAHwZAXrV3dQ==  
 SOGC640908PE3 08/12/2022 02:36:00 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020

FECHA: 08 de diciembre de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO \$1,256,221.20	
2022/FAISM031036	<p><b>EXTENSIÓN DE R.G.D. EN AVENIDA EL SABINO DE LA LOCALIDAD DE JACALA BO. EL SABINO</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750., INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.</p> <p>SUMINSTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 1C-2F-3H-23 kv-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR Y NEUTRO 1/0 AWG ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINSTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-2H-23 kv-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AEREA DE BAJA TENSION CON TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE 120V-1C-50MCL-0.30Km-AL-ACSR (2+1)3/0-1/0C-PC SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	11.00	PZA
		193.00	M
		270.00	M
		270.00	M



00381414-C085-285157

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

vf371WnAbnvQhHC4w+qAVPDOFfVwIRpH7P6gDdnxTm1nC1uoHuCUHsnP1AjyxllH+zfr3JqX1zamvjz  
 /FEVre6A3JIEcLD4yigKMyHi7z+38UvUJCifkeWbMFhAj0bQE+2ghMNMZAbtaWdsGpJhcMgvAgzh  
 a/FccbDA08K+CuTVIEz603K1EFVIRX2RLq7lUfyk6eKkd6Xa7myPiNqHY0RLBURv+W4o2VIEFhO4  
 Z0uLgJjCuQ0g7+oag+3lptVHSHyePwj17+CfPmP+LGoQGaPy5njqseGql6yEUFV00VcDhhqIK/cB  
 pzM8yopuGwI8/K5NKZJy1gnrQidzVBw==  
 SOG640908PE3 08/12/2022 02:35:59 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020

FECHA: 08 de diciembre de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-10-33000-120/240 V. TIPO POSTE 2 BOQUILLAS CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V. Y SECUNDARIO 120/240 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-15-33000-120/240 V. TIPO POSTE 2 BOQUILLAS CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V. Y SECUNDARIO 120/240 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. <p style="text-align: right;">2.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20/RD2 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. <p style="text-align: right;">7.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO VD20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00381414-C085-285157

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

vf371WnAbnvQhHC4w+qAVPDOFfVwIRrpH7P6gDdnxTm1nC1uoHuCUHsnP1AjyxllH+zfr3JqX1zamvjz  
 /FEVre6A3JIEcLD4yigKMyHi7z+38UvUJCifkeWbMFhAj0bQE+2ghMNMZAbtaWdsGpJhcMgvAgzh  
 a/FccbDA08K+CuTVIEz603K1EFVIRX2RLq7IUfyk6eKd6Xa7myPiNqHY0RLBUrv+W4o2VIEFhO4  
 Z0uLgJjCuQ0g7+oag+3lptVHSHyePwj17+CfPmP+LGoQGaPy5njqqsEGql6yEUFV00VcDhhqIK/cB  
 pzM8yopuGwI8/K5NKZJy1gnrQidzVBw==  
 SOG640908PE3 08/12/2022 02:35:59 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020

FECHA: 08 de diciembre de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO VD2N 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AEREA TIPO VS20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 4.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3/R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. . 4.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA</p>



00381414-C085-285157

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

vf371WnAbnvQhHC4w+qAVPDOFfVwIRpH7P6gDdnxTm1nC1uoHuCUHsnP1AjxllH+zfr3JqX1zamvjz  
 /FEVre6A3JIEclJD4yigKMyHi7z+38UvUJCifkeWbMFhjAjbOE+2ghMNMZAbtaWdsGpJhcMvgAgzh  
 a/FccbDA08K+CuTVIEz603K1EFVIRX2RLq7lUlyk6eKkd6Xa7myPINqHY0RLBUrv+W4o2VIEFhO4  
 Z0uLgJjCuQ0g7+oag+3lptVHSHyePwj17+CfPmP+LGoQGaPy5njqS EGql6yEUFV00VcDhhqIK/cB  
 pzM8yopuGwI8/K5NKZJy1gnrQidzVBw==  
 SOGC640908PE3 08/12/2022 02:35:59 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020

FECHA: 08 de diciembre de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DOBLE CON ANCLA RDA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA CON ANCLA RSA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E. 14.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E. 8.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE (2) CORTACIRCUITOS CCF-C-38-100-200-5000., INCLUYE: CRUCETA PT-200, SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E. 2.00 PZA</p>



00381414-C085-285157

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

vf371WnAbnvQhHC4w+qAVPDOFiFvWIRpH7P6gDdnxTm1nC1uoHuCUHsnP1AjyxllH+zfr3JqX1zamvjz  
 /FEVre6A3JIEclJD4yigKMyHi7z+38UvUCifkeWbMFhAj0bQE+2ghMNMZAbtaWdsGpJhcMgvAgzh  
 a/FccbDA08K+CuTVIEz603K1EFVIRX2RLq7IUfyk6eKkd6Xa7myPINqHY0RLBUrv+W4o2VIEFhO4  
 Z0uLgJjCuQ0g7+oag+3lptVHSHyePwj17+CfPmP+LGoQGaPy5njqseGql6yEUFV00VcDhhqIK/cB  
 pzM8yopuGwI8/K5NKZJy1gnrQidzVBw==  
 SOG640908PE3 08/12/2022 02:35:59 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020

FECHA: 08 de diciembre de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00381414-C085-285157

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

vf371WnAbnvQhHC4w+qAVPDOFiFvWIRpH7P6gDdnxTm1nC1uoHuCUHsnP1AjyxllH+zfr3JqX1zamvjz  
 /FEVre6A3JIEcLD4yigKMyHi7z+38UvUJCifkeWbMFhAj0bQE+2ghMNMZAbtaWdsGpJhcMgvAgzh  
 a/FccbDA08K+CuTVIEz603K1EFVIRX2RLq7IUyky6eKkd6Xa7myPINqHY0RLBUrv+W4o2VIEFhO4  
 Z0uLgJjCuQ0g7+oag+3lptVHSHyePwj17+CfPmP+LGoQGAPy5njqsEGql6yEUFV00VcDhhqIK/cB  
 pzM8yopuGwI8/K5NKZJy1gnrQidzVBw==  
 SOGC640908PE3 08/12/2022 02:35:59 p. m.