

Pachuca de Soto, Hgo. 13 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-021

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 467,023.05 (Cuatrocientos sesenta y siete mil veintitres pesos 05/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

fU03auVoxlwTZeebouDmK/Vh46sqM+vDEbbe2/XH+XF6N9M3IDF0Ca8UwzvCLVe6IAL7voQya5drLGGu
FWiUHitYUr12pERkVIOsNd7hYJm0SIBBcr/yWk/9hI9sFkS4h2qYGyk487xBclVQOMHz5fJdNi4
wB/n6kOyrlmBDRs1YqghnaSimPngestrafGvmChrkp2sOVUroZxHpyhE84RAOSJZ1QHJZrJTXxo
r72hYhSczLGeRLRdS7fhznZwiiTrnOpD90Eq9QM7U7nFm9zaM1SDIT7JmHaL2/4GcEyX4KJoZpWL
STF3ADWNuibVxiSD/TuBmwwQAMR2DXA=
RAVE650514LW4 15/12/2022 12:28:26 p. m.

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

nN22eE1aGBV6COjdlS0dXAMF7FbHKLbHOLerCUFITxxYobtvEybJ4HQzBu9nzkx3PKFgSS3rCcLUQkQ
ukA2P96IG/VEJYEQJohdbCPx3a5bJv0j1RWIND5c4XPu5aKoWileg0jMnDhxq3GV0KkmvUTLzJZsb
EsGu1QMITAy6krDyXwzFPm8+12VplzvOMBND01szVgOEZ00X+C2HIVUw5QFyoYF+azJ3dAyP/see9
sB9InssFznku6W+7TL8u0LX003BDZZOkbM2wiqdeEq2hnZ1EZDRGJnWjX60w7IT5LxxYz61H4M9Q
Y06KaoviZf11FKllyGaElgSY3vzQ=
RUPM740511ND3 16/12/2022 04:20:39 p. m.



00398408-C085-310924

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-021

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 13 de diciembre de 2022

| PROGRAMA/ SUBPROGRAMA | NO. OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN | F_JNI F_TER | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) | | | METAS TOTALES | | NO. BENEF. | MOD. EJEC. |
|---|------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | U.M. | CANT. | | |
| S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2022/FAISM031037 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL MINAS VIEJAS | Diciembre 2022 Diciembre 2022 | MINAS VIEJAS | \$467,023.05 | \$467,023.05 | \$467,023.05 | \$0.00 | METRO CUADRAD O | 482.00 | 35 | C |
| TOTAL: | | | | | | \$467,023.05 | \$467,023.05 | \$0.00 | | | | |



00388555-C085-301731

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

ZKy3s4v7NcPyyLKStkL6guOizxy805zGRtm0LgmpcWwzfG5uQKDbk/X/gAh79IRGhxpBx6FHDB7N0f
 GZTF6gIQ9aAbGn6af0SdockAya2WlI23ECvF8FIBTITIPiILzaXC.Hu3MpUSO692G51+U6luGGGG
 zMaOisQaHkmg+QZvz6Mvbn9d6/DCumZN5QPd3v/Gi6iOMZglydU07-/40NfRdL7xAey6USDZC
 3d7U89OzN5QhxoT3Ok0T8vE2zSpZTf6X7PH791QisXv7WTBuiSbjgHyLHHE/ESORjP44Lg08mwKu
 CvDVvhJGU1RsLuTMCpalygsAdLxAwQ==
 SOGC640908PE3 13/12/2022 04:00:15 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-021

FECHA: 13 de diciembre de 2022

Página 1 de 2

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022 | COSTO \$467,023.05 | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------|
| 2022/FAISM031037 | <p>REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL MINAS VIEJAS</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> | 482.00 | M2 |
| | | 96.40 | M3 |
| | | 28.92 | M3 |
| | | 72.30 | M3 |
| | | 72.30 | M3 |
| | | 79.53 | M3-KM |



00388553-C085-301731

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

eQSRPs1Txxa/a2G6rmu+94i6iudFIGRA1qz90ZQ6WCSVFGj4qMTimuwwKzQZzs9N+KDIpGzCRPNash
 fkC8qf+KjwGS98v/7AlzqK4TTn9ckQCKxPOzRoDvoAhVJ18qK1sB3qfgPFSa6MUSIPxGnQEm3pnp
 79q00PEMLZNR52hcEF9+qzpzXr9HIPbs3E+bhj9aouJBq+3Kcwc60ximx0jbcqjVwrtcESyv+
 0muLgBx7yQkyP/ljpZ30k6xONY4+ZFtr7aPeSTVrPK16Z2VOjRurVE8+dwvJsVu44YroprnZE+R
 7JsEu08N7XxfOvjJa3f5JB31x7GSxw==
 SOGC640908PE3 13/12/2022 04:00:12 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-021

FECHA: 13 de diciembre de 2022

Página 2 de 2

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022 |
|-------------------------|---|
| | <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 cm. 482.00 M2</p> <p>DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE DIFERENTES MEDIDAS, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA CON MADERA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE $1\frac{1}{2}'' \times 1/8''$, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE $1\frac{1}{2}'' \times 1/8''$ AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p> |



00388553-C085-301731

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

eQSRPs1Txxa/a2G6rmu+94i6iudFIGRA1qz90ZQ6WCSVFG4qMTimuwwKzQZzs9N+KDiPgXzCRPNash
 fkC8qf+KjwGS98v/7AlzqK4TTn9ckQCKxPOzRoDvoAhVJ18qK1sB3qfPFSa6MUSIPxGnQEm3np
 79q00PEMLZNR52hcEF9+qzpxR9HIPbs3E+bbh9aouJBq+3Kcwc60nimx0jbcqjVivrtcESyv+
 0muLgBx7yQkyP/ljpZ30k6xONY4+ZFtr7aPeSTVrPK16Z2VOJRurVE8+dwvJsVu44YroprnZE+R
 7JsEu08N7XxfOvjJa3f5JB31lx7GSxw==
 SOGC640908PE3 13/12/2022 04:00:12 p. m.