

Pachuca de Soto, Hgo. 14 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-023

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 426,161.95 (Cuatrocientos veintiseis mil ciento sesenta y un pesos 95/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

cDIK/hKG1Ge9tU+7Y6Y2zo3c+PDxP8IAQ736IDNWWTKJOTP7tIYw4WL9+HjS12ZqLNLixK47yhrf1Gn
k8Xn2DZgEOARBlhGhIkxYIG+O9uJeNEQrkZ9tR4nYWeoeElouaTjynK21B/heKsYIEYswQ58f9
t4NSx300Umt19yMuDENRjF5iLhZFC4IDKjI3RKECQoaHMZ3p9IE+WpgfwPB+pkd3fugUbwlgm
TN2Jg4YcV4R/FPHU0WU8mVOTKfiZsk0aG+ia5X9HDhmG7cMLnUUBoh4zXW7Ccn5V8fTArGOFeyuK
yleOCD6laxqEinCj8YQqp+0acWJf5A=
RAVE650514LW4 15/12/2022 04:27:45 p. m.

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

MmpbNPgboFtQ1SvI6+4BKAekohwtfFAVoz2FxfHnt/4t+xJ57d1aca43Yxx5EvV/m/SwSPZjeA5ZN/Lrol
UKrbE7Lr7zHBAUjO2Zs9PUA.JzJmOHER/s03tU5cn4B41JvydKX+qxdfKIX6zNbg0Wg9xs/ohaNyB
ElJbzTfWvG5YVb9EBAek40b3d1TQOslg7JjozMTL290gCEsJ6i0V/2QX97iQ779s52MS4SHPrroHx
FBIXMgRkMRHxNSQozfTmQFJSwbG+QZ2WxsMeRNm/Bgf4+inVtUsZcw1JygROI3A3QqrjnnFhta
CCXzEbX3akwAeMSBVMWzHNJtq3fgg=
RUPM740511ND3 16/12/2022 04:16:55 p. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-023

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 14 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
541 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031039	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMATITLAN	Noviembre 2022 Diciembre 2022	COMATITLAN	\$426,161.95	\$426,161.95	\$426,161.95	\$0.00	METRO LINEAL	499.00	68	C
TOTAL:						\$426,161.95	\$426,161.95	\$0.00				



00391185-C085-304210

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

cZxN3j2NU4uwobaGlyuZewYceTs496MNIrRvutZiBMA75DPcGzr9h91IBPss8iaXLpBH7wykc4sJjg/
 aTxxqPcj0XI4d3OKAkAxBLUsO4oQVMmthjcd62HrOqS4YyU53lpiDb2HiKsKY011sTRBwQ6qB
 Yz7b80ZYK+9CdMMYwV84qWIDerT1MEIDLFRplWzW/ndOpi1Dy0rXWIOEG6KMxrZdci/G1wn2EIBV
 g0uatC42DnhRA8tb9Ql6S4/IMt2GhP77AHyd4HR/ukhDt22GsRPsuzwihAkra86xQ5T3L4hDjQOI
 o7Y+hbiLiecp7FvndvBYvD4SvUuLWA==
 SOGC640908PE3 14/12/2022 02:41:51 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-023

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 1 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022			COSTO
2022/FAISM031039	<p>CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMATITLAN</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 2" DE DIAMETRO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.</p>			\$426,161.95
		274.45	M2	
		499.00	M	
		7.00	PZA	
		72.00	PZA	
		3.00	PZA	
		3.00	PZA	



00391184-C085-304210

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

SmFNWR3zlyp+ZbmhmYfdcOnozVHJXzWhnm6KJXKOxBfJi4XeKH6b10cmSKIeYeqtpav1UeBGGOkuXV
 HSIWLDDBH1vg/OPquCO9ITQbwTIIOPv9hzhzff1jq/FEVY2LED0Hsu4TGhnZ/upYalgxGhNluuj
 xc9LHRcITcSuWrQkyUwHWCKCWEdpXGc6pv5ZcaKwdAkEGesPxez2ERdMLJzHR6Us3Hr6KBj0SC
 z3R+uVTIc/YfQahfii1kxTWadae01JFRWqLLe7p0cM5uS37zCcPnCBZHsYjcuZTGH0gPpA7yeH
 nEQ/MTJW5SusMF2h1aB3KRqE5YsuXw==
 SOGC640908PE3 14/12/2022 02:41:48 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-023

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 2 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 3.00 PZA
	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 1.30 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. 1.00 PZA
	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. 1.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 3.00 PZA
	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" 5.00 PZA
	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA 20.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE BRIDADA DE Fo. Fo. DE 2" * 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.00 PZA



00391184-C085-304210

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

SmFNWR3zlyp+ZbmhmYfdCOnozVHJXzWhnm6KJXKOjxBfJi4XeKH6b10cmskiEYeqtpav1UeBGGOkuXV
 HSIWLDDBH1vg/OPquCO9tIQbwTIIOPv9hzhzzf1jq/FEVy2LED0Hsu4TGhnZ/upYalgxGhNluuj
 xc9LHRcITcSuWrQkyUwHWCKCWEdpXGc6pv5ZcaKlwdAkEGesPxez2ERdMLJxZHR6Us3Hr6KBj0SC
 z3R+uVTic/YfQahdfii1kxTWadae01JFRWqLLe7p0cM5uS37zCcPlnCBZHsYjcuZTGH0gPpA7yeh
 nEQ/MTJW5SusMF2h1aB3KRqE5YsuXw==
 SOGC640908PE3 14/12/2022 02:41:48 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-023

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 3 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE 50 mm. x 13 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 25.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 1/2" (12.7 mm.) DE DIAMETRO, CLASE 125 (HASTA 125 PSI), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 25.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2" A 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 7.02 M2
	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 1.40 M3
	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f´c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 78.00 PZA



00391184-C085-304210

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

SmFNWR3zlyp+ZbmhmYfdCOnozVHJXzWhnm6KJXKOxBfJi4XeKH6b10cmksiEYeqtpav1UeBGGokuXV
 HSIWLDDBH1vg/OPquCO9tIQbwTIIOPv9hzhzzfF1jq/FEVy2LED0Hsu4TGhnZ/upYalgxGhNluyj
 xc9LHRcITcSuWrQkyUwHWCKCWEdpXGc6pv5ZcaKlwdAkEGesPxez2ERdMLJxZHR6Us3Hr6KBj0SC
 z3R+uVTIc/YfQahfii1kxTWadae01JFRWqLLe7p0cM5uS37zCcPlnCBZHSYjcuZTGH0gPpA7yeH
 nEQ/MTJW5SusMF2h1aB3KRqE5YsuXw==
 SOGC640908PE3 14/12/2022 02:41:48 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-023

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 4 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. 14.11 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



00391184-C085-304210

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

SmFNWR3zlyp+ZbmhmYfdeOnozVHJXzWhnm6KJXKOjxBfJi4XeKH6b10cmskiEYeqtpav1UeBGGokuXV
 HSIWLDDBH1vg/OPquCO9ITQbwTIIOPv9hzhzzfFtjg/FEVY2LED0Hsu4TGhnZ/upYalgxGhNluyj
 xc9LHRcITcSuWrQkyUwHWCKCWEdpXGc6pv5ZcaKlwdAkEGesPxez2ERdMLJxZHR6Us3Hr6KBj0SC
 z3R+uVTic/YfQahdiii1kxTWadae01JFRWqLLe7p0cM5uS37zCcPlnCBZHSYjcuZTGH0gPpA7yeH
 nEQ/MTJW5SusMF2h1aB3KRqE5YsuXw==
 SOGC640908PE3 14/12/2022 02:41:48 p. m.