



Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 de febrero de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

C. María Magdalena Rubio Pérez

Presidenta Municipal de

Jacala de Ledezma, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,107,873.20 (Un millón ciento siete mil ochocientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SH-SP/2024/001

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

A5/qx4Wvvp0U78vHOGisRUQoWRTPIHZX53s8wkrf8WpQR9vms5Uvy1GAeynN2JyG5iUC1roz7nH
7MILLRX+zIHZaS8vYkUT2HJdpvz9XnmLavlmlOCbfGgsZA8qKZV9wYtslTfCb26BgaZpdvSLVz
XHOjRhzBuAUBT77Xixf14ahF99OCgLNROlFHN3cb/lyhbSwS87C3qv60P9UoRPzzD01wkyxf
qaGaAlvsVQSAposKRkq8JnvrJBGZUOT7608F/BHy9d677+eC9eZb1vsaFuomByEirOmbIaqW+c
IBG+cYSSaCgVlyFOkRkU7Ovr8E09jg==
RAVE650514LW4 22/02/2024 11:19:02 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

YijZxjwKjwDnmxR5aBTAUWWj0BDsBRTHPHZPZvbB1Z6jvwyHak/RNT/3sO/1WmPPM9rsP0Jofxdqk
ujJzZhxwVkpMldiWimWnVnh1M6qeGCVrZUjpxCP5HoPZqj1ycE7U69L+HLJJYN80OqMvJYgvmE+
juzx8f/mzpjorCVFKoU1HY3Sp41cyc11MponMDYNU20kNuvH5d30kNTGsh9ByM7OybkTR4HjWLO
BdapHBkK+eelLnHxnlLpXl9lGWqifrs5mLw7P7Zn9Nj93AIB56aSmsNUFApa0u0UJLLtazInB
fCE83LOCvnm/gRGOburaUO2L4RZHqg==
RUPM740511ND3 23/02/2024 08:33:20 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

FECHA: 20 de febrero de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031001	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Palos Pintados.	Febrero 2024 Abril 2024	Palos Pintados	\$493,154.16	\$493,154.16	\$493,154.16	\$0.00	Metro Cuadrado	420.00	60	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031002	Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico de Barrio Laguna Verde.	Febrero 2024 Abril 2024	Los Duraznos	\$345,223.49	\$345,223.49	\$345,223.49	\$0.00	Metro Cuadrado	210.00	27	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031003	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle 21 de Marzo.	Febrero 2024 Abril 2024	El Calvario	\$269,495.55	\$269,495.55	\$269,495.55	\$0.00	Metro Cuadrado	214.30	35	C
TOTAL:						\$1,107,873.20	\$1,107,873.20	\$0.00				



00837746-C085-691389

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

F0sVrUZ0Lor7xPwAmZ4GW8s1mCBEQfd/uDkFRaPKUjJSI+YeWlL7N/2sidxDSw139Xv2jMnyOBp8pnY
U/snbwSccEOKYqQst8ZXdV+Ar1Ru0Jw8Cut3nRAA/AHpmD6DkMesnkzhRjPL68YTArc+Idbu4fw
l6quk1s7YupQQTxVn/Gu0GzjaOAiYs8E3sYvSNMKf6xVtpzlduO3UNgdyxZ5ax8DqtpI5CR/W6Dj
UPB/5j4arXBG5uvnVj/d98Untfenbn0hSDszqR/NV.MzL9x/liOnLeJ57n/rbo70U5bRh68Jfotcz
R4Go7wZVRA4essvvh3j/9XFAGQ0lnQ==
SOGC640908PE3 20/02/2024 02:07:18 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$493,154.16	
2024/FAISM031001	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Palos Pintados.		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	420.00	M2
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	126.00	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	37.80	M3
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	420.00	M2



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 mfykFhGyhmsfp2aaQs6JyU6oIRyKSto5WwYAO8Jk9EIPvzIIxcUI+WzTNIIT7v0nmXUcfr7B66BF
 wB4hLkmDMobRcBCDjOSG5NRYeqBL/SICpsiJ323slw8APHfAiyU/27m2F/D27woMYtCvPP4zbt
 cWYw3XNceMWb+kKbSDnLVL+2Ujppg9x1YGayhcXoYvKq4xyCTz5KACEMCDLsc0k/H7ZOK7VBuXi
 t79pSmOzMDhIHdyJ58Olve1vLlwa5kQ0mt6hpeBdmMHVSOI3cRLcGV2eT+SXteF67GJCWkebjA
 iMEgeEgoA7jdoaKjJXaU54CldnmbfWQ==
 SOGC640908PE3 20/02/2024 02:07:16 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031002	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico de Barrio Laguna Verde.</p> <p style="text-align: right;">COSTO</p> <p style="text-align: right;">\$345,223.49</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">315.00 M2</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p style="text-align: right;">63.00 M3</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 mfykFhGyhmsfp2aaQs6JyU6oIRyKSto5WwYAO8Jk9EIPvzllXcU1+WzTNIIT7v0nmXUcfr7B66BF
 wB4hLkmDMobRcBCDjOSG5NRYEqBL/SICpsiJ323slw8APHfAiyfU/27m2F/D27woMYICvPP4zbt
 cWYw3XNeeMwb+kKtSDnLVL+2Ujgg9x1YGayhcXoYvKq4xyCTz5KACEMCDLsc0k/H7ZQk7BVBUxi
 t79pSmOzMDhIHdyJ58Olve1vLwac5kQ0m6hipeBdmMHVSOI3cRLcGVzeT+SXteF67GJCWkebjA
 iMEgeEgoA7jdoaKjJXaU54ClDnmbfWQ==
 SOGC640908PE3 20/02/2024 02:07:16 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN ASENTADA EN SECO SOBRE UNA BASE DE TEPETATE CON ESPESOR DE 20 cm; INCLUYE: EL COSTO DE LA PIEDRA, EL TEPETATE, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES Y HERRAMIENTA. 135.00 M2
	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90% 63.00 M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 18.90 M3
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 210.00 M2
	CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO f´c= 150 KG/CM2 EN PROPORCIÓN DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 15.75 M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 mfykFhGyhmsfp2aaQs6JyU6oIRyKSto5WwYAO8Jk9EIPvzllXcUI+WzTNIIT7v0nmXUcfr7B66BF
 wB4hLkmDMobRcBCDjOSG5NRYeqBL/SICpsiJ323slw8APHfAiyfU/27m2F/D27woMYtCvPP4zbt
 cWYw3XNceMWb+kKtSDnLVL+2Ujgg9x1YGayhcXoYvKq4xyCTz5KACEMCDLsc0k/H7Z0k7VBuXi
 t79pSmOzMDhIHdyJ58Olve1vLwac5kQ0mt6hpeBdmMHVSOI3cRLcGVzeT+SXteF67GJCWkebjA
 iMEgeEgoA7jdoaKjJXaU54CldnmbfWQ==
 SOGC640908PE3 20/02/2024 02:07:16 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031003	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>Construcción de Pavimento Hidráulico Calle 21 de Marzo.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$269,495.55</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 mfykFhGyhmsfp2aaQs6JyU6oIRyKSto5WwYAO8Jk9EIPvzllXcU1+WzTNIIT7v0nmXUcfr7B66BF
 wB4hLkmDMobRcBCDjOSG5NRYEqBL/SICPsiJ323slw8APHfAiyfU/27m2F/D27woMYICvPP4zbt
 cWYW3XNeeMWb+kKtSDnLVL+2Ujgg9x1YGayhcXoYvKq4xyCTz5KACEMCDLsc0k/H7ZQk7VBuXi
 t79pSmOzMDhIHdyJ58Olive1vLwac5kQ0m8hipeBdmMHVSOI3cRLcGVzeT+SXteF67GJCWkebjA
 iMEgeEgoA7jdoaKjXaU54CldnmbfWQ==
 SOGC640908PE3 20/02/2024 02:07:16 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 5 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 19.53 M3</p> <p>RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 214.30 M2</p>



00837745-C085-691389

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 mfykFhGyhmsfp2aaQs6JyU6oIRyKSto5WwYAO8Jk9EIPvzIIxcU1+WzTNIIT7v0nmbUcfr7B66BF
 wB4hLkmDMobRcBCDjOSG5NRYEqBL/SICpsiJ323slw8APHfAiyfU/27m2F/D27woMYtCvPP4zbt
 cWYw3XNceMWb+kKtSDnLVL+2Ujgg9x1YGayhcXoYvKq4xyCTz5KACEMCDLsc0k/H7JZOK7VBuXi
 t79pSmOzMDhIHdyJ58Olve1vLwac5kQ0mt6hipeBdmMHIVSOI3cRLcGV2eT+SXteF67GJCWkebjA
 iMEgeEgoA7jdoaKjXaU54ClDnmbfWQ==
 SOGC640908PE3 20/02/2024 02:07:16 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-001

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 20 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 6 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00837745-C085-691389

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

mfykFhGyhmsfp2aaQs6JyU6oIRyKSto5WwYAO8Jk9EIPvzllXcU1+WzTNIIT7v0nmbUcfr7B66BF
wB4hLkmDMobRcBCDJOSG5NRYEqBL/SICpsiJ323slw8APHfAiyfU/27m2F/D27woMYtCvPP4zbt
cWYw3XNceMWb+kKtSDnLVL/+2Ujgg9x1YGayhcXoYvKq4xyCTz5KACEMCDLsc0k/H7IZOK7VBuXi
t79pSmOzMDhIHdyJ58Olive1vLlwac5kQ0mt6hipeBdmMHIVSOI3cRLcGV2eT+SXteF67GJCWkebjA
iMEgeEgoA7jdoaKjJXaU54CldnmbfWQ==
SOGC640908PE3 20/02/2024 02:07:16 p. m.