



Pachuca de Soto, Hidalgo, 26 de febrero de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002

C. María Magdalena Rubio Pérez

Presidenta Municipal de  
Jacala de Ledezma, Hidalgo  
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,088,326.71 (Un millón ochenta y ocho mil trescientos veintiseis pesos 71/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SH-SP/2024/002



00852996-C085-702378

ATENTAMENTE  
**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**  
b/sOGXTwzQicujCK9xKX+uICXIAW2vf324gXMRbyzqmi5y5emSqikSD8GkUFsklewa3SayOJTpBtF7  
1xui1Batsz+SgPv05KRdEY+TXE7mKxIGFjxvttWA9n5Ygg2V4dkjC6+ZPdyGOXGebv17AITZsugk  
LIWsbvVSZQWqNwQKkEfrOMYg7DitoAJGnxizWR/MqHaqWKelsVpJg74VYWuD2impMXMJCWx8  
C2i/RaPRBndfxJNOOA9W8P+dMgtSI02bq4ADPbXzmvYQZzGfoc7Zy6SsbpSocKwZYbWGWPScPUOfr  
Ja1c68zyEWwByu+YcDrUoNBmO6RdP+A==  
RAVE650514LW4 27/02/2024 06:26:29 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO  
**RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ**  
BLisB3ycxIYexFbbCxciciOpsS9ob+4zv72N3GD8s/Is6gq4gmufU1bOitLHP8HN+GulHfnAgGoqz0azT  
G/WoiAGKnxpHulMN5pQDSixXEuMw34QDN97ySSaIWBQodqmlLYBwV0Y14FgCHYbsnOzqPY5q9XG5h33  
wwCOeZBEiBWVolOECSgEpAPfmmBBnI3ivlKACQsT2bKCD5n2CNK3cQB+zJJCIOCv+D8V6xLKBHO  
LKpiv1NFu7d12u+HLLKvymyNsUdHKBW3L8+16CADiqMDMG61OmaQg/bbqeUvlPfnNmP1FcLbVzyQ  
sin+JnYHcT8srDnxvL6GbuMA0Getmg==  
RUPM740511ND3 28/02/2024 08:58:52 a. m.

**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002**

**MUNICIPIO:** Jacala de Ledezma

**ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda

**HOJA No.:** 1

**REGIÓN:** 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Jacala de Ledezma

**FECHA:** 26 de febrero de 2024

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031004	Pavimentación Hidráulica de Calle Miguel Hidalgo en la Localidad de Los Duraznos.	Febrero 2024 Mayo 2024	Los Duraznos	\$326,515.30	\$326,515.30	\$326,515.30	\$0.00	Metro Cuadrado	261.69	47	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031005	Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en la Localidad de El Carrizal.	Febrero 2024 Mayo 2024	El Carrizal	\$349,342.19	\$349,342.19	\$349,342.19	\$0.00	Metro Cuadrado	231.00	26	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031006	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle La Hacienda, Puerto de Horcones.	Febrero 2024 Mayo 2024	Puerto de Horcones	\$412,469.22	\$412,469.22	\$412,469.22	\$0.00	Metro Cuadrado	350.00	53	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,088,326.71</b>	<b>\$1,088,326.71</b>	<b>\$0.00</b>				



00848767-C085-698592

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 Ru8F7ZDskaEUxLySf13VRnpT6b+XzfSlpLRT9vM6e92yjIyXQZ9+g/yipFsnYHMKZqGmcBfHLKcDhIsN  
 ZpVfavoPJGqsHxHgp4dgdmmQwQkI02rKJ6esw+WAYRmYyEU8gksylhZdB8D7N+2lkiZz06+gJIAS  
 NbOghgosRvJfCYf0LecWouz2a9EYgt9OPH/4cBQVsdLDWQPHUJU+VS4hD09jFKLC6PycCsChsX  
 GXkrPvopkC3Qn/M7p5X9C64gt+dNwwTLNpBrgiZLm4xRVxBgs/rq/XXAKEo/HWMMnm20Z7SXJi7u  
 39csOT4ouc84i68Xtvxw4eiC/3MHd0g==  
 SOGC640908PE3 26/02/2024 03:46:08 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024																								
2024/FAISM031004	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Pavimentación Hidráulica de Calle Miguel Hidalgo en la Localidad de Duraznos.</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>Los</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>COSTO</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>\$326,515.30</b></td> </tr> <tr> <td>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</td> <td style="text-align: right;">261.69</td> <td style="text-align: right;">M2</td> </tr> <tr> <td>DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO ARMADO, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</td> <td style="text-align: right;">36.00</td> <td style="text-align: right;">M3</td> </tr> <tr> <td>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</td> <td style="text-align: right;">8.00</td> <td style="text-align: right;">M</td> </tr> <tr> <td>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</td> <td style="text-align: right;">36.00</td> <td style="text-align: right;">M3</td> </tr> <tr> <td>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</td> <td style="text-align: right;">72.00</td> <td style="text-align: right;">M3-KM</td> </tr> <tr> <td>009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%</td> <td style="text-align: right;">48.00</td> <td style="text-align: right;">M3</td> </tr> </table>	<b>Pavimentación Hidráulica de Calle Miguel Hidalgo en la Localidad de Duraznos.</b>	<b>Los</b>	<b>COSTO</b>			<b>\$326,515.30</b>	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	261.69	M2	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO ARMADO, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	36.00	M3	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	8.00	M	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	36.00	M3	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	72.00	M3-KM	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	48.00	M3
<b>Pavimentación Hidráulica de Calle Miguel Hidalgo en la Localidad de Duraznos.</b>	<b>Los</b>	<b>COSTO</b>																							
		<b>\$326,515.30</b>																							
TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	261.69	M2																							
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO ARMADO, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	36.00	M3																							
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	8.00	M																							
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	36.00	M3																							
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	72.00	M3-KM																							
009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	48.00	M3																							



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 r3K5oNUUpCGFTL+IEuTgMiegwW/uensKy2cJnYuLsdvuqxS4+1pFk6bW0ZPOTEpwodUize/QIQLS/np  
 q1rLadPHoxwh4rO2e31agEg5Y6z+2QNQ8s8YgtI8LDn7hvgxs2EpYvQlcpGrLqZf+1JH1NZUXF/  
 MELWVkrCRHhA0ynRsKeGZb75DDs1BhQsYkPqia9/OMD/jpn1YuP26r5DAssXyVaBh7IfncD2EgDo  
 Xk65+a+hOk2Bb6as3V58gV0EY2xOx6L82tZApM5RPYvaFxxxwywPlqey9hm+S+w8xCe8Xhj44AyHq  
 VCLDsdvhnRQptDo7V0edELc9gzdFa5A==  
 SOGC640908PE3 26/02/2024 03:46:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 2 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <span style="float: right;">14.40 M3</span></p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. <span style="float: right;">261.69 M2</span>                      DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



00848766-C085-698592

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 r3K5oNUUpCGFTL+IEuTgMiegwW/uensKy2cijnYuLsdvuqxS4+1pFk6bWOZPOTEpwodUize/QIQLS/np  
 q1rLadPHoxwh4O2e31agEg5Y6z+2QNQ8s8YgT18LDn7hvgxs2EpYvQlcpGrLqZf+1JH1NZUXF/  
 MELWVkrCRHhA0ynRsKeGZb75DDs1BhQsYkPqia9/OMD/jpn1YuP26r5DAssXyVaBh7IfncD2EgDo  
 Xk65+a+hOk2Bb6as3V58gV0EY2xOx6L82tZApM5RPYvaFxxxwywPlqey9hm+S+w8xCe8Xhj44AyHq  
 VCLDsdvhnRQptDo7V0edELc9gzdFa5A==  
 SOGC640908PE3 26/02/2024 03:46:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$349,342.19	
2024/FAISM031005	<b>Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en la Localidad de El Carrizal.</b>		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	346.50	M2
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	20.79	M3
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	48.51	M3
	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	69.30	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	20.79	M3



00848766-C085-698592

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 r3K5oNUUpCGFTL+IEuTgMiegwW/uensKy2cJnYuLsdvugxS4+1pFk6bW0ZPOTEpwodUize/QIQLS/np  
 q1rLadPHoxwh4r02e31agEg5Y6z+2QNQ8s8YgT18LDn7hvgxs2EpYvQlcpGrLqZf+1JH1NZUXF/  
 MELVWkCRHhA0ynRsKeGz75DDs1BhQsYkPqia9/OMD/jpn1YuP26r5DAssXyVaBh7lFncD2EgDo  
 Xk65+a+hOk2Bb6as3V58gV0EY2xOx6L82IZApM5RPYvaFxxxwywPlqey9hm+S+w8xCe8Xhj44AyHq  
 VCLDsdvhnRQptDo7V0edELc9gzdFa5A==  
 SOGC640908PE3 26/02/2024 03:46:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">231.00 M2</span></p> <p>CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCIÓN DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">17.33 M3</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 r3K5oNUUpCGFTL+IEuTgMiegwW/uensKy2cJnYuLsdvugxS4+1pFk6bW0ZPOTEpwoDLize/QIQLS/np  
 q1rLadPHoxwh4rO2e31agEg5Y6z+2QNQ8s8YgT18LDn7hvgxs2EpYvQlcpGrLqZf+1JH1NZUXF/  
 MELWVkcRHhA0ynRsKeGZb75DDs1BhQsYkPqia9/OMD/jpn1YuP26r5DAssXyVaBh7IfncD2EgDo  
 Xk65+a+hOk2Bb6as3V58gV0EY2xOx6L82tZApM5RPYvaFxxxwywPlqey9hm+S+w8xCe8Xhj44AyHq  
 VCLDsdvhnRQptDo7V0edELc9gzdFa5A==  
 SOGC640908PE3 26/02/2024 03:46:06 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 5 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031006	<p><b>Construcción de Pavimento Hidráulico Calle La Hacienda, Puerto de Horcones.</b> <span style="float: right;"><b>COSTO</b></span></p> <p style="text-align: right;"><b>\$412,469.22</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">350.00 M2</span></p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% <span style="float: right;">105.00 M3</span></p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <span style="float: right;">31.50 M3</span></p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">350.00 M2</span></p>



00848766-C085-698592

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
r3K5oNUUpCGFTL+IEuTgMiegwW/uensKy2cijnYuLsdvuqxS4+1pFk6bWOZPOTEpwodUize/QIQLS/np  
q1rLadPHoxwh4O2e31agEg5Y6z+2QNQ8s8YgTl8LDn7hvgxs2EpYvQlcpGrLqZf+1fJH1NZUXF/  
MELWVkcCRHhA0ynRsKeGzb75DDs1BhQsYkPqia9/OMD/jpn1YuP26r5DAssXyVaBh7IfFncD2EgDo  
Xk65+a+hOk2Bb6as3V58gV0EY2xOx6L82tZApM5RPyvaFXXXwywPlqey9hm+S+w6xCe8Xhj44AyHq  
VCLDsdvhnRQptDo7V0edELc9gzdFa5A==  
SOGC640908PE3 26/02/2024 03:46:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-002

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 6 de 6

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00848766-C085-698592

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

r3K5oNUUpCGFTL+IEuTgMiegwW/uensKy2cijnYuLsdvuqxS4+1pFk6bW0ZPOTEpwodUize/QIQLS/np  
q1rLadPHoxwh4R02e31agEg5Y6z+2QNQ8s8YgT18LDn7hvgxs2EpYvQlcpGrLqZf+1fJH1NZUXF/  
MELWVkrCRHhNA0ynRsKeGz75DDs1BhQsYkPqia9/OMD/jpn1YuP26r5DAssXyVaBh7IfncD2EgDo  
Xk65+a+hOk2Bb6as3V58gV0EY2xOx6L82tZApM5RPYvaFxxxxywPlqey9hm+S+w8xCe8Xhj44AyHq  
VCLDsdvhnRQptDo7V0edELc9gzdFa5A==  
SOGC640908PE3 26/02/2024 03:46:06 p. m.