



Pachuca de Soto, Hidalgo, 8 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

C. María Magdalena Rubio Pérez

**Presidenta Municipal de
Jacala de Ledezma, Hidalgo**

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,831,592.82 (Un millón ochocientos treinta y un mil quinientos noventa y dos pesos 82/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SH-SP/2024/004

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

HToxBZqpUHR1edSj64ndoseNnUv0GIRZvFznZJCMhKS9NKPvP7MDSmXKzfqeVur6NeMGCzCsYmS6QO+
IXSVYV/GUGH05ZgRhZMZDLyS2pherwYvZyqH3BVQtrBicqINWZx1e5el2M08WxaTB9XWEQ+505ml
L7vir9WGW0fS0+foqE4+gZjBSA66X60g5Toxn69fBswZlVpQroEKJW4afSEHXY49roK0bvRXJlU
i5Hllesk6EmngSok35NozhHlwTlMVT5zW61vhp+MfbLDM1j5oqHlZgJlF71r6CKqE6AsMZsjaT
RNaHJ87KGzYTZ/ejzW6FoPgargCdXQ=

RAVE650514LW4 11/03/2024 07:41:15 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

DFIwLBAG3wSsAcG1xnPODMZpPkaG87K8boq2CANpGh5RobUbbC8Wc2bYcO4vWfKNMUT11qV95fovMu
VekblBvScI0slgrVDNuFeGisgT1QAz9XQ1AFeZV4jmnzUuHoz2x10gK7xuQ4lu+zn6OTFNuGNQHT
R5YGi6G6pAxcM7YQIR3rgG7ygyWwQ8NpRnWZ1A7MRTCTNWX9qjmfS/U9z5H5juBEH+3GFJH0so
4qG9iOXOk61M0dxYQIBYTcSOLUpC9gywOakcs5QPGRetxJFn4jyQGA/cjdahHf+vKnyQQDOPAC
RzeTa8AcAlPmZb1ZG4N6rlKaZgOQppg=

RUPM740511ND3 12/03/2024 08:46:53 a. m.



00875193-C085-721503



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

FECHA: 08 de marzo de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031009	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Localidad de Los Hoyos.	Marzo 2024 Mayo 2024	Los Hoyos	\$423,312.81	\$423,312.81	\$423,312.81	\$0.00	Metro Cuadrado	300.00	198	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031010	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Localidad de Jacala, Bo, El Polvorín.	Marzo 2024 Mayo 2024	Jacala	\$573,993.74	\$573,993.74	\$573,993.74	\$0.00	Metro Cuadrado	477.74	50	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031011	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Candelaria, José María Morelos.	Marzo 2024 Mayo 2024	José María Morelos	\$331,784.28	\$331,784.28	\$331,784.28	\$0.00	Metro Cuadrado	280.00	40	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031012	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Localidad de Coñecito.	Marzo 2024 Mayo 2024	Coñecito	\$502,501.99	\$502,501.99	\$502,501.99	\$0.00	Metro Cuadrado	424.00	539	C
TOTAL:						\$1,831,592.82	\$1,831,592.82	\$0.00				



00872541-C085-718233

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 LOoLJEuWPbrssYxvP07gxp2PIMroSYniVxB+L8uHdeQKfPU3qGJVGWXgtdbmKr/LBeOC0bn9m/daYO3
 K2WOKGkZNavU2mt/hVshFNhGXlxkflsYmyOr+kXzajhMrY1utSwRDESWuBLZ5PHdeSHOBQ+XrtVh2
 K5B683E1jDWEIXPXTn42CwxqmB6ICwU1Pkf7WPp/sREiDPSEjDR7mlPVC6xRjMB6NwDIRIi3pXAg
 LMKZYzvczv+12Qd/N8PifcgwVfW4DUgdEi94w89QpNxx+D/qz61FMJ5YFCGwsf0HJSTAtM0L20yM
 edMg+xpjrlwSENrj0c0zLGC83d3pRig=
 SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:13 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$423,312.81	
2024/FAISM031009	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Localidad de Los Hoyos.		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	400.00	M2
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	60.00	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	60.00	M3
	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	80.00	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	24.00	M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
A7+nP36Z9sdXNFxg0gANvJFcpoKPNyIZHCfay9FpqqRNdUIGTysE6SGYkfbhjKx9or4DU5rLDYhwrm0z
4Mc0d+hZgwwC8MvSMSF+1NCKoOgptqk74Rq1q+QiA+EaHVUIRb4biW4mlVhXcG5hL1p5L43+z6HH
qTYTlHstIK2qw+F/kkaLzGHZmH5/fjrG.JvltZ9R4HDlcrZjJoswdotUF3ICQMsvd8tXM3Be3VhH
i9013dgebSoFU+SCqATYneJae+iVU1OufChF81SVjwNGro4LSN3hKZKQcL+uXhTpJblPaVswqR5oo
f7hKx0gB0gR6TzEc3/wWzGqvDMxuQ==
SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:10 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 300.00 M2</p> <p>CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ EN PROPORCIÓN DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 15.00 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



00872540-C085-719233

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
A7+nP36Z9sdXNFxg0gANvJFcpoKPNyIZHCfay9FpqqRNdUIGfYsE6SGYkfbhjKx9or4DU5rLDYhwmm0z
4Mc0d+hZgwwC8MvSMSF+1NCKoOgptk74Rq1q+OIA+EaHVUIRb4biW4mlVhXcG5hL1p5L43+z6HH
qTYTlIhstK2qw+F/kkaLzGHZmH5/fjrJvlz9R4HDlcrZjowdzoUF3ICQMsvd8tXM3Be3VhH
i9013dgebSoFU+SCqATYneJae+iVU1OufChF81SVjwNGro4LSN3hKZKQcL+uXhTpJbiPaVswqR5oo
f7hKx0gB0gR6TzEc3/wWzGqvDMxuQ==
SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:10 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024			COSTO
2024/FAISM031010	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Localidad de Jacala, Bo. El Polvorín.			\$573,993.74
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	480.00	M2	
	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	95.55	M3	
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	28.66	M3	
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	477.74	M2	



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
A7+nP36Z9sdXNFxg0gANvJFcpoKPNyIZHCfay9FpqqRNdUIGTysE6SGYkfbhjKx9or4DU5rLDYhwrm0z
4Mc0d+hZgqvC8MvSMSF+1NCKoOgptqk74Rq1lq+QiA+EaHVUIRb4biW4mlVhXcG5hL1p5L43+z6HH
qTYlIhstIK2qw+F/kkaLzGHZmH5/fjrG.JvIz9R4HDlcrZjowdzoUF3ICQMsvd8tXM3Be3VhH
i9013dgebSoFU+SCqATYneJae+iVU1OufChF81SVjwNGro4LSN3hKZKQcL+uXhTpJbiPaVswqR500
f7hKx0qB0gR6TzEc3wWzGqvDMxuQ==
SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:10 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 4 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031011	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	<p style="text-align: right;">COSTO \$331,784.28</p>



00872540-C085-719233

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 A7+nP36Z9sdXNFxg0gANvJFcpoKPNyIZHCfay9FpqqRNdUIGfYsE6SGYkfbhjKx9or4DU5rLDYhwmm0z
 4Mc0d+hZgwwC8MvSMSF+1NCKoOgptk74Rq1q+QIA+EaHVUIRb4biW4mlVhXcG5hL1p5L43+z6HH
 qTYTlHstK2qw+F/kkaLzGHZmH5/fjrGJvltZ9R4HDlcrZjowdzoUF3ICQMsvd8tXM3Be3VhH
 i9013dgebSoFU+SCqATYneJae+iVU1OufChF81SVjwNGro4LSN3hKZKQcL+uXhTpJblPaVswqR5oo
 f7hKx0gB0gR6TzEc3wWzGqvDMxuQ==
 SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:10 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 5 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 280.00 M2</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 84.00 M3</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 25.20 M3</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 280.00 M2</p>



00872540-C085-718233

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
A7+nP36Z9sdXNFxg0gANvJFcpoKPNyIZHCfay9FpqqRNdUIIGfYsE6SGYkfbhjKx9or4DU5rLDYhwmm0z
4Mc0d+hZgwwC8MvSMSF+1NCKoOgptk74Rq1q+OIA+EaHVUIRb4biW4mlVhXcG5hL1p5L43+z6HH
qTYTlHstIK2qw+F/kkaLzGHZmH5/fjrGJvlZ9R4HDlcrZjowdzoUF3lCQMsvd8tXM3Be3VhH
i9013dgebSoFU+SCqATYneJae+iVU1OufChF81SVjwNGro4LSN3hKZKQcL+uXhTpJblPaVswqR5oo
f7hKx0qB0gR6TzEc3/wWzGqvDMxuQ==
SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:10 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031012	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>Construcción de Pavimento Hidráulico en la Localidad de Coñecito.</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$502,501.99</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%</p> <p style="text-align: right;">424.00 M2</p> <p style="text-align: right;">84.80 M3</p>



00872540-C085-719233

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
A7+nP36Z9sdXNFxg0gANvJFcpoKPNyIZHCfay9FpqqRNdUIGfYsE6SGYkfbhjKx9or4DU5rLDYhwm0z
4Mc0d+hZgwwC8MvSMSF+1NCKoOgptqk74Rq1q+OIA+EaHVUIRb4biW4mIVhXcG5hL1p5L43+z6HH
qTYTlHstIK2qw+F/kkaLzGHZmH5/fjrG.JvltZ9R4HDlcrZjowdzoUF3ICQMsvd8tXM3Be3VhH
i9013dgebSoFU+SCqATYneJae+iVU1OufChF81SVjwNGro4LSN3hKZKQcL+uXhTpJblPavswqR5oo
f7hKx0gB0gR6TzEc3/wWzGqvDMxuQ==
SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:10 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-004

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 25.44 M3</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. 424.00 M2 DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



00872540-C085-719233

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 A7+nP36Z9sdXNFxg0gANvJFcpoKPNyIZHCfay9FpqqRNdUIGfYsE6SGYkfbhjKx9or4DU5rLDYhwmm0z
 4Mc0d+hZgwwC8MvSMSF+1NCKoOgptk74Rq1lq+OiA+EaHVUIRb4biW4mlVhXcG5hL1p5L43+z6HH
 qTYlIhstIK2qw+F/kkaLzGHZmH5/fjrG.JvltZ9R4HDlcrZjJoswdzotUF3lCQMsvd8tXM3Be3VhH
 i9013dgebSoFU+SCqATYneJae+iVU1OufChF81SVjwNGro4LSN3hKZKQcL+uXhTpJblPaVswqR5oo
 f7hKx0gB0gR6TzEc3wWzGqvDMxuQ==
 SOGC640908PE3 08/03/2024 02:59:10 p. m.