



Pachuca de Soto, Hidalgo, 13 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

C. María Magdalena Rubio Pérez

**Presidenta Municipal de
Jacala de Ledezma, Hidalgo**

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,679,217.83 (Un millón seiscientos setenta y nueve mil doscientos diecisiete pesos 83/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SH-SP/2024/005

ATENANTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
bbxVH/CRHTyC/FGnZZW9teCm1D1y3+yc5//f8qqZaRDm1VNErM5h/SUSZEz3gwJA4FtBZCYNQowly
jXNzmVonFxs19PdF9/KCCVWtr+Njzuid4JPJZFdrtwONANRTH99XZdnoKniVykYDUJLR2gSpvtnnE
fFz3Ou3/Biyhuo+26Cm+CVDec4DzQMf6G9H2wwWQOgaxwXl+Jbm61EIAEUJdTswmQ04UeU00
k0Be7+3f0dLNUfe5JS72PwSB76v/UTXjjaYGt6BrhscyThTVJZqhirbq4+a9QrBR4im+GNYYdAB
NkbO61YKJvg4CclVwDMAxJmZBL1Prg==
RAVE650514LW4 13/03/2024 09:23:36 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ
gPWguWdTOUKy659cEzfnZppVvgmJsj6wF7zadYuN4aaaV08OitldX0NysEu1MplRuagq/zzPz53u74SUC
XPa9lZn2b+MOKhQ4GVf6oY6ck0V4Mf3gayBaKIG4jHX53nySFH0qw9Vxars/pyksRR5m1OCQxsVwL
pc2rVZT0e9tXj575VAbW4/jgP8bjW9900UEPc7ZbXztdPvinZartTp0d1KWEihVW3JfNdYh1j
lg3OpQXT+c9qpl08hep7ie/dD6s4/AzeTQZQXN8PWHTbqj4PoGDXRhoKUEJNsitsZpqnEW0ebu
LzixL2NKxJ4ZqWboCrgSQR+jS5fjgw==
RUPM740511ND3 14/03/2024 10:44:45 a. m.



00880198-C085-725105



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

FECHA: 13 de marzo de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031013	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle Morelos	Marzo 2024 Julio 2024	Jacala	\$975,508.45	\$975,508.45	\$975,508.45	\$0.00	Metro Cuadrado	545.16	35	C
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031014	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad de La Palma	Marzo 2024 Julio 2024	La Palma	\$703,709.38	\$703,709.38	\$703,709.38	\$0.00	Metro Cuadrado	600.00	22	C
TOTAL:						\$1,679,217.83	\$1,679,217.83	\$0.00				



00878158-C085-723748

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 jhw06EEVs4tkjHY04AaqENtmWdZq48iMEIE2448lorpDpzj8sRXDgT2aOTstYkkHPuO/uqDb3rjx7k+f46z3pwMBzHgtircTKpTAXPFCKsxCNiwaZomOXGv5OBCMSS/Njr2xm48nBFd2XrcqeaQQu92dtI/WiQVf69L3ORvPRH+dePMWwJAsO5wGwjnP12qutBF48d0+UgJaeplC90vQXLU1SEIfB5qgNjr2VbqCKppP2VMXv10AVm8dHFw/ZNZsIBuPv6jdSWRjBKJ5HcLS4q9Ro7zqA8V8mhbS4BdhJLmAoX2A0Qv/gETv7dDKBh7Ha3AXM84xLFBAM3O1Q==
 SÖGC640908PE3 13/03/2024 02:37:39 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 13 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 1 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$975,508.45	
2024/FAISM031013	Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle Morelos		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	741.08	M2
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	22.78	M
	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.50	M3
	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.96	M3
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	113.91	M3



00878157-C085-723748

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
hBCZZy82DEIKNsbWGm9j5FmNBVSnUj3gfn9M29xxAclMaoTwbu8IZMqDRiOPiZaJvyildtbhAUhgCb
Zd9WgmIX8F3vczBcxQLK8UicVSm7gxPzLN4DSCIZV3l8hu6iHGTA5Awah3TRM4OubOgPh/qi0o6o
dcto+Od+V7gVmJNye2X5aoG6JXNivhXLEdjd+rOxjDi3vui2B5iOHL8ChaxtnyTly2FezyMFYjQ
7p0IHn/XkT1nBzooAuP6FwTKau6hXI47AocXPMluGEJ8vSeSfeTKUsF2capgnFkmP4XM4JICC/8
nz/jjGFugXdEpsDXRvN/d1aVg7ivrTQ==
SOGC640908PE3 13/03/2024 02:37:37 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 13 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">7.80 M3</p>
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">117.01 M3</p>
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">163.82 M3-KM</p>
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">2.00 PZA</p>
	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE 40 x 60 cm. (20 cm. DE ALTURA PROMEDIO); INCLUYE: REPOSICIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 Kg/cm2 PARA TAPA, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">11.00 PZA</p>



00878157-C085-723748

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 hBCZZy82DEIKNsbWgm9j5FmNBVsqnUj3gfn9M29xxAclMaoTwbu8IZMqDRiOPiZaJvylidtbAUhgCb
 Zd9WgmIX8F3vczBcxQLK8UicVsm7gxPzLN4DSCIZV3l8hu6iHGTA5Awah3TRM4OubOgPh/qi0o6o
 dcto+Od+V7gVmJNye2X5aoG6JXNlVhXLEdjd+rOxiDi3vui2B5iOHL8ChaxtnyTly2FezyMYfjQ
 7p0IHn/XkT1nBzooAuP6FwTKau6hXl47AocXPMluGEJ8vSeSfeTKUsFx2capgnFkmP4XM4JICC/8
 nz/jjGFugXdEpsDXRvN/d1aVg7ivrTO==
 SOGC640908PE3 13/03/2024 02:37:37 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 13 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x 60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES; INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR Y TAPA CON COLADERA DE Fo. Fo. DE 20 cm. (COLADERA DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 12.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 17.50 M</p> <p>009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90% 110.59 M3</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 33.18 M3</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 545.16 M2</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
hBCZZy82DEIKNsbW/Gm9j5FmNBV/SqjUj3gfn9M29xx/AclMaoTwbu8IZMqDRiOPiZaJvyildthbAUhgCb
Zd9WgmIX8F3vczBcxQLK8UicVSm7gxPzLN4DSCIZV3l8hu6iHGTA5Awah3TRM4OubOgPh/qi0o6o
dcto+0d+V7gVmJNye2X5aoG6JXNjVhXLEdjd+rOxjDi3vui2B5iOHL8ChaxtnyTly2FezyMFYjQ
7p0IHn/XkT1nBzooAuP6FwTKau6hXl47AocXPMluGEJ8vSeSfeTKUsF2capgnFkmP4XM4JICC/8
nz/jiGFugXdEpsDXRvN/d1aVg7ivrTO==
SOGC640908PE3 13/03/2024 02:37:37 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 13 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m.; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 192.02 M2</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 195.02 M</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO); INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 195.02 M</p>



00878157-C085-723748

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
hBCZZy82DEIKNsbW/Gm9j5FmNBV/SqnUj3gfn9M29xx/AclMaoTwbu8IZMqDRiOPiZaJvyildthbAUhgCb
Zd9WgmIX8F3vczBcxQLK8UicVSm7gxPzLN4DSCIZV3l8hu6lHGTA5Awah3TRM4OubOgPh/qi0o6o
dcto+Od+V7gVmJNye2X5aoG6JXNlVhXLEdjd+rQxDi3vui2B5iOHL8ChaxtnyTly2FezyMFYJQ
7p0IHn/XkT1nBzooAuP6FwTKau6hJX47IaocXPMluGEJ8vSeSfeTKUsFx2capgnFkmP4XM4JICC/8
nz/jjGFugXdEpsDXRvN/d1aVg7ivrTO==
SOGC640908PE3 13/03/2024 02:37:37 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 13 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031014	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad de La Palma</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$703,709.38</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">600.00 M2</p> <p>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">5.00 M</p>



00878157-C085-723748

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 hBCZZy82DEIKNsbW/Gm9j5FmNBV/SqnUj3gfn9M29xx/AclMaoTwbu8IZMqDRiOPiZaJvyildthbAUhgCb
 Zd9WgmIX8F3vczBcxQLK8UicVSm7gxPzLN4DSCIZV3l8hu6iHGTASAwah3TRM4OubOgPh/qi0o6o
 dcto+0d+V7gVmJNye2X5aoG6JXNlVhXLEdjd+rOxjDi3vui2B5iOHL8ChaxtnyTly2FezyyMFYjQ
 7p0IHn/XkT1nBzooAuP6FwTKau6hIXI47AoXPMluGEJ8vSeSfeTKUsF2capgnFkmP4XM4JICC/8
 nz/jjGFugXdEpsDXRvN/d1aVg7ivrTO==
 SOGC640908PE3 13/03/2024 02:37:37 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 13 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 90.00 M3</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 27.00 M3</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 90.00 M3</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 600.00 M2</p>



00878157-C085-723748

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
hBCZZy82DEIKNsbW/Gm9j5FmNBV/SqnUI3gfn9M29xx/AclMaoTwbu8IZMqDR/OPiZaJvyildthbAUhgCb
Zd9WgmIX8F3vczBcxQLK8UicVSm7gxPzLN4DSCIZV3l8hu6lHGTA5Awah3TRM4OubOgPh/qi0o6o
dcto+Od+V7gVmJNye2X5aoG6JXNIVhXLEdjd+rOxiDi3vui2B5iOHL8ChaxtnyTly2FezyMFYjQ
7p0IHn/XkT1nBzooAuP6FwTKau6hIX47IAoXPMluGEJ8vSeSfeTKUsF2capgnFkmP4XM4JICC/8
nz/jjGFugXdEpsDXRvN/d1aVg7ivrTO==
SOGC640908PE3 13/03/2024 02:37:37 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-005

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 13 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 7 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00878157-C085-723748

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
hBCZZy82DEIKNsbWgm9j5FmNBVsqUj3gfn9M29xxAclMaoTwbu8IZMqDRiOPiZaJvyildthbAUhgCb
Zd9WgmIX8F3vczBcxQLK8UicVsm7gxPzLN4DSCIZV3l8hu6lHGTA5Awah3TRM4OubOgPh/qi0o6o
dcto+Od+V7gVmJNye2X5aoG6JXNlVhXLEdjd+rOxjDi3vui2B5tOHL8ChaxtnyTly2FezyyMFYjQ
7p0lHn/XkT1nBzooAuP6FwTKau6hJX47lAoXPMluGEJ8vSeSfeTKUsF2capgnFkmP4XM4JICC/8
nz/jjGFugXdEpsDXRvN/d1aVg7ivrTQ==
SOGC640908PE3 13/03/2024 02:37:37 p. m.