



Pachuca de Soto, Hidalgo, 22 de marzo de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-007**

**C. María Magdalena Rubio Pérez**

**Presidenta Municipal de  
Jacala de Ledezma, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,258,448.54 (Un millón doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 54/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SH-SP/2024/006

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

Ey2J9XhISGPXpXMRZGJq8QI9hTzeMHusRgnB7jGwGIA5LpXjIEMkHHEHoLb5DMAD0+oh95CCE2VZVml...  
RAVE650514LW4 25/03/2024 05:49:18 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ**

oh+hhsZgydHLAzDqSobDXIS27qLgJfXaGxMxtlrSNkP7ovWfmDtrE33kKXf0L9x8UJEBfd1bQy+p8IA9...  
RUPM740511ND3 26/03/2024 12:57:31 p. m.



00919165-C085-751909



**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-007**

**MUNICIPIO:** Jacala de Ledezma

**ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda

**HOJA No.:** 1

**REGIÓN:** 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Jacala de Ledezma

**FECHA:** 22 de marzo de 2024

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031017	Construcción de Pavimento Hidráulico en El Barrio de El Calvario.	Marzo 2024 Junio 2024	Jacala	\$668,610.35	\$668,610.35	\$668,610.35	\$0.00	Metro Cuadrado	545.51	40	C
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031018	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Principal Laguna Seca.	Marzo 2024 Junio 2024	Laguna Seca	\$589,838.19	\$589,838.19	\$589,838.19	\$0.00	Metro Cuadrado	500.00	25	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,258,448.54</b>	<b>\$1,258,448.54</b>	<b>\$0.00</b>				



00905547-C085-738202

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
iNmJpI2gy5nZaZPH0qp2aFOXZb9lelfgBuu5rusmYlQrcMTURtOJVnWY6aQI3QYwo8drRwCfqiyEPOzR  
HhunBlu2l98VRcn5S1a45OUa0E7wSeiBjoOLu0qkVcdByzhgyXkH0oAtRe/cPKoyieNmbUE9N8c  
AlmiqMDYCX+In5pogHQMczWgtV+W7plw9o5cMP4bxaQIQnKfXoNj8f7TZMTTVD1U4qrT/ONH43  
3T5e0X+PQyi3XeRSKglX+p8ro1DWz4VQN0Be0ChP+HzT7krxia7P8nF/mwilPuPs5lp4xBkQ6lxEj  
WVAQkEvEsw9i9x9iyAJtcXAk/1e3qfQ==  
SOGC640908PE3 22/03/2024 03:34:08 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-007

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 22 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 1 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$668,610.35	
2024/FAISM031017	<b>Construcción de Pavimento Hidráulico en El Barrio de El Calvario.</b>		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	547.31	M2
	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	131.16	M
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	81.82	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	82.09	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	164.19	M3-KM
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	81.82	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	24.63	M3



00905546-C085-739202

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 jCOD+3wdCzKlqkPC6UusVRc3vz/HAv4Mb+xaSpfAe4gA/5fuDqzZb5DFQX8gNUITToNkxmh0bli6CVTg  
 c/6ikov9l2Kel1lep3Dq5PbpZjxA1YB+ckiCBfnuons64p0Qaw9UozpuuPuzaxNcXDGvi7EI+2QMH  
 9363QFDY0Fnb72zLkUItlu5Ksmex0lhDPu8zb/mQTrZukZEI9LRHeqCAEOgk+rOanNGIKmzd1Hppc  
 Q6CEu+uTLyXsVfQhlywW3N68mw93jEoOqwoURjpE2T9LeMAZU/76Gt5UvIRxFbOnH6ISv0zPCVU8U  
 j9AuDwjINmklr8uL0Lzaljr/NpYezQ==  
 SOGC640908PE3 22/03/2024 03:34:07 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-007

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 22 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">2.00 PZA</p>
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE 50 mm. x 13 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">7.00 PZA</p>
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA <p style="text-align: right;">60.00 M</p>
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CODO 90° RADIO LARGO 50 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">2.00 PZA</p>
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TAPÓN CAMPANA DE 50 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">545.51 M2</p>



00905546-C085-739202

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 jCOD+3wdCzKlqkPC6UusVRc3vz/HAv4Mb+xaSpfAe4gA/5fuDqzZb5DFQX8gNUIIToNKxmh0bli6CVTg  
 c/6ikov9l2Kel1lep3Dq5PbpZjxA1YB+ckiCBfnuons64p0Qaw9UozpuuPuzaxNcXDGvi7EI+2QMH  
 9363QFDY0Fnb72zLkUItlu5Ksmex0hDPu8zb/mQTrZukZEI9LRHeqCAEOgk+OoanNGIKmzd1Hppc  
 Q6CEu+uTLyXsvfQhlywW3N68mw93jEoOqwoURjpE2T9LeMAZU/76Gt5UvRxFbOnH6ISv0zPCVu8U  
 j9AuDwjNrmkLr8uL0Lzaljr/NpYezQ==  
 SOGC640908PE3 22/03/2024 03:34:07 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-007

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 22 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 3 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031018	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Principal Laguna Seca.</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$589,838.19</b></p> <p style="text-align: right;">500.00 M2</p>



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 jCOD+3wdCzKlqkPC6UusVRc3vz/HAv4Mb+xaSpfAe4gA/5fuDqzZb5DfQX8gNUITToNKxmh0bli6CVTg  
 c/6ikov9l2Kel1lep3Dq5PbpZjxA1YB+ckiCBfnuons64p0Qaw9UozpuuPuzaxNcXDGvi7EI+2QMH  
 9363QFDY0Fnb72zLkUItlu5Ksmex0lhDPu8zb/mQTrZukZEI9LRHeqCAEOgK+rOantNGIKmzd1Hppc  
 Q6CEu+uTLySvFQhlywW3N68mw93jEoOqwoURjpE2T9LeMAZU/76Gt5UvRxFbOnH6ISv0zPCVu8U  
 j9AuDwjINrmkLr8uL0Lzaljr/NpYezQ==  
 SOGC640908PE3 22/03/2024 03:34:07 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-007

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 22 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 75.00 M3</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 150.00 M3</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 45.00 M3</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 500.00 M2</p>



00905546-C085-739202

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 jCOD+3wdCzKlqkPC6UusVRc3vz/HAv4Mb+xaSpfAe4gA/5fuDqzZb5DFQX8gNUITToNKxmh0bli6CVTg  
 c/6ikov9l2Kel1lep3Dq5PbpZjxA1YB+ckiCBfnuons64p0Qaw9UoZpuuPuzaxNcXDGvi7EI+2QMH  
 9363QFDY0Fnb72zLkUItlu5Ksmex0lhDPu8zb/mQTrZukZEI9LRHeqCAEOgk+rOoanNGIKmzd1Hppc  
 Q6CEu+utLYsVfQhlywW3N68mw93jEoOqwoURjpE2T9LeMAZU/76Gt5UvIRx/FbOnH6ISv0zPCVu8U  
 j9AuDwijNrmkLr8uL0Lzaljr/NpYezQ==  
 SOGC640908PE3 22/03/2024 03:34:07 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-007

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 22 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

Página 5 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00905546-C085-739202

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

jCDD+3wdCzKlqkPC6UusVRc3vz/HAv4Mb+xaSpfAe4gA/5fuDqzZb5DFQX8gNUITToNKxmh0bli6CVTg  
 c/6ikov9l2Kel1lep3Dq5PbpZjxA1YB+ckiCBfnuons64p0Qaw9UoZpuuPuzaxNcXDGvi7EI+2QMH  
 9363QFDY0Fnb72zLkUItlu5Ksmex0lhDPu8zb/mQTrZukZEI9LRHeqCAEOgK+rOantNGIKmzd1Hppc  
 Q6CEu+utLYsVfQhlywW3N68mw93jEoOqwoURjpE2T9LeMAZU/76Gt5UvIRxRfbOnH6ISv0zPCVU8U  
 j9AuDwjNrmkLr8uL0Lzaljr/NpYezQ==  
 SOGC640908PE3 22/03/2024 03:34:07 p. m.