



Pachuca de Soto, Hidalgo, 27 de marzo de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-008**

**C. María Magdalena Rubio Pérez**

**Presidenta Municipal de  
Jacala de Ledezma, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 576,254.38 (Quinientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SH-SP/2024/007

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

McXB5xVhpegO1SfSDnlRReoc57177sqN1oLNAJqVakSvX2yaaq5WqCjRM29Er1qIZR76lq8ZAag  
usC2EFzycVQdptzxs5SM5WGyh+qMRUHZAZ2NWDQ2uBUZskmpLqieJaiW14IRM6Sj8PxBK997+o  
6SOIn9tYJiQhNC32mVaeIwDwoViiRUgsiGMiYOVXOM10OAU6RCK5dYIOgZINma8yT1yet+X  
4hKJMJaDRmE+WufIDUfrf6pKIKHY7wXhgNfcubOjnYbiUvNgpVigmQwiczrlulYQfUdUTW3d  
FQaBPQStsFPy5L0sAtin+R9xntV7YVLA=  
RAVE650514LW4 31/03/2024 04:29:55 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ**

EKAcs5UXwswsNARUOykbIEUS7oVwX2xHuuJYdxFvnmZWBjqt1bc97x9P4AXgDossDkYmxD+vuothgaw  
0nrcmlUgdbYF6rUKYzO257MkTqRlIvu89Ovno2VICWxA92bySjrvGAlITODoGJUJFTw8lVj1  
fE19FcvJlePyD9z1igOlqFzk1f6W2y7iGvtdWNIKlcsWhobAJv8XxRuu687YOn9DzK5a3QJE  
8pkowIEJOR6PefL4SNE64cx9mULqT4GB6cK5i7Jhkf6W144A12ARj1XC17OaAieRVamBkQca8v3  
FnF1fapHmrGD8k3Q81d2Em4oCly7Pw=  
RUPM740511ND3 08/05/2024 10:48:15 a. m.



00967850-C085-793745



**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-008**

**MUNICIPIO:** Jacala de Ledezma

**ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda

**HOJA No.:** 1

**REGIÓN:** 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Jacala de Ledezma

**FECHA:** 27 de marzo de 2024

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2024/FAISM031019	Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en la Comunidad de Comaltitlán.	Marzo 2024 Junio 2024	Comaltitán	\$229,795.28	\$229,795.28	\$229,795.28	\$0.00	Metro Lineal	750.00	32	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM031020	Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en la Localidad de Llanitos.	Marzo 2024 Junio 2024	Llanitos	\$346,459.10	\$346,459.10	\$346,459.10	\$0.00	Metro Cuadrado	240.00	5	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$576,254.38</b>	<b>\$576,254.38</b>	<b>\$0.00</b>				



00921854-C085-754309

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 FK1HofBGPnPgZ1ECsaYaJqoVgJACrUtmpbKU0+9l0Zq3uavrHh6l9bZ2lOYLjQbu1RYa+zQndb/EdRH  
 9nzf6auQ2AkI+uMmS6JDQSM0ZyAnSM/xaOFeCxp+O26af6s/qwsr/eUJENHRLNWNnyzJhBmKN6  
 zEEIrKiQ+uWRpJd35qVRuF9BHceXK738VVEOtZVeOZnQvwtmz8h2qQcNbwgdgbw4dZ8aUb7eEXDhY  
 ZwEmOCbhkj88T3yDaz1FdUqx/sPlp/DBSbD23LqDuGX9rbbLQ+yS80+D0FVzF0rL0xUE94wyDURX8  
 Fx88fh1QyMPnBG6ZSn4z2wCWlqwnHw==  
 SOGC640908PE3 27/03/2024 02:35:59 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-008

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 27 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$229,795.28	
2024/FAISM031019	<b>Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en la Comunidad de Comaltitlán.</b>		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	412.50	M2
	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	202.13	M3
	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	86.63	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	61.88	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	123.75	M3-KM



00921853-C085-754309

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 ad9mlCr8Sx4id1CVYgveluCDJruJ7ZIXFJDIBDMJZYBWJ+ib3mpfx83wXC6NLRi5JnwO1K8PoKldbz  
 VXk23UJue/y+J6KvkRtC//vVF+lm1+F4inrADx5cSfBqd33Yl79bgXlbEXXihpP/s6u1D7fZg4fKl  
 0YVA/mjDdSvVNm1ua7Qrc+RYUSaW0derozWSQuM4HpvZ2/dAfhg91rkE42O9HhHxhcuQuErVWw3  
 OYS972iwOQucFNrq4T1OtepgAFRtAnQHu9iVtUuQcYaj+qzmdCPskhiM0XiS7corEddfzW7N9K8Yo  
 sn42smitJ3QWg/mW1DUFHEdelawGSSQ==  
 SOGC640908PE3 27/03/2024 02:35:57 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-008

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 27 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">41.25 M3</span></p>
	<p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">245.36 M3</span></p>
	<p>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">750.00 M</span></p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>
	<p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>
	<p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TAPÓN CAMPANA DE 50 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 ad9mlCr8Sx4id1CVYgveluCDJruJ7ZlXFJDIBDMJZYBWJ+ib3mpfX83wXC6NLRi5JnwO1K8PoKldbz  
 VXk23UJue/y+J6KvkRtc//vVF+lm1+F4inrADx5cSfBqd33Yl79bgXlbEXXihpP/s6u1D7fZg4fKl  
 0YVA/mjIDoSvVNm1ua7Qrc+RYUSaW0derozWSQuM4IHpvZ2/dAfhg91rkE42O9HhHxhcuQuErVWw3  
 OYs972iwOQucFNrq4T1OtepgAFRtAnQHu9iVTuUqcYaj+qzmdCPskhiM0XiS7corEddfzW7N9K8Yo  
 sn42smitJ3QWg/mW1DUFHEdelawGSSQ==  
 SOGC640908PE3 27/03/2024 02:35:57 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-008

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 27 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM031020	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en la Localidad de Llanitos.</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$346,459.10</b></p>



00921853-C085-754309

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 ad9mCr8Sx4id1CVYgveluCDJruJ7ZlXFJDIBDMJZYBWJ+ib3mpfX83wXC6NLRi5JnwO1K8PoKldbz  
 Vxk23UJue/y+J6KvkRtc//vVf+lm1+F4inrADx5cSfBqd33Y79bgXlbEXXihpP/s6u1D7fZg4fKl  
 0YVA/mjIdQsVNm1ua7Qrc+RYUSaW0derozWSQuM4HpvZ2/dAfhg91rkE4209HhHxhcuQuErVWw3  
 OYs972iwOQucFNrq4T1OtepgAFrAnQHu9iVTuUqYaj+qzmdCPskhiM0XiS7corEddfzV7N9K8Yo  
 sn42smitJ3QWg/mW1DUFHEdelawGSSQ==  
 SOGC640908PE3 27/03/2024 02:35:57 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-008

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 27 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) <span style="float: right;">6.00 M3</span></p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <span style="float: right;">16.20 M3</span></p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: B) DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL: 2) PARA 90% <span style="float: right;">54.00 M3</span></p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">240.00 M2</span></p> <p>CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCIÓN DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">18.00 M3</span></p>



00921853-C085-754309

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 ad9mlCr8Sx4id1CVYgveluCDJruJ7ZlXFJDIBDMJZYBWJ+ib3mpfX83wXC6NLRi5JnwO1K8PoKldbz  
 Vxk23UJue/y+J6KvkrTc//vVF+lm1+F4inrADx5cSfBqd33Yl79bgXlbEXXihpP/s6u1D7fZg4fKl  
 0yVA/mjIdoSVNm1ua7Qrc+RYUSaW0derozWSQuM4HpvZz/dAfhg91rkE42O9HhHxhcuQuErVWw3  
 Oys972iwOQucFNrq4T1OtepgAFRiAnQHu9iVTuUqcYaj+qzmdCPskhiM0XiS7corEddfzW7N9K8Yo  
 sn42smitJ3QWg/mW1DUFHEdelawGSSQ==  
 SOGC640908PE3 27/03/2024 02:35:57 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-008

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 27 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00921853-C085-754309

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 ad9mlCr8Sx4id1CVYgveluCDJruJ7ZlXFJDIBDMJZYBWJ+ib3mpfX83wXC6NLRi5JnwO1K8PoKldbz  
 Vxk23UUE/y+J6KvkRtC//vVf+lm1+F4lnrADx5cSfBqd33Y79bgXlbEXXihpP/s6u1D7fZg4Kl  
 0YVA/mjIDoSvVNm1ua7Qrc+RYUSaW0derozWSQuM4IHpvZ2/dAfhg91rKE42O9HhHxhcuQuErVWw3  
 Oys972iwOQucFNrq4T1OtepgAFRtAnQHu9iVTuUqcYaj+qzmdCPskhiM0XiS7corEddfzW7N9K8Yo  
 sn42smitJ3QWg/mW1DUFHEdelawGSSQ==  
 SOGC640908PE3 27/03/2024 02:35:57 p. m.